

# Amenajarea parcului Viitorului (pavaj și bănci) în satul Puhoi raionul Ialoveni

Formular Nr.1 descifrat  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,142
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,784
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare)	100 m3	1,320
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,296
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	231,000
	3410540000006-1	Autobasculanta	h-ut	24,486
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,475
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,528
		<b>2. Amenajare trotuar</b>		
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,595
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,160
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,224
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15 cm (sub bordure)	m3	5,400
	7129020012800	Pavator	h-om	3,240
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,096
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,583
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,810
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,227
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,393
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,081
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	480,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	122,880



1	2	3	4	5
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	83,520
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,008
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,640
8	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 3 cm la norma DI111	m2	480,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,208
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	19,440
9	DE18A Kman=2,2	Pavaje executate din placi de pavaj vibro-presat, tip Caramida, gri, gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	480,000
	7129020012800	Pavator	h-om	612,691
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,685
	2661112800655-04	Placi de pavaj vibro-presat, tip Caramida, gri, gr. 4 cm	m2	487,200
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	768,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 777,600
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,544
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,600
10	TsE06A apl	Compactarea platformei de pavaj, prin compactare cu placa vibratoare	100m2	4,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,344
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800
	2952240004004-2	Placa vibratoare	h-ut	5,760
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m	120,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,400
	7129020012800	Pavator	h-om	21,600
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	5,760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	122,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,360
	2666122800325-8	Bordura beton 100x20x8 cm	m	120,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360
		<b>3. Forme arhitecturale mici</b>		
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Banca nr. 2, Dimensiuni 170x56x82 cm, Greutate 165 kg)	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,700
	7123011000200	Betonist	h-om	29,100
	2513206621460-2	Banca nr. 2, Dimensiuni 170x56x82 cm, Greutate 165 kg	buc	6,000
	2663102100000-20	Beton C16/20	m3	0,216
	1212121212121	apa	m3	0,900

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)