

**Reparatia capitala a Blocului
Alimentar la Gimnaziul Ioan
Voda di S.Hagimus r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,000		
		Capitolul 1.2. Peretii				
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	174,000		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,000		
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,000		
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,000		
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	174,000		
		Capitolul 1.3. Timplarii				
		Capitolul 1.3.1. Pereti				
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,500		
		Capitolul 1.3.2. Usi				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200		
		Capitolul 1.4. Tavan				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	115,000		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
		Capitolul 1.5. Pardoseli				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	115,000		
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	115,000		
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 50x50 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	115,000		
		Прямые затраты	?			
		Asigurari obligatorii	24,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de transport	10,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
		TVA	20,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de electromontare				
13	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	14,000		
14	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000		
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090		
16	08-03-591-2	Întrerupător cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040		
17	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	14,000		
18	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm²	m	250,000		
		Прямые затраты	?			

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari obligatorii	24,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de transport	10,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
		TVA	20,00 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor



Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)