

**„Amplasarea ascensorului
medical,,**

**Aprobat
Director IMSP SR Telenesti
LISNIC Vadim**

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Solutii constructive (06/08-2025 - C)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	4,85		
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	4,85		
3	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,316		
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,20		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	33,00		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,60		
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a	m3	6,60		

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,25		
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,25		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Terasament Inclusiv salariu				
		2. Fundatie				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20		
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	63,66		
13	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	739,92		
14	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	10,40		
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: ZD1 (8 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	98,24		
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: ZD2 (12 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	147,36		
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,246		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
18	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	22,20		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Fundatie Inclusiv salariu				
		3. Constructie metalica				
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	156,00		
20	CL10C	Constructii metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	5,251		
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	141,94		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Constructie metalica Inclusiv salariu				
		4. Consolidare gol de trecere cotele -0,100; +3,100; +6.200				
22	RpAr3E	GNF. Taierea zidariei cu disc diamantat D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	18,30		
23	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,38		
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	6,00		
25	RpCK42A	Desfacerea strat suport pardosele din mortar de ciment grosime 100 mm	m2	6,00		
26	RCsB29A k=1.35	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata	buc	21,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul de: 18 mm, L=0.15 m pentru pozarea pozitiei g Coeficient la manoperei=1,3500 Coeficient la pentru materiale=1,3500 Coeficient la utilajului=1,3500				
27	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	21,00		
28	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3	0,78		
29	CK35B	Dibluri din metal pentru sarcini mari de tip HSL-TZ M12 fixate in ziduri din beton armat	buc	72,00		
30	CL10C	Constructii metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,613		
31	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	18,90		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Consolidare gol de trecere cotele -0,100; +3,100; +6.200 Inclusiv salariu				
		5. Briu monolit cota +10.150				
32	RCsB29A k=1.35	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm, L=0.15 m pentru pozarea pozitiei g Coeficient la manoperei=1,3500 Coeficient la pentru materiale=1,3500 Coeficient la utilajului=1,3500	buc	6,00		
33	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	6,00		
34	CC02D2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,66		

1	2	3	4	5	6	7
35	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	6,88		
36	CC02L2	Armături din oțel beton A500C fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	15,25		
37	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,26		
38	CA04C3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,26		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Briu monolit cota +10.150 Inclusiv salariu				
		6. Pasarela de trecere cotele - 0,100; +3,100; +6.200; +10.150				
39	CL10C	Construcții metalice livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea pînă la 0,150 t, asamblate prin sudură	t	0,304		
40	CK35B	Dibluri din metal pentru sarcini mari de tip HSL-TZ M16 fixate în ziduri din beton armat	buc	16,00		
41	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistentă de foc	m2	8,96		
42	CL26A	Rame metalice gata confecționate din tablă striată grosimea 10 mm (8.80 m2)	kg	1 106,16		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pasarela de trecere cotele - 0,100; +3,100; +6.200; +10.150 Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Cheltueli de transport	10 %			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %			
		Total				
		Cheltueli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Solutii constructive (06/08-2025 - C) desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,866		
2.	7123010010200	Betonist	h-om	75,379		
3.	7123011000200	Betonist	h-om	9,185		
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	41,741		
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	118,071		
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,477		
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1,698		
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,24		
9.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,776		
10.	7134050013250	Izolator	h-om	246,21		
11.	7136080025001	Montator	h-om	25,788		
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,791		
13.	7212030022700	Sudor	h-om	183,498		
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	52,429		
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	262,141		
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	121,678		
17.	7422010060100	Timplar	h-om	17,60		
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,253		
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,002		
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,586		
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,462		
		Total manopera				

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,207		
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,123		
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001		
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,38		
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,306		
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,853		
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,027		
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,029		
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032		
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,242		
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048		
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,047		
13.	2010237318750	Distantieri	buc	117,184		
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,019		
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,893		
16.	2030132947002	Rame metalice gata confectionate din tabla striata grosimea 10 mm	kg	1 106,16		
17.	2320166200676	White spirit	kg	26,208		
18.	2320187315789	Decofrol	kg	7,79		
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,701		
20.	2412126100010	Minu de plumb	kg	4,961		
21.	2413317346000	Suspensie de bitum Aquamast	kg	13,32		
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,467		
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,531		

24.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	322,62		
25.	2430126108726	Email PF	kg	2,952		
26.	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	1,476		
27.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	22,924		
28.	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,207		
29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	315,12		
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,223		
31.	26511221004022	Ciment M-400	kg	38,095		
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 669,268		
33.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,469		
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,90		
35.	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,052		
36.	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	777,801		
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,183		
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,621		
39.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	6 168,00		
40.	2811236309900	Confectii metalice	kg	257,978		
41.	2873122000750	Plase din armatura	kg	7,80		
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,139		
43.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,48		
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,531		
45.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	33,925		
46.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	30,84		
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,378		
48.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,378		
49.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	30,84		
50.	2874115883700	Saiba M 20	buc	30,84		
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006		
52.	2874136313312	Dibluri din metal pentru sarcini mari de tip HSL-TZ M12	buc	72,00		
53.	2874136313316	Dibluri din metal pentru sarcini mari de tip HSL-TZ M16	buc	16,00		
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,038		
55.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,11		
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,849		
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,66		
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,369		
59.	4100126202818	Apa	m3	0,873		
60.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,215		
		Total materiale de constructie				

Utilaje de constructie:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	702,00		
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,469		
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,553		
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,423		
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,622		
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027		
7.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,998		
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,273		
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08		
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,197		
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,396		
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,465		
13.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,06		
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	2,862		

		kw)				
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19,648		
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	33,925		
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	58,597		
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,625		
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,884		
		Total utilaje de construcție				

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltueli de transport	10 %
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %
Total	
Cheltueli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %

Solutii arhitecturale (06/08-2025 - SA)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari timplarie - ferestre din lemn, PVC	m2	9,18		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	10,00		
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	10,00		
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	10,00		
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	3,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demontari Inclusiv salariu				
		2. Reconstructia acoperisului				
6	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,80		
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,24		
8	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,88		
9	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C	kg	27,10		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
10	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,28		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	20,00		
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	20,00		
14	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	20,00		
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,09		
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,15		
17	CE17A	Folie difuzie antivapori Material marunt=1,0300	m2	12,00		
18	CR03A	Contragratar din rigle de rasinoase 30x50 mm, inclusiv tratamentul antiseptic. Modificare consumuri la urmatoarele materiale - Lemn rotund de rasinoase - 0.000 m3/m3; Rigle de rasinoase - 1.25 m3/m3	m3	0,04		
19	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) = 0.0031 m3/m2	m2	12,00		
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,31		
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei,	m3	0,07		

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.				
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla), grosime metal 0.5 mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016 Material marunt=1,0500	m2	12,00		
23	CK56A	Usa batanta din metal de interior rezistenta la foc EI 30, intr-un canat, complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic (70 mkr) culoare alba, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale pe canat. Dotata cu set minere din inox rezistente la foc cu cilindru (1200x1200 (h) mm - 1 buc) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	1,44		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Reconstructia acoperisului Inclusiv salariu				
		3. Fatada				
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	156,00		
25	CE44A	Invelitori din panouri sandwich grosime 100 mm, miezul termoizolant - vata minerala la exterior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire, la interior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire. Fixare ascunsa. Tipul de profilatura a suprafetei metalice este de tip micro. Coloarea exterior / interior - sur / alb Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2	12,00		
26	CD73A	Pereti din panouri sandwich grosime 100 mm, miezul termoizolant - vata minerala la exterior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire, la interior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire. Fixare ascunsa. Tipul de profilatura a suprafetei metalice este de tip micro. Coloarea exterior / interior - sur / alb Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2	140,00		
27	CD73A	Pereti din panouri sandwich grosime 100 mm, miezul termoizolant - vata	m2	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		minerala la exterior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire, la interior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire. Fixare ascunsă. Tipul de profilatura a suprafetei metalice este de tip micro. Coloarea exterior / interior - violet / alb Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	17,00		
29	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit pentru fatade dimensiuni 400 x 400 x 9 mm, pe adeziv uz exterior. Culoare - gri inchis. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	17,00		
		Total	lei			
		Total Fatada Inclusiv salariu				
		4. Finisarea interioara				
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00		
31	CG01A1 k=14	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-150, se adauga (+) sau se scade (-) Coeficient la manoperei=14,0000 Coeficient la pentru materiale=14,0000 Coeficient la utilajului=14,0000	m2	6,00		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	6,00		
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12 Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,00		
34	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	40,00		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilico-stirenici si aditivi speciali RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Cheltueli de transport	10 %			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %			
		Total				
		Cheltueli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Solutii arhitecturale (06/08-2025 - SA)-desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,296		
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,00		
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,722		
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,443		
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	128,929		
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,70		
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,08		
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,40		
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,29		
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,40		
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40		
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	212,50		
13.	7422010060100	Timplar	h-om	1,928		
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,641		
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,328		
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	195,491		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,071		
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,195		
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60		
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,215		
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,232		
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,00		
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018		
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,302		
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,087		
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001		
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,047		
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	121,20		
14.	2010237318750	Distantieri	buc	9,514		
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,019		
16.	2030112930820	Usa batanta din metal de interior rezistenta la foc EI 30, intr-un canat, complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic (70 mkr) culoare alba, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale pe canat. Dotata cu set minere din inox rezistente la foc cu cilindru	m2	1,444		
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,291		
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	182,106		
19.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoeextindere	kg	0,791		
20.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,989		
21.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,101		

22.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,466		
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,527		
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,31		
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,269		
26.	23203226000361	Gudron	kg	0,232		
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,565		
28.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,01		
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,858		
30.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,087		
31.	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	11,61		
32.	2430116102118	Vopsea super-lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilico-stirenici si aditivi speciali RAL9010	kg	16,00		
33.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	12,80		
34.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,159		
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,004		
36.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,077		
37.	24302261000001	Fuga	kg	9,484		
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,518		
39.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	72,36		
40.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,017		
41.	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	103,02		
42.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,411		
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	33,366		
44.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,63		
45.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	560,32		
46.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	31,579		
47.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri	m	180,096		
48.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	320,00		
49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1 m	buc	1,26		
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,00		
51.	26511221004022	Ciment M-400	kg	42,80		
52.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	97,768		
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	10,64		
54.	2653102100820	Chit pe baza de ciment	kg	22,098		
55.	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	2,40		
56.	2661112800738	Placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12	m2	6,242		
57.	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	42,21		
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,48		
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj interior	kg	28,482		
60.	2664102102016	Mortar ciment M-150	m3	0,66		
61.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	17,513		
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,15		
63.	2682132600423	Folie difuzie antivapori	m2	14,214		
64.	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,638		
65.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,30		
66.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	14,49		
67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv L=2 m	buc	0,504		
68.	2710602000028	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm	kg	0,657		
69.	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,052		
70.	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	27,778		
71.	2710703520241	Profil de ghidaj UD 27/28	m	83,415		
72.	2710703520242	Profil de suport CD 60/27	m	168,84		
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,34		

74.	2811236304101	Pereti din panouri sandwich grosime 100 mm, miezul termoizolant - vata minerala la exterior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire, la interior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire. Fixare ascunsă. Tipul de profilatura a suprafetei metalice este de tip micro	m2	147,084		
75.	2811236304102	Pereti din panouri sandwich grosime 100 mm, miezul termoizolant - vata minerala la exterior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire, la interior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire. Fixare ascunsă. Tipul de profilatura a suprafetei metalice este de tip micro	m2	31,518		
76.	2811236304903	Panouri sandwich grosime 100 mm, miezul termoizolant - vata minerala la exterior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire, la interior tabla din otel zincat 0.5mm cu acoperire. Fixare ascunsă. Tipul de profilatura a suprafetei metalice este de tip micro. Coloarea exterior / interior - sur / alb	m2	12,485		
77.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,433		
78.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	168,84		
79.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	6,006		
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,175		
81.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,072		
82.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,672		
83.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,14		
84.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,675		
85.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 148,69		
86.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	525,30		
87.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	562,02		
88.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	36,72		
89.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,672		
90.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,14		
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,011		
92.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,14		
93.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,35		
94.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,267		
95.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	113,40		
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,606		
97.	4100126202818	Apa	m3	0,496		
		Total materiale de constructie				

Utilaje de constructie:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002		
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,037		
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	702,00		
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,059		
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20		
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,432		
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,216		
8.	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,021		
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,317		
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,086		
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,57		
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,378		
13.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,432		
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,019		
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,168		
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,775		

17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,091		
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,16		
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,333		
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,458		
21.	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,096		
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,00		
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,045		
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004		
		Total utilaje de construcție				

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltueli de transport	10 %
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %
Total	
Cheltueli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %

Alimentarea cu energie electica (06/08-2025 - REAE)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,00		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,36		
3	TsC59B k=1.2	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3	0,126		
4	TsC58B k=1.2	Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Коэффициент к машинам=1,2000 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000	100 m3	0,08		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	13,20		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08		
7	AcF03A	Transee cablu. Umpluturi in santuri ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip	m3	6,30		
8	TsD18B	Transee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,60		
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,54		
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	1,04		

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021				
11	DI 107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01		
12	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	3,60		
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3,60		
14	34-02-004-1	Executarea conductelor din Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	1 km	0,015		
15	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, L=400 mm (k=3.6) Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000	buc	2,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
16	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,05		
17	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x10 mm2	m.l.	5,00		
18	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00		
19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,70		

1	2	3	4	5	6	7
20	pret furnizor	Caramida plina constructie 240x115x63 mm	buc	270,00		
21	08-02-407- 4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,05		
22	pret furnizor	Teava din otel Dn=76x3,5 mm	m.l.	5,00		
23	08-02-155- 1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare	trecer e	2,00		
24	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20		
25	08-02-145- 1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50		
26	pret furnizor	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6IIIπ 4x10 mmp	m.l.	70,00		
27	08-02-158- 14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3- 4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00		
28	pret furnizor	Mufa terminala 4KHTπ-1 1kV 10-25 mm2	buc	2,00		
29	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00		
30	08-03-575- 1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	1,00		
31	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc	0,30		
32	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,09		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Cheltueli de aprovizionare- depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
33	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,00		
34	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПН- 123-1-36-VXJ3, IP31	buc	1,00		
35	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A	buc	1,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de aprovizionare- depozitare</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		4. Lucrari de reglare-demarare				
36	1-03-002-4	Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A	buc	2,00		
37	1-12-029-1	Modul de comutare si protectie	1 incerc are	2,00		
38	1-11-012-1	Determinarea rezistivitatii solului	1 masur are	1,00		
39	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 punct e	0,04		
40	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masur are	1,00		
41	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	4,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de reglare- demarare Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Alimentarea cu energie electica (06/08-2025 - REAE)-desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,436		
2.	5	Specialist	h-om	20,14		
3.	7123010010200	Betonist	h-om	6,96		
4.	7123011000200	Betonist	h-om	2,419		
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,817		
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,008		
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,251		
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,037		
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,723		
10.	9312040019600	Sapator	h-om	3,843		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("IIIIOH-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,00		
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
3.	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,023		
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00		
5.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,30		
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001		
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,601		
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,19		
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,738		
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,738		
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,012		
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014		
13.	1019852	Vopsea	kg	0,271		
14.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001		
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,011		
16.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010	t	0,508		
17.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010	t	0,338		
18.	130754	Lada de metal IEK IIIIPH-12 335 x 310 x 130 mm IP31 12 module	buc	1,00		
19.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00		
20.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,022		
21.	1421102200227	Pietris	m3	0,001		
22.	1421102201525	Nisip amenajari	m3	6,458		
23.	1421102209525	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,708		
24.	1421402206393	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,363		
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
26.	23203226000401	Bitum	t	0,01		

27.	2521216701335	Teava din otel Dn=76x3,5 mm	m	5,125		
28.	2640112300705	Caramida plina constructie 240x115x63 mm	buc	270,00		
29.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,084		
30.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,058		
31.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,04		
32.	2811236311092	Mufa terminala 4KHTп-1 1kV 10-25 mm2	buc	2,00		
33.	2924127326165	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,00		
34.	2924127326166	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A	buc	1,00		
35.	3130134817585	Cablu BBГHГ-LS-0.66 5x10 mm2	m	5,125		
36.	31301348186154	Cablu de tip AПBБ6ПШ 4x10 mmp	m	71,75		
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,586		
38.	4100126202818	Apa	m3	0,206		
39.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,052		
40.	5009031	Scoabe	10 buc	0,135		
41.	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	0,155		
42.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,51		
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10		
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,40		
45.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007		
46.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,206		
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,061		
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,056		
49.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,002		
50.	5009837	Compozitie de etansare	kg	1,44		
51.	530911135110	Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	m	15,00		
52.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,30		
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,236		
		Total materiale de constructie				

Utilaje de construcție:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,548		
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,155		
3.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,279		
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003		
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,007		
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,343		
7.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,237		
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,032		
9.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,547		
10.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,656		
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,279		
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,056		
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04		
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,754		
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,036		
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20		
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,991		
		Total utilaje de constructie				

Amenajarea teritoriului (06/08-2025 - PG)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	6,00		
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,07		
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	11,55		
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07		
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	6,00		
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm	m	13,80		
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²	0,23		
9	pret ofertant	Piatra sparta LA30, amestec optimal fr. 31,5-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	3,45		
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibro-presat grosime 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2	23,00		

1	2	3	4	5	6	7
		1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Cheltueli de transport	10 %			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %			
		Total				
		Cheltueli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Amenajarea teritoriului (06/08-2025 - PG)-desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	24,097		
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,262		
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,923		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00		
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,164		
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,115		
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,874		
5.	1421102201470	Piatra sparta LA30, amestec optimal fr. 31,5-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	3,795		
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	59,316		
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	36,80		
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	303,60		
9.	2661112800655	Placi de trotuare din beton vibro-presat grosime 60 mm	m2	23,345		
10.	2663102100911	Beton clasa C12/15	m3	0,951		
11.	2666122800291	Bordura beton 100.30.15 cm	m	6,03		
12.	2666122800296	Bordura beton 100x20x8 cm	m	13,869		
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,46		
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23		
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,119		
		Total materiale de construcție				

Utilaje de construcție:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,322		
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,028		
3.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,38		
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,66		
		Total utilaje de construcție				

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltueli de transport	10 %
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %
Total	
Cheltueli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %

Total deviz:

Montare ascensor (06/08-2025-SA)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m Materiale marunte=1,0200	ascensor	1,00		
2	MAsB01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200	1 statie	-8,00		
3	MAsB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200	m	-36,30		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		2. Utilaj				
4	pret ofertant	Ascensor pentru persoane, pat medical, cu posibilitatea transportarii echipelor de pompieri in caz de incendiu (conform EN 81.72), certificat consum energetic clasa A +, greutatea portanta - 1000 kg, viteza de miscare - 1,6 m/s, dimensiunea putului in care se instaleaza ascensorul 2710x3000 mm, numarul opririlor - 4 (cotele -1.500 ; 0.000; 3.100; 6.200), numarul usilor - 4,	ansamblu	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni usa 1500x2200(h) mm, inaltimea de ridicare a cabinei - 7.7 m - Aplicare in panoul de comanda interior si pe niveluri cu facilitati pentru persoanele nevazatoare si cu dizabilitati; - Usi duble la cabina 1500x2200 mm din inox satinat clasa de rezistenla la foc EI 60; - Cabina interioara - inox satinat, deschidere automata in statii lateral cu doua panouri, protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea si latimea usii , dimensiuni 1100x2100mm; - Panou de comanda cu microcontroller din inox satinat oglinda ,sistem colectiv in jos, buton iluminare alba care devine rosie la recunoasterea comenzii, panou din sticla cu alb cu afisaj LED MATRICEAL, usor de citit de mare rezolutie, indicator stare cu simboluri., mana curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde diametru 40 mm, facilitati nevazatori; - Plafon cabina inox satinat, trapa de evacuare in plafon; - Sistem bidirectional de comunicare, dispozitiv de alarmare prin telefon; - Sistem evacuare automat pasageri in situatie de lipsa alimentarii electrice; - Indicatoare palier si cutie comanda palier montate aparent pe perete, butoane touch, prag usa cabina din aluminiu, prag usi palier din aluminiu; - Pardoseala interioara cabina- covor PVC- rezistent la 10000 trcceri repetate cu scaun sau targa pe roti - certificat de Ministerul Sanatatii; - Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat; - Iluminare cabina automat (ON/OFF) cu LED, iluminat put ascensor; - Sistem de verificare a sarcini - cantar electronic; - Proiect de instalare pentru ascensor.				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		3. Lucrari de reglare-demarare				
5	1-14-002-2	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitatea de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1,6 m/s	ascensor	1,00		
6	1-14-002-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-002-02	1 oprire	-6,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	60 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de reglare-demarare Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Montare ascensor (06/08-2025-SA)-desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	5	Specialist	h-om			
2.	7137010011530	Electromecanic	h-om			
		Total manopera				

Materiale:

1.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc			
2.	21052025184101	Ascensor pentru persoane, pat medical, cu posibilitatea transportarii echipelor de pompieri in caz de incendiu (conform EN 81.72), certificat consum energetic clasa A +, greutatea portanta - 1000 kg, viteza de miscare - 1,6 m/s, dimensiunea putului in care se instaleaza ascensorul 2710x3000 mm, numarul opririlor - 4 (cotele -1.500 ; 0.000; 3.100; 6.200), numarul usilor - 4, dimensiuni usa 1500x2200(h) mm, inaltimea de ridicare a cabinei - 7.7 m	set			
3.	2430116104160	Email alchidic	kg			
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg			
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg			
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg			
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m			
8.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m			
9.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m			
10.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc			
11.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg			
12.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg			
13.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg			
14.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg			
15.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg			
16.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc			
17.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc			
18.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc			
		Total materiale de construcție				

Utilaje de construcție:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut			
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut			
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut			
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut			
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut			
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut			
		Total utilaje de construcție				

Total	lei
--------------	------------