

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
com. Vadeni, r-nul Soroca.**

N13/20-A-PG

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistemizare verticala | | | | |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,550 | | |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol) | 100 m3 | 1,650 | | |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 280,500 | | |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertatea sol vegetal negru cu radacini de plante, H=0.3m de pe suprafata 1058.6m.p.) | 100 m3 | 1,650 | | |
| 5 | TsC22D1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 11,700 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|-----------|---|---|
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decopertarea sol vegetal negru cu radacini de plante,h=0.3m de pe suprafata de 1058.6m.p) | 100 m3 | 11,700 | | |
| 7 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 1 989,000 | | |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,700 | | |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei) | 100 m3 | 2,100 | | |
| | | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-125m2 | | | | |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,250 | | |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 18,750 | | |
| 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 22,500 | | |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15 | m | 65,000 | | |
| | | 3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-80m2 | | | | |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui | 100 m3 | 0,160 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---|---|
| | | strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. | | | | |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 12,000 | | |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 3,200 | | |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 | m | 44,000 | | |
| | | 4. Gardul metalic (66sectii-165m) | | | | |
| 18 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 66 buc; stilpi ECO 18 L=2,4 m 61*35*1 -66 buc; capac patrat -66buc; element de fixare ECO 40 zincat - 264 buc; beton M150 - 4.75 m3) | m | 165,000 | | |
| 19 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 7,400 | | |
| 20 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 1,500 | | |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel | kg | 66,850 | | |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de | t | 0,067 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|---|---|
| | | miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| | | 5. Spatii verzi | | | | |
| 23 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,260 | | |
| 24 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 26,000 | | |
| 25 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc | 26,000 | | |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 14,850 | | |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2,500 | | |

Actualizat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in com.Vadeni, r-nul Soroca. N13/20-A-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Amenajarea teritoriului. Platforma A.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistemizare verticala | | | | |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | | |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | | |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertatea sol vegetal negru cu radacini de plante, H=0.3m de pe suprafata 1058.6m.p.) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | | |
| 5 | TsC22D1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 | | |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decopertarea sol vegetal negru cu radacini de plante,h=0.3m de pe suprafata de 1058.6m.p) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |
| 7 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | | |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 | | |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei) | 100 m3 | | | |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | | |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|---|---|
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | | |
| | | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-125m2 | | | | |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | | |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | | |
| 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15 | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | | |
| | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | | |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru strada BP100.30.15 | m | 1,0050 | | |
| | | 3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-80m2 | | | | |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | | |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | | |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|---|---|
| | | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8 | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | | |
| | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | | |
| | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8 | m | 1,0050 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | | |
| | | 4. Gardul metalic (66sectii-165m) | | | | |
| 18 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 66 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 -66 buc; capac patrat -66buc; element de fixare ECO 40 zincat - 264 buc; beton M150 - 4.75 m3) | m | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 | | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | | |
| | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 | buc | | | |
| | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m | buc | | | |
| | 27107037003401 | Capac patrat 60*60 | buc | | | |
| | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40 | buc | | | |
| | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 | | | |
| 19 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | | |
| | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set) | set | | | |
| | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 | | | |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | | |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | | |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | | |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | | |
| 20 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | | |
| | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set) | set | | | |
| | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 | | | |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S | buc | 4,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|---------|--------|---|---|
| | | 6220 | | | | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | | |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | | |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | | |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | | |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel | kg | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | | |
| | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | | |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | | |
| | | 5. Spatii verzi | | | | |
| 23 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | | | |
| | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 | | |
| | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 | | |
| 24 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 | | |
| 25 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | | |
| | 28301273030011 | Artar | buc | 1,0500 | | |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | | |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | | |