

## LISTA LUCRARILOR

### Constructia rigolilor si a trotuarului in s. Corlateni, r-nul Riscani

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
<b>1.1. Acostament consolidat din beton</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a marginii imbracamintei rutiere din beton asfaltic la drumul existent	m	780,0000
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,5600
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,0000
4	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	16,0000
5	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	265,0000
6	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=20 cm	m3	78,0000
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Inclusiv in rosturile de delatare 19 mm pasul 2,0 m	m2	156,0000
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1.0300	m3	78,0000
<b>1.2. Rigola si trotuarul din beton B20 M250 (H=10 cm)</b>				
9	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	816,0000
10	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	816,0000
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,2800
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	54,0000



1	2	3	4	5
13	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	86,0000
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	86,0000
15	DI130	Consolidarea rigolilor cu beton monolit <b>B20 M250 h=10 cm</b> pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Rigola 2.2m + trotuar 1.2m) Alte materiale=1.0300 Alte utilaje=1.0300	100m2	24,5000
16	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=5.0300 Коэффициент к трудозатратам=5.0000 Коэффициент к машинам=5.0000	100m2	-24,5000
<b>1.3. Intrari in curte</b>				
17	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin cu ciocan cu aer comprimat	m3	16,0000
18	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat <b>Placi pentru rigole tip P 8-8, parametrii tehnici 2990 x 1160 x 100 mm</b> cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	45,0000
19	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina <b>Placi pentru rigole tip P 8-8, parametrii tehnici 2990 x 1160 x 100 mm</b>	buc	45,0000
<b>1.4. Podete la drumuri laterale 5 buc</b>				
20	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0800
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,0000
23	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat, metal, ect... (podete existente) cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	5,0000
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	5,0000



1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,0000
27	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,4000
28	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	3,0000
29	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din tevi de beton armat <b>EXISTENTE</b> (a beneficiarului) cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	5,0000
30	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	15,0000
31	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	500,0000
32	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	5,8000
<b>1.5. Podet existent d=1.0m</b>				
33	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,0000
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5000
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,8000
36	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,5000
37	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	13,8000
38	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	240,0000
39	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,0000

Viceprimarul s. Corlateni

Ciobanu Victor

