

CAIET DE SARCINI

Лот №2.

Тротуар из бетонных плит на территории Комратской районной больницы, в мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Тротуар к неврологии, L=50м		
1	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	0,5000
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 10 см)	m3	5,0000
3	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fara strat de nisip (Тротуар из бетонных плит для мостовых, общая ширина 1,0 м, на существующий слой песка) *ресурс "Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm" с нормой 0,00	m2	50,0000
		Capitolul 2. Тротуар к скорой помощи, L=27м		
4	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	0,2700
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 10 см)	m3	2,7000
6	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fara strat de nisip (Тротуар из бетонных плит для мостовых, общая ширина 1,0 м, на существующий слой песка) *ресурс "Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm" с нормой 0,00	m2	27,0000
		Capitolul 3. Ступени		

1	2	3	4	5
7	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3	0,7000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,2000
9	CB03B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 8 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	4,0000
10	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных ступеней, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,5000