

**Obiect Amenajarea terenurilor de sport in  
incinta Liceului Teoretic Toader Bubuioag,  
comuna Bubuieci**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120		
2	TsD02A1	Împrastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700		
		<b>1.2. Strat de pregatire</b>				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarta gr 10 cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-1	Piatra sparta fr.40-70	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta gr 10cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-2	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-3	Piatra sparta fr.5-20	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
8	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<b>1.3. Bordure</b>				
9	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-2	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050		
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
		<b>1.4. Teren gazon artificial</b>				
13	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm ,(conform caietului de sarcini) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260162625	Strat de amortizare h=8mm ,(conform caietului de sarcini)	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
14	pret de piata	Banda adeziva 40mm	m			
	55896*9	Banda adeziva 40mm	m	1,0000		
15	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, Dtex-1200/6, pentru terenuri de fotbal: inaltimea parului 50 mm (norma nisipcuartos n=34kg/m2)(terenul de fotbal 45x31)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, Dtex1200/6, pentru terenuri de fotbal: inaltimea parului 50	m2	1,0300		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082		
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	34,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003		
16	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport:acoperire tip (conform caietului de sarcini), acoperita cu nisip; se exclude cauciuc farimitat.	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235		
	277441359040135	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini)	m2	1,0300		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082		
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003		
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm h fir 50 mm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, Dtex1200/6, pentru terenuri de fotbal: inaltimea parului 50	m2	0,1440		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044		
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm h fir 38 mm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, Dtex1200/6, pentru terenuri de fotbal: inaltimea parului 50	m2	0,1440		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044		
19	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv ( , porti fodbal.)	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200		
20	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei( se exclude teava,vopsea ,zugrav)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600		
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590		
21	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet( se exclude teava,vopsea ,zugrav)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250		
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290		
		<b>1.5. Gard de protectie perimetru</b>				
22	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000		
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000		
23	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.( teava metalica 80x80 gr. 3mm - 320ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000		
24	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv "KOBBER" sau alternativa-calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
26	Material	Dop PVC 80*80	buc			
	887599*9	Dop PVC 80*80	buc	1,0000		
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000		
28	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m			
	5587225	Cablu otel d4mm	m	1,0000		
29	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc			
	dddd7447	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	1,0000		
30	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul)	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
31	pret furizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2			
	58226955	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	1,0000		
		<b>1.6. Gard intre terenul de fotbal si volei</b>				
32	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000		
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECDRIL-10	h-ut	0,6000		
33	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.( teava metalica 80x80 gr. 3mm - 320ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000		
34	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
35	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv "KOBBER" sau alternativa-calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
36	Material	Dop PVC 80*80	buc			
	887599*9	Dop PVC 80*80	buc	1,0000		
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000		
38	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m			
	5587225	Cablu otel d4mm	m	1,0000		
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc			
	dddd7447	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	1,0000		
40	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul)	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
41	pret furizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2			
	58226955	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	1,0000		
		<b>1.7. Spatii verzi</b>				
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcarea pamintului	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
45	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300		
46	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300		
47	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
48	TsH24A	Plantari arbusti fara balot/lenupar cazacesc virsta 3 ani	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400		
	1111000100002-1	lenupar cazacesc virsta 3 ani	buc	1,0400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100		
49	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/Brad virsta 3 ani	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500		
	1111000100001-1	Brad virsta 3 ani	buc	1,0400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
50	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200		
51	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi/Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303001-1	Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc	1,0500		
		<b>2. Utilaj</b>				
52	pret de piata	Porti de fotbal Dur Aluminiu 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa ( fixarea portilor se va executa conform fisei tehnice)	buc			
	58599*9	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	1,0000		
53	pret de piata	Piloni pentru volei si tenis 2 unitati Dur Aluminiu prevotsite cu fileu de volei 1 unitate	set			
	2587523655	Piloni pentru volei si tenis 2 unitati cu fileu de volei 1 unitate	set	1,0000		
54	pret de piata	Consola de baschet panou plexiglass si inel si plasa	set			
	1112587523655	Consola de baschet panou plexiglass si inel si plasa	set	1,0000		

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.