

## Lista cu cantitățile de lucrări № 01

## Deviz-oferta № 01

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Восточная сторона забора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
| 1      | RpCS20F                     | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка стоек из асбестоцементных труб ограждений высотой 1,5 - 2,0 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m                  | 121,0000 |
| 2      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)                                                                                                                                                                                                                                 | m3                 | 3,9600   |
| 3      | TsA03B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт) | m3                 | 23,8000  |
| 4      | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                         | m2                 | 80,5000  |
| 5      | CC01A                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 12 mm inclusiv (Стальная арматура класса А-11.. уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм включительно)                                                                                                                                                                                                     | kg                 | 471,0000 |
| 6      |                             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg                 | 120,0000 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|    | CC01B1 | in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм )                                                                                                                                                                                                                  |    |            |
| 7  | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, полностью или частично забетонированные закладные детали 0,2x0,2x3 мм )                                                         | kg | 85,0000    |
| 8  | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3 | 35,7000    |
| 9  | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов ( стойки для забора из профильной трубы 100x100x3 мм), , в структуру лёгких конструкций)                                                                                                | t  | 0,9500     |
| 10 | CO07A  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из кованых металлических изделий профильной стали, обычной модели) (Изготовление и монтаж )                                                                                                                                                                                                                   | kg | 4 500,0000 |
| 11 | CO07A  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из кованых металлических изделий профильной стали, обычной модели) ( Существующие конструкции 7 шт )                                                                                                                                                                                                          | kg | 560,0000   |
| 12 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)                                                                                                                                                                                      | m2 | 39,2000    |

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

semnătura, numele, prenumele)

(funcția,