

Lista cu cantitățile de lucrări mun.Cahul, Gradinita nr.2

(denumirea obiectivului)

Reparatia sistemii de incalzire

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")	m	650,0000
2	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	120,0000
3	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	120,0000
4	RpCU06B1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din beton simplu de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizată (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 x 50 см ² , механизированно)	m	40,0000
5	IB20B	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton	buc	140,0000
6	SA14H	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin	m	200,0000

1	2	3	4	5
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 75 мм)		
7	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 50 мм)	m	250,0000
8	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 32 мм)	m	100,0000
9	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m	100,0000
10	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	20,0000
11	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	1,0000
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiatoarele vor fi prevazute cu sistem de inchidere/deschidere (robinet)	buc	150,0000