

**Sonda arteziana, statie de
clorinare si castel de apa din s.
Fuzauca r-nul Soldanesti
(227/2022-1-TH/RAC-SU)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-2
Sonda arteziana. Utilaj, tevi si armatura.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sonda arteziana. Utilaj, tevi si armatura.		
		1.1. Трубопроводы и арматура.		
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Оголовок герметизированный)	kg	35,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Задвижка 30ч39р д=50мм)	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,10
	287430000050	Задвижка 30ч39р д=50мм	buc	2,08
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный 19ч21бр д=50мм)	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55
	2874300012005 0	Клапан обратный 19ч21бр д=50мм	buc	1,04
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor	buc	2,00

1	2	3	4	5
		de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57x3,0mm (Переход стальной ф60x50)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,10
	2767674115060 50	Переход стальной ф60x50	buc	2,04
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,48
5	Pret de piata	Стоимость труб водоподъемных резьбовых ГОСТ 633-80 ф60.3x5	m	160,00
	1239876523456 222112	Трубы обсадные ГОСТ 633-80 ф60.3x5	m	160,00
6	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинк. ф50мм)	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,45
	2722103306000 5012	Tevi din otel zincat ф50мм	m	3,09
7	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,03
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57x3,0mm (Тройник стальной ф50м)	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,10
	2767767741050 2	Тройник стальной ф50м	buc	2,04
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,48
9	ID04C прим.	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Муфта соединительная ф60мм)	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,40
	2875274205100 50	Муфта соединительная ф50мм	buc	12,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,91
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57x3,0mm (Отвод стальной 90* ф50)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875774110500 0	Отвод стальной 90* ф50	buc	1,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Заслонка вентиляционная с ручным приводом P200P)	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15
	2811236306200	Заслонка вентиляционная с ручным приводом P200P	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (Фланец стальной ф50)	buc	7,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,23
	2875270018760 050	Flansa din otel pentru sudura ф50	buc	7,35
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,80
13	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец свободный ф50мм)	buc	7,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,06
	2875274428200 50	Фланец свободный ф50мм	buc	7,21
	2513736601000 50	Garnituri cauciuc cu insertii ф50	buc	7,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	57,68
14	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинк. ф50мм)	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30
	2722103306000 50	Tevi din otel zincat ф50мм	m	2,06
15	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,02
16	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual	m2	0,31

1	2	3	4	5
		cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Трубы ϕ 50мм)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,17
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,03
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01
17	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы полиэтиленовые PE80 ϕ 200 SDR 17,6 PN6)	m	3,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50
	2521216701001 200	Трубы полиэтиленовые PE80 ϕ 200 SDR 17,6 PN6	m	3,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,09
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,04
18	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ϕ 200)	m	3,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,21
19	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	3,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,02
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,01
20	Pret de piata	Сетка 20x20	m2	0,05
	2875765274113 50	Сетка 20x20	m2	0,05
Total Трубопроводы и арматура.				
Cheltuieli directe				
Asigurare soziale				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuiele directe				

1	2	3	4	5
Cheltuieli regie				
Total				
Beneficul de deviz				
Total Sonda arteziana. Utilaj, tevi si armatura.				
2. Монтажные работы				
21	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submer (Насос ЭЦВ6-4-190 Q=4.0м3/час; H=220м: N=4.0кВт)(с учетом монтажа стальных труб Д60.3x5)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	88,30
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,00
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,18
22	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm(Счетчик ф50)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф50мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30
24	GE10A1	Manometru - montare	buc	1,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om.	0,46
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,01
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Вантуз ф50мм)	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55
Cheltuieli directe				
Asigurare sociale				
Cheltuieli de transport				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli regie				

1	2	3	4	5
Total				
Beneficial de deviz				
Total Монтажные работы				
3. Оборудование.				
26	Pret de piata	Насос ЭЦВ6-4-190 Q=4.0м3/час; H=220м: N=4.0кВт ("TORENSHOP" MD)(тел.22-92-04-54)	buc	1,00
	5657898950	Насос ЭЦВ6-4-190 Q=4.0м3/час; H=220м: N=4.0кВт	buc	1,04
27	Pret de piatas	Счетчик ф50	buc	1,00
	332063462500050	Счетчик ф50	buc	1,01
28	Pret de piata	Фильтр сетчатый ф50мм	buc	1,00
	29241273220650	Filtru pentru apa potabila ф50	buc	1,01
29	Pret de piata	Манометр ОБМ-100	buc	1,00
	33205273281001	Manometru ОБМ-100	buc	1,00
30	Pret de piata	Вантуз ф50мм	buc	1,00
	5656767878798950	Вантуз ф50мм	buc	1,04
Cheltuieli directe				
Colectarea materiale				
Total Оборудование.				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

