

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT187**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00		
2		Stilp de beton armat CB-95.5	buc	4,00		
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj				
4	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	1,35		
5		Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	1 350,00		
6		Banda F2007	м	110,00		
7		Clama A200	buc	110,00		
8		Suport CA 1500	buc	28,00		
9		Clema ES 1500	buc	33,00		
10		Clema PA 25*100(PA1000)	buc	36,00		

1	2	3	4	5	6	7
11		Clema de ramificare LP2x95	buc	46,00		
12		Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	16,00		
13		Curelusa CSB 180	buc	102,00		
14		Clema PIC-1-1	buc	10,00		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,63		
16		Cablu ABBF-3x4mm2	m	63,00		
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (furtun metalic -D25mm)	100 m	0,08		
18		Furtun metalic izolat D25mm	m	8,00		
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	21,00		
20		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	21,00		
21	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,21		
22	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
23		Corp de iluminat LED-50W, 5700K (3 ani garantie)	buc	21,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты			lei		
TVA			20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Mitoc)

