

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Lucrari de constructie a trotuarului perimetru dintre str. 31 August-str.
Ungureanu-str. Crinelor**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	308,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,560
		<i>Total</i>		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 5 cm	m3	154,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	246,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,941
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	119,350
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	119,350
		<i>Total</i>		
3	TsC35C3	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta <10 m	100 m3	1,500
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,370
		<i>Total</i>		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	660,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,686
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		2. Pavaj vibropresat		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,126
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,880
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,256
		<i>Total</i>		
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	688,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	176,128
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	119,712
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,760
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,045
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,784
		<i>Total</i>		
8	DE18B	Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	688,000
	7129020012800	Pavator	h-om	696,531
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,741
	2661112800655 1	Pavaje gr. 4 cm	m2	698,320
	2651122100027	Ciment portland M400	kg	1 100,800

1	2	3	4	5
	2651122100442	Ciment portland M400	kg	10 822,240
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,440
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	58,962
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,760
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj vibropresat				
		3. Borduri		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	13,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,662
	1411122201752	Piatra sparta fr.5/20	m3	15,870
	4100126202818	Apa	m3	1,380
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,898
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,796
		<i>Total</i>		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton-Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm de drum	m	190,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,500
	7129020012800	Pavator	h-om	98,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,550
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	602,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	1,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,140
	2666122800286 -2	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm de drum	m	190,950
		<i>Total</i>		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm-- Bordura vibropresata 80x200x1000 Gri	m	500,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,000
	7129020012800	Pavator	h-om	90,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,000

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	510,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,500
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - Bordura vibropresata 80x200x1000 Gri	m	502,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Borduri				
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

