

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primaria com. Albota de Sus**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria com. Albota de Sus**
3. Obiectul achizițiilor: **«Reparatia curenta a drumului pe str. Timosenco, s. Sofievca, com. Albota de Sus, raionul Taraclia»**
4. Deviz Local: **2-1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A K=0,6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) 3 см. K=0,6	m2	5 600,00 (Kr=0,60)
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,2640
1.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	107,5200
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	61,1520
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	61,1520
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	61,1520
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	252,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,8464
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	56,00
1.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,4000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 т/м2	t	1,69
1.	23203226000401	Bitum	t	1,7407
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5070
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	100,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,0000
1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	101,0000
1.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9900
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,3000
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,2600
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	5 600,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	280,0000
1.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	526,4000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	29,6800
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	29,6800
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	29,6800
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	178,00

1	2	3	4	5
8	47-02-040- 4	Копка ям вручную размером 0,6x0,6 м на почвах: средних	100buc	0,04
9	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	4
10	DF53A	Vopsirea stîlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale (Окраска стоек и подземной части фундаментов дорожных знаков и указателей)	buc	4
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otelsau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) ограничение скорости	buc	2
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) узкий мост	buc	2

Primar
Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr Tatarescu