

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat _____

2. Organizatorul procedurii de achiziție _____

3. Obiectul achizițiilor ”Amenajarea organizației circulației rutiere în intersecții pe unele sectoare de străzi din s. Colonița, mun. Chișinău”.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Stilpi CKM 2.35 (13.00 kg)	buc	231,0000
2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Stilpi CKM 2.40 (14.80 kg)	buc	19,0000
3	DI119	Fundatie beton de ciment C8/10 XF2 (0.076m3/unit)	m3	19,0000
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dimensiuni 900 (A1,A2,B1, A23)	buc	91,0000
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600x600mm (B3,P20,P21)	buc	155,0000
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 850x850mm (G2)	buc	20,0000
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (oglanda)	buc	1,0000
8	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 600mm (C29)	buc	2,0000
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunea 1000x1750 mm (F47, F49).	buc	2,0000

1	2	3	4	5
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 500x650mm (Denivelare artificiala)	buc	6,0000
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600x200mm (P8)	buc	2,0000
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier E 0,15m)	m2	103,5000
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier cedeaza trecerea (L=80cm l=40cm si pasul b=40cm)	m2	97,0600
14	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier cedeaza trecerea Marcaj rutier - trecere pietoni. (0,40m - latimea liniei albe)	m2	49,7800
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier cedeaza trecerea Marcaj rutier - trecere pietoni. (0,60m - latimea liniei rosii)	m2	117,1400
16	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") Denivelari artificiale element intermediare 470x490x50	buc	36,0000
17	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") Denivelari artificiale element marginal 245x470x50	buc	12,0000