

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia intersectia str. Nikolaev si str N. Ostrovschi - Amenajarea si sistemul de drenare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia intersectia str. Nikolaev si str N. Ostrovschi - Amenajarea si sistemul de drenare		
1	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual	m2	190,000
2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	160,000
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	52,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	52,000
5	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	52,000
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietuite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	190,000
7	DA18A	Strat de fundatie din nisip, executat cu aternere manuala (Слой основания из песка, оптимально смешанного, выполненный вручную)	m3	15,200
8	DA13A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 8 см)	m2	20,000
9	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent,	m3	2,500

1	2	3	4	5
		pina la 0,75 m adincime teren tare		
10	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	177,000
11	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,05-0,5 м3 включительно)	buc	20,000
12	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	4,500
13	CA01J4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea în opera cu pompa, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250). Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами, бетон класса... С использованием добавок в бетон, приготовленных бетономешалкой на площадке)	m3	0,900