

Reparatia curenta a strazilor din or. Calarasi

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 3

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Biruinta, Biruinta 8 acces spre LT V. Alexandri, Biruinta 4.		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	395,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,7855
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,6400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,1890
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,1890
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,1890
		<i>Total</i>		
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	395,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	304,1500
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	45,4250
	2320322600110 1	Bitum	t	0,2370
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	49,3750
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	5,5300
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	3,1600
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,1600
		<i>Total</i>		
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1930
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3764
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,8000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,2648
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Biruinta, Biruinta 8 acces spre LT V. Alexandri, Biruinta 4.				
		2. sect. Bojole		
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	575,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,0675
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,4000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,4650
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,4650
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,4650
		<i>Total</i>		
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	575,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	442,7500
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	66,1250
	2320322600110 1	Bitum	t	0,3450
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	71,8750
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	8,0500
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	4,6000
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	4,6000
		<i>Total</i>		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2900
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5655
		<i>Total</i>		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	46,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,8760
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total sect. Bojole				
		3. str. St. cel Mare		
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	335,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,6915
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,7200
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,0970
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,0970
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,0970
		Total		
10	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2	335,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	257,9500
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	38,5250
	2320322600110 1	Bitum	t	0,2010
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	41,8750
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	4,6900
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	2,6800
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,6800
		Total		
11	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1630
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3179
		Total		
12	TsI50A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	26,0000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,7560
		Total		
Total				
Total str. St. cel Mare				
		4. str. Calarasilor, str Pan Halipa		
13	RpDE14A	Demontarea panourilor din metal, cu ancore	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000
		<i>Total</i>		
14	TsC03A1	Lucru cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică (Încărcarea în auto, a bustenilor)	100 m3	0,0100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0175
		<i>Total</i>		
15	DI155A	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2	570,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,8930
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	18,2400
	2940420007200	Freză cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,3740
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,3740
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,3740
		<i>Total</i>		
16	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm.	m2	570,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	438,9000
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	65,5500
	2320322600110 1	Bitum	t	0,3420
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	71,2500
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	7,9800
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	4,5600
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	4,5600
		<i>Total</i>		
17	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	0,2730
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5324
		<i>Total</i>		
18	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	43,6000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,6216
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total str. Calarasilor, str Pan Halipa				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu


APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant Devizier Carp Artur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.

A. Cogălniceanu