



Reparatia strazilor din or.Vadul lui Voda. Plombarea gropilor.

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2

Reparatia strazilor din or.Vadul lui Voda. Plombarea gropilor

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Plombarea strazilor din or.Vadul lui Voda				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 182,00 0		
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m2	780,000		
3	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m2	480,000		
		Capitolul 2. str. St. cel Mare (Parcarev auto in fata pietei agricole)				
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,000		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 16-32 , LA 30, SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	1,200		
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,000		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,064		
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din	m2	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		norma)				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.3 l/m2	t	0,012		
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA 16) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisip bituminos si otel patrat se exclude)	m2	80,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0