

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Unit. măs.	Cant.
1	Строительная длина ЛЭП	км	3,507
5	Затягивание кабеля марки АВВГ 3x4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4)	м	161
6	Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2x25	км	3,507
7	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	9
8	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	1,5
11	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29	шт	5
12	Монтаж цифрового таймера АСН-15	шт	1
13	Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210	шт	1
14	Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В	шт	1
16	Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4)	шт	100
17	Монтаж светильников типа LED-50W, LED-30W	шт	107
18	Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-5м)	шт	107

**Заказчик:** Primaria com. Morozeni.

**Название объекта:**

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Morozeni, 510

**Номер объекта:** 09-02/ 2020 - АЕЕ/ІЕЕ

Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data	09-02/ 2020 - АЕЕ/ІЕЕ. ВР.		
					Faza	Coala	Coli
ISP		Rotari V.			„RONI-PLUS” SRL Chişinău		
Elaborat		Rotari V.					

Ведомость объёмов  
строительных и монтажных  
работ