

## CAIET DE SARCINI

**Obiectul achizițiilor: Lucrari de reparatie incaperi si coridor la etajul 3 si etajul 4. Î.S. "Direcția pentru Exploatarea Imobilului cu sediul în mun. Chișinau, str. V.Alecsandri, 78.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Etajul 3. Galeree. Coridor si incaperi (12 buc)</b>		
		<b>1.1. Pardoseli</b>		
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (reparatii incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	14,6000
2	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Acoperiri din linoleum), clasa de trafic 33, grosimea 3mm, rezistenta inalta la tocuri si la mobilier cu picioare. Prezentarea monstrelor obligatorie)	m2	261,3000
		<b>1.2. Pereti</b>		
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	141,8000
4	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (pereti coridor, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	98,6000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii 12 incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	26,7000
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,6000
7	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	58,4000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	442,3000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, inclusiv colorantul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	442,3000
10	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata (Ecrane decorative pentru radiatoare 36mx0,9m)	buc/ m <sup>2</sup>	20/ 76,6000
		<b>1.3. Tavane</b>		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	22,5000

12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (reparatii 12 incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	22,5000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	269,4000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, inclusiv colorantul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	269,4000
		<b>1.4. Timplarii</b>		
15	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi interioare calitative 900x2100mm, carcasa: lemn de pin imbinat, grosimea minima 40mm, ancadrament pe 2 parti, fara sticla, sa fie posibil de vopsit, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,7000
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (in complet, minere si broasca calitativa)	buc	12,0000
		<b>1.5. Electricitate</b>		
17	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	14,7000
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,7000
19	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm2)	m	14,7000
20	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm2)	m	56,0000
21	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	48,4000
22	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	18,0000
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreuptator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	10,0000
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	32,0000

25	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Panou LED 60*60 60W (6000K), Clasa de eficienta energetica: A+, Materialul corpului: Aluminiu, IP 20)	buc	45,0000
		<b>2. Etajul 4. Biroul 407, 402</b> <b>2.1. Pardoseli</b>		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (reparatii incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	8,4000
27	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Acoperiri din vinil (linoleum), clasa de trafic 33, grosimea 3mm, rezistenta inalta la tocuri si la mobilier cu picioare.Prezentarea monstrelor obligatorie)	m2	127,2000
		<b>2.2. Pereti</b>		
28	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piese metalice de sustinere)	kg	16,4000
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,1000
31	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	9,8000
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	17,5000
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,8000
34	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	37,4000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	178,6000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, inclusiv colorantul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	178,6000
37	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata (Ecrane decorative pentru radiatoare 17mx0,65m)	buc	17,0000

		<b>2.3. Tavane</b>		
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,6000
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (reparatii incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	12,6000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	129,6000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, inclusiv colorantul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	129,6000
		<b>2.4. Timplarii</b>		
42	CK03A	Usi din MDF intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi interioare calitative 900x2100mm, carcasa: lemn de pin imbinat, grosimea minima 40mm, ancadrament pe 2 parti, fara sticla, sa fie posibil de vopsit, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,1000
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (in complet, minere si broasca calitativa)	buc	5,0000
		<b>2.5. Electricitate</b>		
44	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,5000
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,5000
46	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm2)	m	10,5000
47	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm2)	m	39,0000
48	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	32,0000
49	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2. 32 module, cu diferit amperaj 16-25A. 1 modul -32A după sarcină	buc	1,0000
50	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	18,0000
51	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator cu 1 si 2 clape,	buc	4,0000

		IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)		
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	12,0000
53	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Panou LED 60*60 60W (6000K), Clasa de eficienta energetica: A+, Materialul corpului: Aluminiu, IP 20)	buc	20,0000

Conducătorul grupului de lucru

Sergiu Alexandrov