

**Renovarea parc-padure Riscani din mun. Chisinau,  
sec. Ciocana. Transa I.**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 25/22-7-1**

**Deviz-oferta № 25/22-7-1**

**Forme arhitecturale.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (banci din beton, lemn, metal, 24buc+159buc=183buc)	buc	183,00		
2	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (urna de gunoi din beton, 25buc+36buc=61buc)	buc	61,00		
3	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Ghivece pentru flori din beton 300x300x700mm)	buc	144,00		
4	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (Ghivece pentru flori, 96buc+24buc=120buc)	buc	120,00		
5	TrB22D3 B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1t (instalare sezlong stradal din beton si lemn, 650kg/buc)	t	10,40		
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (fixare rastel pentru biciclete prin ancora tip LTP 16/12x160mm )	buc	8,00		
7	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/37(M450) - betonare forme arhitecturale (PG)	m3	3,80		
8	RpCP13C	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic (reparatie foisoare metalice)	kg	600,00		
9	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete	m2	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice				
10	RpCR22 A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	30,00		
11	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite (leat rindeluit g=50mm)	m3	0,20		
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,00		
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontare tabla cutata)	m2	11,70		
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (acoperis din tabla cutata)	m2	11,70		
Cheltuieli direct			Lei			
Asigurari sociale de stat			24,00 %			
Cheltuieli de transport			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 %			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
15		Banca de parc 2000x450x450H din beton, metal si stejar (Urban'22, model cu speteaza)	buc	24,00		
16		Urna de gunoi din beton 400x400x700h (Urban'22, seria „Industrial”)	buc	25,00		
17		Ghiveci pentru flori din beton 300x300x700mm (Urban'22, seria „Industrial”)	buc	144,00		
18		Ghiveci pentru flori din beton 300x900x700mm (Urban'22, seria „Industrial”)	buc	96,00		
19		Ghiveci pentru flori din beton 450x450x500mm (Urban'22, seria	buc	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		„Industrial")				
20		Banca de parc cu ghiveci 2000x450x450H din beton, metal si stejar (Urban'22)	buc	159,00		
21		Urna de gunoi din beton 450x450x450mm(h) (Urban'22, seria „Astral")	buc	36,00		
22		Sezlong stradal din beton si lemn (model UM1850.2, 1640x700x830mm)	buc	16,00		
23		Rastel parcare biciclete stadal pentru 15 biciclete, 1900x330x360mm (tip Bike-15.SP)	buc	2,00		
24		Complex de joaca tip Turn-405	buc	1,00		
Cheltuieli direct			Lei			
Cheltuieli de depozitare si achizitionar			1,20 %			

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ (Colun N.)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)