

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primăria mun. Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria mun. **Edinet**
3. Obiectul achizițiilor : Lotul nr. 1 **Lucrari de reparatii la statia de pompare**
SP 2A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari exterioare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,00
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,00
3	CF11A k=0,33	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 1 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-culoare alba Коэффициент к материалам=0,33 Коэффициент к машинам=0,33	m2	290,00
4	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	190,00
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,85
6	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp pereu imprejurul cladirii	m2	85,00
		2. Lucrari interioare		
7	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate	m	15,00

1	2	3	4	5
		cu mortar de var-ciment marca 25-T		
8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	32,00
9	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp 1,2 x1,3 -8 buc din care 4 buc cu deschidere in doua parti Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	12,48
10	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	6,00
11	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2	520,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	110,00
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	110,00
		3. Reparatia sistemului de iluminare		
14	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 5x4 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	30,00

1	2	3	4	5
15	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	70,00
16	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	30,00
17	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm	m	100,00
18	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 25A 3P	buc	1,00
19	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 20A 3P	buc	1,00
20	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar C VA 47-29, 20A 1P	buc	2,00
21	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar B VA 47-29, 10A 1P	buc	4,00
22	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete pentru 9 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,01	buc	1,00
23	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00
24	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor -Intrerupator de perete 2 clape	buc	9,00

1	2	3	4	5
25	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,02	buc	17,00
26	RpEQ04A	Montarea cutiei de didstibutie se include pretul cutiei de distributie	buc	9,00
27	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), Led 18W E27	buc	17,00
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	30,00
		Total suma estimată fără TVA 278 000,00 lei		

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria mun. Edinet**
3. Obiectul achizițiilor : **Lotul nr.2 Lucrari de reparatii la SP 3**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,06
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00
3	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp 1,5x2,53 m 6 buc din care 3 cu deschidere dubla Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	22,77
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	42,00
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,85
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc (pereu)	m2	85,00
7	RpCR01A	Zugraveli exterioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	134,00
8	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2	582,00
9	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	220,00
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	65,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
11	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,00
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	65,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	85,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	85,00
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	85,00
16	RpCP32E	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate in doua canate, cu suprafata intre 7 - 15 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	9,00
17	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	1,95
18	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltime pina la 35 m	t	0,35
19	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00
21	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,00
22	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete	m2	30,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi		
		2. Reparatia sistemului de iluminare		
23	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 5x4 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	25,00
24	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	95,00
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	40,00
26	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm	m	135,00
27	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 25A 3P	buc	1,00
28	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 20A 3P	buc	1,00
29	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar C VA 47-29, 20A 1P	buc	2,00
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar B VA 47-29, 10A 1P	buc	4,00
31	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete pentru 9 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,01	buc	1,00
32	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc	5,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		plastic		
33	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor -Intrerupator de perete 2 clape	buc	10,00
34	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,02	buc	20,00
35	RpEQ04A	Montarea cutiei de didstibutie se include pretul cutiei de distributie	buc	10,00
36	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), Led 18W E27	buc	20,00
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	25,00
		Total suma estimate fără TVA 325 000 lei		

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria mun. Edinet**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria mun. Edinet**
- 3. Obiectul achizițiilor : Lotul nr.3 Lucrari de reparatii la SP 4**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,94
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,00
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,00
4	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp 1,45x2,45 m 10 buc din care 5 cu deschidere dubla Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	35,52
5	RpCR01A	Zugraveli exterioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	134,00
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc (pereu)	m2	85,00
7	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по	m2	582,00

1	2	3	4	5
		любой поверхности в два слоя)		
8	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	220,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	65,00
10	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,00
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	65,00
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	85,00
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	85,00
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	85,00
15	RpCP32E	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate in doua canate, cu suprafata intre 7 - 15 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	9,00

1	2	3	4	5
16	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00
18	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m	t	0,53
19	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,00
20	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	30,00
		2. Reparatia sistemului de iluminare		
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 5x4 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	25,00
22	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	95,00
23	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	40,00
24	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm	m	135,00
25	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 25A 3P	buc	1,00
26	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 20A 3P	buc	1,00
27	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator	buc	2,00

1	2	3	4	5
		monopolar C VA 47-29, 20A 1P		
28	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar B VA 47-29, 10A 1P	buc	4,00
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete pentru 9 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,01	buc	1,00
30	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00
31	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor -Intrerupator de perete 2 clape	buc	10,00
32	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,02	buc	20,00
33	RpEQ04A	Montarea cutiei de didstibutie se include pretul cutiei de distributie	buc	10,00
34	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), Led 18W E27	buc	20,00
35	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	25,00
		Total suma estimată fără TVA: 362 000.00 lei		