

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Prin procedura Licitatie Deschisă

Lucrări de construcție a unor porțiuni de drum (str. Strășenilor și str. 27 august 1989, la fel și un sector de conexiune dintre cele două străzi, în com. Trușeni, mun. Chișinău

Anexa nr. 5
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni
Localitate	com. Trușeni, mun. Chișinău
IDNO	1007601007398
Adresa	com. Trușeni, str. 27. august nr. 30
Număr de telefon/fax	022590236
E-mail	primariatruseni@gmail.com / contabilitateatrusen@gmail.com
Pagina web oficială	www.truseni.md
Persoana de contact	Beregoi Viorica, tel. 022590236/022598111
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LICITAȚIE DESCHISĂ
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	<u>Lucrări de construcție a unor porțiuni de drum (str. Strășenilor și str. 27 august 1989, la fel și un sector de conexiune dintre cele două străzi, în com. Trușeni, mun. Chișinău</u>
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurrentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	

Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:
	Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____

din “ ” 20

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

(Antetul instituției)

”_” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
 (Prenume, Nume)

Ex. _____
 (Prenume, Nume)

Tel. _____

Semnătura _____

~~~~~

(Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria com. Trușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria com. Trușeni**
3. Obiectul  
achizițiilor: **Construcția drumului de conexiune dintre str. Strasenilor  
cu str. 27 August 1989 in com. Trusenii, mun. Chisinau**

### Borderou de resurse № 2-2 Construcția drumului

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate            |                             |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 6                    | 7                           |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare borderoul general</b>                                                                                                                                                |        |                      |                             |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II curatirea albiei | 100 m3 |                      | 13,500                      |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500               |                             |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                         | t      |                      | 2 443,50<br>0               |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0232               |                             |
| 3      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Demolarea stratului din piatra sparta                                            | 100 m3 |                      | 3,200                       |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100               |                             |
| 4      | TsC22B1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II                                             | 100 m3 |                      | 3,200                       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,6100               |                             |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,                                                            | 100 m3 |                      | 3,200                       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
|    |               | descarcare in autovehicule teren catg. II<br>incarcarea                                                                                                                                                              |        |        |               |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500 |               |
| 6  | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                              | t      |        | 576,000       |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0232 |               |
| 7  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                     | 100 m3 |        | 3,200         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600 |               |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0040 |               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000 |               |
| 8  | PJ04B         | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului                                                                                         | m3     |        | 10,300        |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,6100 |               |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3740 |               |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1870 |               |
| 9  | PJ04B         | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat capetelor                                                                                       | m3     |        | 9,800         |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,6100 |               |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3740 |               |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1870 |               |
| 10 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 |        | 0,201         |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,6000 |               |
| 11 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                              | t      |        | 48,160        |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0383 |               |
|    |               | <b>2. Terasamentul borderoul general</b>                                                                                                                                                                             |        |        |               |
| 12 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                       | 100 m3 |        | 28,740        |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,6100 |               |
| 13 | TsC22B1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II                                                                  | 100 m3 |        | 28,740        |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,6100 |               |
| 14 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea pamantului neutilizat      | 100 m3 |        | 26,295        |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500 |               |
| 15 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                              | t      |        | 4 733,20<br>0 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0232 |               |
| 16 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                     | 100 m3 |        | 26,295        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600 |               |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |         |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|    | 1411122201752       | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 |         |
|    | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 |         |
| 17 | DA12B               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta de la demolare h=5 cm                                      | m3     |        | 320,000 |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6000 |         |
|    | 1411122201646-063-1 | Piatra sparta de la demolare fara pret                                                                                                                                                                     | m3     | 0,2030 |         |
|    | 1411122201672-063-1 | Piatra sparta de la demolare fara pret                                                                                                                                                                     | m3     | 1,2190 |         |
|    | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1500 |         |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420 |         |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580 |         |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0150 |         |
| 18 | DI96                | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                           | 100 m3 |        | 20,240  |
|    | 2952240004125       | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1920 |         |
|    | 2952260003552       | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5900 |         |
| 19 | TsC03F1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea                  | 100 m3 |        | 2,590   |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 |         |
| 20 | TsI51A1             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                    | t      |        | 468,800 |
|    | 3410540000007       | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0232 |         |
| 21 | DI96                | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu                                                                                                   | 100 m3 |        | 2,590   |
|    | 2952240004125       | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1920 |         |
|    | 2952260003552       | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5900 |         |
| 22 | DI96                | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu                                                                                                   | 100 m3 |        | 0,780   |
|    | 2952240004125       | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1920 |         |
|    | 2952260003552       | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5900 |         |
| 23 | DI96                | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma acostamebtului                                                                                            | 100 m3 |        | 5,690   |
|    | 2952240004125       | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1920 |         |
|    | 2952260003552       | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5900 |         |
| 24 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II            | 100m2  |        | 67,470  |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1890 |         |
| 25 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II acostament | 100m2  |        | 18,960  |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1890 |         |
| 26 | DI98                | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la                                                                                                                                                            | 100m2  |        | 17,900  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                |        |        |           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
|    |                   | terasamente, pamint de categ. II                                                                                                                                                               |        |        |           |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,9400 |           |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0380 |           |
|    | 2952260003510     | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                            | h-ut   | 0,0670 |           |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1420 |           |
| 27 | DI99              | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II ripei                                                                                                          | 100m2  |        | 51,500    |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 7,2700 |           |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0600 |           |
|    | 2952260003510     | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                            | h-ut   | 0,1140 |           |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0880 |           |
|    |                   | <b>3. Lucrari de consolidare borderoul general</b>                                                                                                                                             |        |        |           |
| 28 | TsC21A1           | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului vegetal)                                    | 100 m3 |        | 2,688     |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,7800 |           |
| 29 | TsE05A            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2  |        | 16,128    |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1500 |           |
| 30 | TsE03A            | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor                                                                                                                                      | 100m2  |        | 1,792     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 9,0600 |           |
| 31 | TsH09C            | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                         | 100m2  |        | 17,920    |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                          | h-om   | 5,2000 |           |
|    | 0221107204435     | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                         | kg     | 1,0000 |           |
| 32 | TsH12B            | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                 | 100m2  |        | 17,920    |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6600 |           |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3     | 1,0000 |           |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3860 |           |
|    |                   | <b>4. Lucrari pentru asternerea Imbracamintei rutiere a drumului borderoul general</b>                                                                                                         |        |        |           |
| 33 | DI110             | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM SR EN 13242-A1                                                                                                   | m3     |        | 910,000   |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1500 |           |
|    | 1421102200467-63  | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0 SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                           | m3     | 1,2200 |           |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3     | 0,0700 |           |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0216 |           |
|    | 2952240004118     | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0273 |           |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0097 |           |
| 34 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=28 cm         | m3     |        | 1 607,650 |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 |           |
|    | 1411122201646-063 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285                                                                                                                                                        | m3     | 0,2030 |           |
|    | 1411122201672-063 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285                                                                                                                                                        | m3     | 1,2190 |           |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |               |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
|    | 4100116202806        | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                | m3             | 0,1500 |               |
|    | 2952220003546        | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                               | h-ut           | 0,0420 |               |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                        | h-ut           | 0,2580 |               |
|    | 3410540005603        | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                           | h-ut           | 0,0150 |               |
| 35 | DI107                | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m <sup>2</sup>                                                                                                                      | t              |        | 4,300         |
|    | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                                                   | t              | 1,0300 |               |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                          | h-ut           | 0,3000 |               |
| 36 | DB19G                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)                                                                                    | m <sup>2</sup> |        | 5 408,00<br>0 |
|    | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                              | h-om           | 0,0600 |               |
|    | 111100010001310-BAD  | Mixtură asfaltică cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                                                                                                             | t              | 0,1410 |               |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                        | h-ut           | 0,0079 |               |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut           | 0,0079 |               |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                            | h-ut           | 0,0079 |               |
| 37 | DI107                | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m <sup>2</sup>                                                                                                                      | t              |        | 1,600         |
|    | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                                                   | t              | 1,0300 |               |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                          | h-ut           | 0,3000 |               |
| 38 | DB16H                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic pe bază de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplică 0.0972 t/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |        | 5 408,00<br>0 |
|    | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                              | h-om           | 0,0500 |               |
|    | 11110001000-BA16     | Beton asfaltic marunt dens, BA 16 50/70                                                                                                                                                                                                 | t              | 0,0972 |               |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                        | h-ut           | 0,0053 |               |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut           | 0,0053 |               |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                            | h-ut           | 0,0053 |               |
|    |                      | <b>5. Montarea bordurei lista 1</b>                                                                                                                                                                                                     |                |        |               |
| 39 | DE10E                | Borduri prefabricate din beton, (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundație de beton C16/20 XF1)                                                                                                                                   | m              |        | 1 935,00<br>0 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,1700 |               |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om           | 0,5100 |               |
|    | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 XF1                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,0530 |               |
|    | 26511221000241       | Ciment                                                                                                                                                                                                                                  | kg             | 3,5000 |               |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,0100 |               |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,0060 |               |
|    | 266612280028-3018    | Bordura beton 100x30x18cm                                                                                                                                                                                                               | m              | 1,0050 |               |
| 40 | material             | Beton C16/20 (se adaugă la norma DE10E)                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> |        | 3,840         |
|    | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 XF1                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1,0000 |               |
|    |                      | <b>6. Construcția trotuarelor lista 2</b>                                                                                                                                                                                               |                |        |               |
| 41 | DE11A                | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din                                                                                 | m              |        | 945,000       |

|    |                      |                                                                                                                                                             |      |        |                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|
|    |                      | beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF0) Tip 1                                         |      |        |                    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 |                    |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 |                    |
|    | 26511221000241       | Ciment                                                                                                                                                      | kg   | 1,0200 |                    |
|    | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                                                                | m3   | 0,0480 |                    |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0030 |                    |
|    | 2666122800325-1      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4 XM2                                                                                        | m    | 1,0050 |                    |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,0030 |                    |
| 42 |                      | Beton C16/20 XF1 (se exclude la norma DE11A)                                                                                                                | m3   |        | -21,700            |
|    | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                                                                | m3   | 1,0000 |                    |
| 43 | DI110                | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242-A1 Tip 1                                                   | m3   |        | 163,400            |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 |                    |
|    | 1421102200467-63     | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0 SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                        | m3   | 1,2200 |                    |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                    | m3   | 0,0700 |                    |
|    | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                   | h-ut | 0,0216 |                    |
|    | 2952240004118        | Compactor 18 t                                                                                                                                              | h-ut | 0,0273 |                    |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                               | h-ut | 0,0097 |                    |
| 44 | DI111                | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta LA30 SM EN 13285) | m2   |        | 1 634,00<br>0      |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,2560 |                    |
|    | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 SM EN 13285                                                                                       | m3   | 0,1740 |                    |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                    | m3   | 0,0200 |                    |
|    | 2952240004105        | Compactor 5-6 t                                                                                                                                             | h-ut | 0,0146 |                    |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                               | h-ut | 0,0055 |                    |
| 45 | DI112                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k=-2                                              | m2   |        | -<br>1 634,00<br>0 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0135 |                    |
|    | 14111222016601       | Piatra sparta 20-40 mm LA30 SM EN 13285                                                                                                                     | m3   | 0,0057 |                    |
| 46 | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                      | t    |        | 1,310              |
|    | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                       | t    | 1,0300 |                    |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 |                    |
| 47 | DB16B                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Beton asfaltic marunt BA 8, SM EN 13108)  | m2   |        | 1 634,90<br>0      |
|    | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 |                    |
|    | 111100010001311-BA8  | Beton asfaltic BA8 SM EN 13108                                                                                                                              | t    | 0,0710 |                    |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                            | h-ut | 0,0087 |                    |
| 48 | DE11A                | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din      | m    |        | 293,000            |



|    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
|    |                      | beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF0) Tip 2                                                                                                        |      |        |          |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 |          |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 |          |
|    | 26511221000241       | Ciment                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0200 |          |
|    | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0480 |          |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030 |          |
|    | 2666122800325-1      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4 XM2                                                                                                                                                       | m    | 1,0050 |          |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 |          |
| 49 |                      | Beton C16/20 XF1 (se exclude la norma DE11A)                                                                                                                                                                               | m3   |        | -6,760   |
|    | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0000 |          |
| 50 | DI110                | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242-A1 Tip 2                                                                                                                  | m3   |        | 57,400   |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 |          |
|    | 1421102200467-63     | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0 SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                       | m3   | 1,2200 |          |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0700 |          |
|    | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0216 |          |
|    | 2952240004118        | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0273 |          |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0097 |          |
| 51 | DI111                | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta LA30 SM EN 13285)                                                                | m2   |        | 574,000  |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2560 |          |
|    | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 SM EN 13285                                                                                                                                                      | m3   | 0,1740 |          |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0200 |          |
|    | 2952240004105        | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0146 |          |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0055 |          |
| 52 | DI112                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k=-2                                                                                                             | m2   |        | -574,000 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0135 |          |
|    | 14111222016601       | Piatra sparta 20-40 mm LA30 SM EN 13285                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0057 |          |
| 53 | DE18A                | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=4cm ) | m2   |        | 5,740    |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5802 |          |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0158 |          |
|    | 2661112800655-4      | Pavaj h=4 cm vibropresat                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0150 |          |
|    | 2651122100027-1      | Ciment                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,6000 |          |
|    | 26511221004421       | Ciment                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,8700 |          |
|    | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 |          |
|    | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0428 |          |
|    | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 |          |
|    |                      | <b>7. Parapetului pietonal list 5</b>                                                                                                                                                                                      |      |        |          |
| 54 | TsA20B               | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru                                                                                                                                 | m3   |        | 2,100    |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |         |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|    |                      | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                       |        |         |         |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,0600  |         |
| 55 | DI119                | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C8/10                                                                                                                                                                                                          | m3     |         | 1,900   |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,1900  |         |
|    | 2663102100000-C8/10  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200  |         |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0370  |         |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4280  |         |
| 56 | DI127                | Montarea parapetului metalic pietonal                                                                                                                                                                                                                                | t      |         | 0,710   |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 31,4000 |         |
|    | 28111063013001-2     | Parapet metalic pietonal                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0000  |         |
| 57 | PK49C                | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice                                                                                                                                                          | t      |         | 0,710   |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8000  |         |
|    | 2430116103220        | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 94,0000 |         |
|    |                      | <b>8. Intrarilor in gospodarii lista 4</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |         |         |
| 58 | TsA20B               | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                            | m3     |         | 66,200  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,0600  |         |
| 59 | TsE05C               | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural                                                                                                                                                                                             | 100m2  |         | 2,050   |
|    | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3120  |         |
| 60 | DI96                 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                     | 100 m3 |         | 0,610   |
|    | 2952240004125        | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1920  |         |
|    | 2952260003552        | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,5900  |         |
| 61 | DE11A                | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, C30/37 XF4 pe fundatie de beton C16/20 XF0) | m      |         | 110,900 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200  |         |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1800  |         |
|    | 2663102100000-20     | Beton C16/20 X0                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0480  |         |
|    | 2666122800325-1      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4 XM2                                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0050  |         |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0030  |         |
| 62 |                      | Beton C16/20 XF1 (se exclude la norma DE11A)                                                                                                                                                                                                                         | m3     |         | -2,920  |
|    | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  |         |
| 63 | DI110                | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242-A1                                                                                                                                                                  | m3     |         | 35,300  |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500  |         |
|    | 1421102200467-63     | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0 SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2200  |         |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0700  |         |
|    | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0216  |         |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |         |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|    | 2952240004118       | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0273 |         |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0097 |         |
| 64 | DA12B               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63 mm, pe baza de piatra sparta) 15 cm LA30 SM EN 13285 | m3     |        | 52,950  |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 |         |
|    | 1411122201646-4     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 SM EN 13285                                                                                                                                                          | m3     | 0,2030 |         |
|    | 1411122201672-1     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm LA30 SM EN 13285                                                                                                                                                           | m3     | 1,2190 |         |
|    | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500 |         |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 |         |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 |         |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 |         |
| 65 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                                                         | t      |        | 0,280   |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 |         |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 |         |
| 66 | DB16D               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 SM EN 13108                                                                                             | m2     |        | 353,000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200 |         |
|    | 111100010001311-BA8 | Beton asfaltic BA8 SM EN 13108                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0972 |         |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0114 |         |
|    |                     | <b>9. Amenajarea acceselor laterale liata 3</b>                                                                                                                                                                                |        |        |         |
| 67 | TsC04F1             | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                            | 100 m3 |        | 1,080   |
|    | 2952260003502       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,3000 |         |
| 68 | TsI51A5             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                        | t      |        | 203,040 |
|    | 3410540000007       | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 |         |
| 69 | TsC51B              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 |        | 1,080   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 |         |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 |         |
|    | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 |         |
| 70 | TsE05C              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata terasamentului)                       | 100m2  |        | 0,570   |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3120 |         |
| 71 | DI96                | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (rambleu)                                                                                                                     | 100 m3 |        | 0,170   |
|    | 2952240004125       | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 |         |
| 72 | DI110               | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, GA h=15cm)                                                                                                                        | m3     |        | 45,000  |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |         |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 |         |
|    | 1421102200467-63-GA | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0 GA SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                      | m3   | 1,2200 |         |
|    | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700 |         |
|    | 2952220003546       | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0216 |         |
|    | 2952240004118       | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0273 |         |
|    | 3410540005603       | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0097 |         |
| 73 | DA12B               | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (amestec de agregate omogen optimal 0-63 mm, pe bază de piatră spartă) 28 cm LA30 SM EN 13285 | m3   |        | 94,640  |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 |         |
|    | 1411122201646-4     | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 SM EN 13285                                                                                                                                                        | m3   | 0,2030 |         |
|    | 1411122201672-1     | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm LA30 SM EN 13285                                                                                                                                                         | m3   | 1,2190 |         |
|    | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 |         |
|    | 2952220003546       | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420 |         |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580 |         |
|    | 3410540005603       | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 |         |
| 74 | DI107               | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m <sup>2</sup>                                                                                                           | t    |        | 0,230   |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 |         |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 |         |
| 75 | DB19G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg, bitum 50/70 )                                                           | m2   |        | 284,000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 |         |
|    | 111100010001310-322 | Beton asfaltic BAD 22.4                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,1410 |         |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0079 |         |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0079 |         |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0079 |         |
| 76 | DI107               | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m <sup>2</sup>                                                                                                           | t    |        | 0,110   |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 |         |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 |         |
| 77 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic microgranular dens, BA16 bitum 50/70)                                                     | m2   |        | 284,000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 |         |
|    | 11110001000-BA16    | Beton asfaltic marunt dens, BA 16 50/70                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0972 |         |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0053 |         |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 |         |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0053 |         |
| 78 | DI129               | Umpluturi cu piatră brută pentru construcții artificiale la drumuri - prismă                                                                                                                                                 | m3   |        | 4,000   |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,7800 |         |
|    | 1411122201001       | Piatră brută pentru construcții                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0100 |         |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 79 | DI119                | Fundatii monolite din beton C20/25 edificii artificiale (pinten)                                                                                                                                 | m3     |        | 3,000  |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,1900 |        |
|    | 2663102100000-C20/25 | Beton C20/25                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0200 |        |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0370 |        |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4280 |        |
|    |                      | <b>10. Ajustarea fintinilor existente boederoul general</b>                                                                                                                                      |        |        |        |
| 80 | AcE07C               | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B k=0.7                   | buc    |        | 40,000 |
|    | 7129090010600        | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8200 |        |
| 81 | AcE13A               | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                 | m3     |        | 3,200  |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,7100 |        |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,1600 |        |
|    | 2663102100957-C16/20 | Beton de ciment clasa C16/20 XO                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2400 |        |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                               | m2     | 0,1300 |        |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M20                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0770 |        |
|    | 1421102200525-1      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm sol nisipos                                                                                                                                    | m3     | 0,1600 |        |
|    | 26511221004022       | Ciment                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,8000 |        |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,8900 |        |
| 82 |                      | Inele prefabricat CT-10-2,5 (0.08 m3)                                                                                                                                                            | buc    |        | 40,000 |
|    | 21223-CT-10-2.5      | Inele CT-10-2.5 (0.08)                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 |        |
| 83 | AcE07C               | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ЛЮК existent)            | buc    |        | 40,000 |
|    | 7129090010600        | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8200 |        |
|    | 2875274200000-1      | Capac cu rama ЛЮК existent fara pret                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 |        |
|    |                      | <b>11. Constructia rigolelor cadrul tip inchis 2(1,60x1,20 m) lista 8</b>                                                                                                                        |        |        |        |
| 84 | TsC03B2              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II indreptarea canalului | 100 m3 |        | 3,000  |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                      | h-ut   | 2,5600 |        |
| 85 | TsC03B1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                        | 100 m3 |        | 1,570  |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 |        |
| 86 | TsA20B               | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                        | m3     |        | 16,000 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600 |        |
| 87 | TsC03F1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                          | 100 m3 |        | 1,200  |

|    |                      |                                                                                                                  |        |        |         |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|    |                      | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea                |        |        |         |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                      | h-ut   | 2,2500 |         |
| 88 | TsI51A2              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                          | t      |        | 216,000 |
|    | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                               | h-ut   | 0,0270 |         |
| 89 | TsC51B               | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                 | 100 m3 |        | 1,200   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om   | 0,3600 |         |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                    | m3     | 0,0040 |         |
|    | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                            | h-ut   | 0,4000 |         |
| 90 | TsC54C               | Strat de fundatie din balast D=0 GA SM EN 13242+A1                                                               | m3     |        | 23,500  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om   | 0,9900 |         |
|    | 1421102200068-1      | Balast D=0 GA SM EN 13242+A1                                                                                     | m3     | 1,1500 |         |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                              | m3     | 0,1000 |         |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                     | h-ut   | 0,4200 |         |
| 91 | DI119                | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1                                                                           | m3     |        | 28,400  |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 3,1900 |         |
|    | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                     | m3     | 1,0200 |         |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                            | m3     | 0,0370 |         |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                           | h-ut   | 0,4280 |         |
| 92 | DI119                | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4)                      | m3     |        | 3,240   |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 3,1900 |         |
|    | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                             | m3     | 1,0200 |         |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                            | m3     | 0,0370 |         |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                           | h-ut   | 0,4280 |         |
| 93 | DI125                | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST5) 4 buc | m3     |        | 4,960   |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 3,2500 |         |
|    | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                     | m3     | 0,2100 |         |
|    | 266612282-ST5        | Aripi ST5                                                                                                        | m3     | 1,0000 |         |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                           | h-ut   | 0,6600 |         |
| 94 | PB10C                | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru fundul rigolei cadru R-1 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=20cm      | m3     |        | 10,800  |
|    | 71230110200          | Betonist                                                                                                         | h-om   | 1,9000 |         |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om   | 1,6500 |         |
|    | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                         | m3     | 1,0080 |         |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3     | 0,1000 |         |
|    | 2922140006727        | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                     | h-ut   | 0,0850 |         |
|    | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                         | h-ut   | 0,5440 |         |
| 95 | PB10C                | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru peretii rigolei cadru R-1 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=20cm     | m3     |        | 12,700  |
|    | 71230110200          | Betonist                                                                                                         | h-om   | 1,9000 |         |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om   | 1,6500 |         |

|     |                      |                                                                                                                                         |      |        |               |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|
|     | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                                                | m3   | 1,0080 |               |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,1000 |               |
|     | 2922140006727        | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                            | h-ut | 0,0850 |               |
|     | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                | h-ut | 0,5440 |               |
| 96  | PC02A                | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2   |        | 211,500       |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 |               |
|     | 2010102901167        | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                 | m3   | 0,0018 |               |
|     | 2010102903543        | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                                                                     | m3   | 0,0004 |               |
|     | 2010102907905        | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m                                                                                          | m3   | 0,0013 |               |
|     | 2020112928335        | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm                                                                                                       | m2   | 0,0600 |               |
|     | 2746133803143        | Sirma moale obisnuita D=3 mm                                                                                                            | kg   | 0,0710 |               |
|     | 2875276311528        | Scoabe din otel                                                                                                                         | kg   | 0,0420 |               |
|     | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                | kg   | 0,1500 |               |
| 97  | PD04A                | Montarea armaturilor A500S                                                                                                              | kg   |        | 3 197,70<br>0 |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                            | h-om | 0,0900 |               |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                  | kg   | 1,0000 |               |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                            | kg   | 0,0150 |               |
| 98  | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                                               | kg   |        | 66,600        |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                            | h-om | 0,0900 |               |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                  | kg   | 1,0000 |               |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                            | kg   | 0,0150 |               |
| 99  | PB10C                | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru fundul rigolei cadru R-2 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=20cm                             | m3   |        | 3,200         |
|     | 71230110200          | Betonist                                                                                                                                | h-om | 1,9000 |               |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                    | h-om | 1,6500 |               |
|     | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                                                | m3   | 1,0080 |               |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,1000 |               |
|     | 2922140006727        | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                            | h-ut | 0,0850 |               |
|     | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                | h-ut | 0,5440 |               |
| 100 | PB10C                | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru peretii rigolei cadru R-2 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=20cm                            | m3   |        | 3,800         |
|     | 71230110200          | Betonist                                                                                                                                | h-om | 1,9000 |               |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                    | h-om | 1,6500 |               |
|     | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                                                | m3   | 1,0080 |               |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,1000 |               |
|     | 2922140006727        | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                            | h-ut | 0,0850 |               |
|     | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                | h-ut | 0,5440 |               |
| 101 | PC02A                | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2   |        | 64,000        |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 |               |
|     | 2010102901167        | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                 | m3   | 0,0018 |               |
|     | 2010102903543        | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                                                                     | m3   | 0,0004 |               |
|     | 2010102907905        | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m                                                                                          | m3   | 0,0013 |               |
|     | 2020112928335        | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm                                                                                                       | m2   | 0,0600 |               |
|     | 2746133803143        | Sirma moale obisnuita D=3 mm                                                                                                            | kg   | 0,0710 |               |

|     |                      |                                                                                                                                         |      |        |           |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|
|     | 2875276311528        | Scoabe din otel                                                                                                                         | kg   | 0,0420 |           |
|     | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                | kg   | 0,1500 |           |
| 102 | PD04A                | Montarea armaturilor A500S                                                                                                              | kg   |        | 957,600   |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                            | h-om | 0,0900 |           |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                  | kg   | 1,0000 |           |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                            | kg   | 0,0150 |           |
| 103 | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                                               | kg   |        | 20,000    |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                            | h-om | 0,0900 |           |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                  | kg   | 1,0000 |           |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                            | kg   | 0,0150 |           |
| 104 | PB11C                | Turnarea cu macaraua a betonului armat in dale D1 din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, h=20cm (1.00x2.00x0.20 m)                               | m3   |        | 14,000    |
|     | 71230110200          | Betonist                                                                                                                                | h-om | 1,2500 |           |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                    | h-om | 1,6300 |           |
|     | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                                                | m3   | 1,0080 |           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,1000 |           |
|     | 2922140006727        | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                            | h-ut | 0,0850 |           |
|     | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                | h-ut | 0,3230 |           |
| 105 | PC02A                | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2   |        | 112,000   |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 |           |
|     | 2010102901167        | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                 | m3   | 0,0018 |           |
|     | 2010102903543        | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                                                                     | m3   | 0,0004 |           |
|     | 2010102907905        | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m                                                                                          | m3   | 0,0013 |           |
|     | 2020112928335        | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm                                                                                                       | m2   | 0,0600 |           |
|     | 2746133803143        | Sirma moale obisnuita D=3 mm                                                                                                            | kg   | 0,0710 |           |
|     | 2875276311528        | Scoabe din otel                                                                                                                         | kg   | 0,0420 |           |
|     | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                | kg   | 0,1500 |           |
| 106 | PD04A                | Montarea armaturilor A500S                                                                                                              | kg   |        | 2 044,000 |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                            | h-om | 0,0900 |           |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                  | kg   | 1,0000 |           |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                            | kg   | 0,0150 |           |
| 107 | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                                               | kg   |        | 101,500   |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                            | h-om | 0,0900 |           |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                  | kg   | 1,0000 |           |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                            | kg   | 0,0150 |           |
| 108 | PB10C                | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru timpan din beton C30/37 XC4 XD3 XF4, (0.3x0.4x2.0m)                                       | m3   |        | 0,960     |
|     | 71230110200          | Betonist                                                                                                                                | h-om | 1,9000 |           |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                    | h-om | 1,6500 |           |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                    | m3   | 1,0080 |           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,1000 |           |
|     | 2922140006727        | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                            | h-ut | 0,0850 |           |
|     | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                | h-ut | 0,5440 |           |
| 109 | PC02A                | Cofraje pentru betoane in elevatia                                                                                                      | m2   |        | 8,800     |



|     |                     |                                                                                                                                                                |      |         |         |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|     |                     | infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane                                                           |      |         |         |
|     | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500  |         |
|     | 2010102901167       | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                        | m3   | 0,0018  |         |
|     | 2010102903543       | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                                                                                            | m3   | 0,0004  |         |
|     | 2010102907905       | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m                                                                                                                 | m3   | 0,0013  |         |
|     | 2020112928335       | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm                                                                                                                              | m2   | 0,0600  |         |
|     | 2746133803143       | Sirma moale obisnuita D=3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0710  |         |
|     | 2875276311528       | Scoabe din otel                                                                                                                                                | kg   | 0,0420  |         |
|     | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  |         |
| 110 | PD04A               | Montarea armaturilor A240                                                                                                                                      | kg   |         | 2,960   |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900  |         |
|     | 271060200100        | Otel beton A240, A500C                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  |         |
|     | 2746133803141       | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0150  |         |
| 111 | DI121               | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                      | m2   |         | 174,100 |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5640  |         |
|     | 23203226000361      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                        | t    | 0,0045  |         |
|     | 402905015           | Mortar de ciment M 20                                                                                                                                          | m3   | 0,0075  |         |
|     | 26821122056811      | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                | t    | 0,0016  |         |
| 112 | DI120               | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                      | m2   |         | 138,100 |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,1600  |         |
|     | 23203226000361      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                        | t    | 0,0068  |         |
|     | 402905015           | Mortar de ciment M 20                                                                                                                                          | m3   | 0,0075  |         |
|     | 2682132601800       | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                          | m2   | 2,3400  |         |
| 113 | IzK01A              | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)                                                            | t    |         | 0,112   |
|     | 7134050013240       | Izolator - termic                                                                                                                                              | h-om | 25,8800 |         |
|     | 87859               | Пакия просмоленная                                                                                                                                             | kg   | 29,2500 |         |
| 114 | pretul firmei       | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)                                                                                                                       | kg   |         | 111,500 |
|     | 87859               | Пакия просмоленная                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  |         |
| 115 | DI119               | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                    | m3   |         | 4,300   |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 3,1900  |         |
|     | 26631021000-M20     | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                                          | m3   | 1,0200  |         |
|     | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3   | 0,0370  |         |
|     | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4280  |         |
| 116 | PF07B               | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m2   |         | 71,200  |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  |         |
|     | 266310210102-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2                                                                                                                   | m3   | 0,0400  |         |
| 117 | PD04A               | Montarea armaturilor Bp-1                                                                                                                                      | kg   |         | 206,300 |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900  |         |
|     | 271060200100        | Otel beton A240, A500C                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  |         |
|     | 2746133803141       | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0150  |         |
| 118 | TsJ05B              | Amenajarea geotextilului 260gr/m2 (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) TS80                                                                 | m2   |         | 88,900  |

|     |                      |                                                                                                              |        |          |        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
|     | 7134030012200        | Izolator hidroflug                                                                                           | h-om   | 0,0300   |        |
|     | 7123020011100        | Fierar betonist                                                                                              | h-om   | 0,0100   |        |
|     | 1711317323525-80     | Geotextil TS80                                                                                               | m2     | 1,0000   |        |
| 119 | DI130                | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm  | 100m2  |          | 0,237  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                     | h-om   | 163,5000 |        |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                         | m3     | 15,3000  |        |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                        | t      | 0,2600   |        |
|     | 2873122000751        | Piese forjate                                                                                                | kg     | 45,0000  |        |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                        | m3     | 0,1500   |        |
|     | 14111222016601-1     | Balast D=0 SM EN 13242+A1                                                                                    | m3     | 10,7000  |        |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                | h-ut   | 2,4600   |        |
| 120 | DI131                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7       | 100m2  |          | -0,237 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                     | h-om   | 8,1000   |        |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                         | m3     | 1,0200   |        |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                        | m3     | 0,0100   |        |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                        | t      | 0,0200   |        |
| 121 | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                    | kg     |          | 52,100 |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                 | h-om   | 0,0900   |        |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                       | kg     | 1,0000   |        |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                 | kg     | 0,0150   |        |
| 122 | DI130                | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din balast h=10 cm | 100m2  |          | 0,424  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                     | h-om   | 163,5000 |        |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                         | m3     | 15,3000  |        |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                        | t      | 0,2600   |        |
|     | 2873122000751        | Piese forjate                                                                                                | kg     | 45,0000  |        |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                        | m3     | 0,1500   |        |
|     | 14111222016601-1     | Balast D=0 SM EN 13242+A1                                                                                    | m3     | 10,7000  |        |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                | h-ut   | 2,4600   |        |
| 123 | DI131                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3       | 100m2  |          | -0,424 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                     | h-om   | 8,1000   |        |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                         | m3     | 1,0200   |        |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                        | m3     | 0,0100   |        |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                        | t      | 0,0200   |        |
| 124 | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                    | kg     |          | 93,300 |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                 | h-om   | 0,0900   |        |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                       | kg     | 1,0000   |        |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                 | kg     | 0,0150   |        |
| 125 | DI129                | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament                                | m3     |          | 8,100  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                     | h-om   | 2,7800   |        |
|     | 1411122201001        | Piatra bruta pentru constructii                                                                              | m3     | 1,0100   |        |
| 126 | TsD03A1              | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren                                                            | 100 m3 |          | 0,500  |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                             |        |         |         |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|     |                      | categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II                                                          |        |         |         |
|     | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6500  |         |
| 127 | TsD05A               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                 | 100 m3 |         | 0,500   |
|     | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 |         |
|     |                      | <b>12. Constructia podetului dreptunghiular 2(2x2m) lista 9</b>                                                                                                                                             |        |         |         |
| 128 | TsC03B1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - curatirea canalului de scurgere | 100 m3 |         | 5,600   |
|     | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500  |         |
| 129 | TsC03B1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                   | 100 m3 |         | 2,960   |
|     | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500  |         |
| 130 | TsA20B               | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную)                               | m3     |         | 30,000  |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600  |         |
| 131 | TsC03F1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea                   | 100 m3 |         | 1,920   |
|     | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  |         |
| 132 | TsI51A2              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                     | t      |         | 345,600 |
|     | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0270  |         |
| 133 | TsC51B               | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                            | 100 m3 |         | 1,920   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600  |         |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040  |         |
|     | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  |         |
| 134 | TsC54C               | Strat de fundatie din balast D=0 GA SM EN 13242+A1                                                                                                                                                          | m3     |         | 33,700  |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900  |         |
|     | 1421102200068-1      | Balast D=0 GA SM EN 13242+A1                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500  |         |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000  |         |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200  |         |
| 135 | DI119                | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1                                                                                                                                            | m3     |         | 30,700  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,1900  |         |
|     | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0200  |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0370  |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4280  |         |
| 136 | DI119                | Fundatii monolite din beton la edificiile                                                                                                                                                                   | m3     |         | 6,600   |

|     |                      |                                                                                                                                   |      |        |         |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|     |                      | artificiale C30/37 XC4 XD1 XF4 rigola                                                                                             |      |        |         |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 3,1900 |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                              | m3   | 1,0200 |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                             | m3   | 0,0370 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                            | h-ut | 0,4280 |         |
| 137 | DI122                | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,0x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri 3П35 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc      | m3   |        | 7,000   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 8,0000 |         |
|     | 2666122800633-3П35   | Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,0x2,0 m 3П35 C35/45 XC4 XD3 XF4                                                 | m3   | 1,0000 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                            | h-ut | 1,9800 |         |
| 138 | DI122                | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,0x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri 3П10.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 22 buc | m3   |        | 31,020  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 8,0000 |         |
|     | 2666122800633-3П10-1 | Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,0x2,0 m 3П10.100 C35/45 XC4 XD3 XF4                                             | m3   | 1,0000 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                            | h-ut | 1,9800 |         |
| 139 | DI132                | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripa CT1 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc  | m3   |        | 6,080   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 4,3200 |         |
|     | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2                                                                                                                  | m3   | 0,3500 |         |
|     | 2666122800623-CT1    | Aripa CT 1 C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                                     | m3   | 1,0000 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                            | h-ut | 0,7800 |         |
| 140 | DI132                | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripa CT3 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc  | m3   |        | 4,520   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 4,3200 |         |
|     | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2                                                                                                                  | m3   | 0,3500 |         |
|     | 2666122800623-CT3    | Aripa CT 3 C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                                     | m3   | 1,0000 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                            | h-ut | 0,7800 |         |
| 141 | DI119                | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                       | m3   |        | 1,100   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 3,1900 |         |
|     | 26631021000-M20      | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                             | m3   | 1,0200 |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                             | m3   | 0,0370 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                            | h-ut | 0,4280 |         |
| 142 | DI121                | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                         | m2   |        | 191,800 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 0,5640 |         |
|     | 23203226000361       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                           | t    | 0,0045 |         |
|     | 402905015            | Mortar de ciment M 20                                                                                                             | m3   | 0,0075 |         |
|     | 26821122056811       | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                   | t    | 0,0016 |         |
| 143 | DI120                | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                         | m2   |        | 24,500  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 1,1600 |         |
|     | 23203226000361       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                           | t    | 0,0068 |         |
|     | 402905015            | Mortar de ciment M 20                                                                                                             | m3   | 0,0075 |         |
|     | 2682132601800        | Impisitura din fibre sticla bitumata                                                                                              | m2   | 2,3400 |         |
| 144 | IzK01A               | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)                               | t    |        | 0,447   |

|     |                      |                                                                                                                               |       |          |         |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
|     | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                             | h-om  | 25,8800  |         |
|     | 87859                | Пакля просмоленная                                                                                                            | kg    | 29,2500  |         |
| 145 | pretul firmei        | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)                                                                                      | kg    |          | 447,400 |
|     | 87859                | Пакля просмоленная                                                                                                            | kg    | 1,0000   |         |
| 146 | DI130                | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm capatul la amonte | 100m2 |          | 0,320   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 163,5000 |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                          | m3    | 15,3000  |         |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                         | t     | 0,2600   |         |
|     | 2873122000751        | Piese forjate                                                                                                                 | kg    | 45,0000  |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                         | m3    | 0,1500   |         |
|     | 14111222016601-1     | Balast D=0 SM EN 13242+A1                                                                                                     | m3    | 10,7000  |         |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut  | 2,4600   |         |
| 147 | DI131                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7                        | 100m2 |          | -0,320  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 8,1000   |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                          | m3    | 1,0200   |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                         | m3    | 0,0100   |         |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                         | t     | 0,0200   |         |
| 148 | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                                     | kg    |          | 70,400  |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                  | h-om  | 0,0900   |         |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                        | kg    | 1,0000   |         |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                  | kg    | 0,0150   |         |
| 149 | DI130                | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm pentru taluze               | 100m2 |          | 0,388   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 163,5000 |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                          | m3    | 15,3000  |         |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                         | t     | 0,2600   |         |
|     | 2873122000751        | Piese forjate                                                                                                                 | kg    | 45,0000  |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                         | m3    | 0,1500   |         |
|     | 14111222016601-1     | Balast D=0 SM EN 13242+A1                                                                                                     | m3    | 10,7000  |         |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut  | 2,4600   |         |
| 150 | DI131                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7                        | 100m2 |          | -0,388  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 8,1000   |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                          | m3    | 1,0200   |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                         | m3    | 0,0100   |         |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                         | t     | 0,0200   |         |
| 151 | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                                     | kg    |          | 85,400  |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                  | h-om  | 0,0900   |         |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                        | kg    | 1,0000   |         |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                  | kg    | 0,0150   |         |
| 152 | DI130                | Consolidarea tla iesire cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din balast h=10 cm capatul pe aval            | 100m2 |          | 0,674   |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                      |        |          |         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 163,5000 |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                                 | m3     | 15,3000  |         |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                | t      | 0,2600   |         |
|     | 2873122000751        | Piese forjate                                                                                                                                                                                        | kg     | 45,0000  |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1500   |         |
|     | 14111222016601-1     | Balast D=0 SM EN 13242+A1                                                                                                                                                                            | m3     | 10,7000  |         |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,4600   |         |
| 153 | DI131                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3                                                                                               | 100m2  |          | -0,674  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,1000   |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0200   |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0100   |         |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0200   |         |
| 154 | PD04A                | Montarea armaturilor A240                                                                                                                                                                            | kg     |          | 148,300 |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0900   |         |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0000   |         |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0150   |         |
| 155 | DI119                | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XC4 XD1 XF4 suport                                                                                                                      | m3     |          | 1,100   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,1900   |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0200   |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0370   |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4280   |         |
| 156 | DI129                | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament                                                                                                                        | m3     |          | 14,400  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,7800   |         |
|     | 1411122201001        | Piatra bruta pentru constructii                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0100   |         |
| 157 | TsD03A1              | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |          | 1,330   |
|     | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6500   |         |
| 158 | TsD05A               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv          | 100 m3 |          | 1,330   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200   |         |
|     | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                | h-ut   | 10,3900  |         |
|     |                      | <b>13. Casiuri sub trotuar vezi desen</b>                                                                                                                                                            |        |          |         |
| 159 | TsA20B               | Sapatura manuala de pamint                                                                                                                                                                           | m3     |          | 6,400   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,0600   |         |
| 160 | TsC02B1              | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II incarcarea                                     | 100 m3 |          | 0,060   |
|     | 2952260003521        | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                          | h-ut   | 4,3900   |         |
| 161 | TsI51A1              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                              | t      |          | 11,580  |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|     | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0232 |         |
| 162 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta LA50 SM EN 13285                                                                                                                                                       | m3   |        | 3,200   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 |         |
|     | 1411122201752-1      | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 |         |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 |         |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 |         |
| 163 | DI119                | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale                                                                                                                                               | m3   |        | 2,400   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,1900 |         |
|     | 266310210-C20/25     | Beton C20/25                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200 |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0370 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4280 |         |
| 164 | DE10E                | Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF0)                                                                                  | m    |        | 15,000  |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700 |         |
|     | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 |         |
|     | 2663102100000-20     | Beton C16/20 X0                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0530 |         |
|     | 26511221000241       | Ciment                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,5000 |         |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 |         |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 |         |
|     | 2666122800284-3015   | Bordura beton 100x30x15cm C30/37 XF4                                                                                                                                                                       | m    | 1,0050 |         |
| 165 | DI124                | Montarea placilor din beton armat la rigole (Dala din beton armat 300x150x10cm) 3 buc                                                                                                                      | m3   |        | 1,350   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,8000 |         |
|     | 4029050              | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 |         |
|     | 2666122800563-315    | Dala din beton armat 300x150x10cm C30/37 XF4                                                                                                                                                               | m3   | 1,0000 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,7400 |         |
| 166 | DE16B                | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat grinda suport 140x20x20cm) 0.056m3/buc C30/37 XC4 XF3 6 buc | buc  |        | 6,000   |
|     | 7123030012500        | Montator P.B                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 |         |
|     | 2666122800611-14020  | Grinda din beton armat C30/37 XF4 140x20x20 cm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0560 |         |
|     | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600 |         |
|     |                      | <b>14. Rigola de captare cu grila PC 1+46.33 str. Strasenilor vezi desen</b>                                                                                                                               |      |        |         |
| 167 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta LA30                                                                                                                                                                   | m3   |        | 0,500   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 |         |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 |         |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 |         |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 |         |
| 168 | DI119                | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XF4 la edificiile artificiale rigola de receptie                                                                                                                    | m3   |        | 1,290   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,1900 |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0200 |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0370 |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4280 |         |
| 169 | PD04A                | Montarea armaturilor A500C                                                                                                                                                                                 | kg   |        | 129,240 |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                   |        |         |        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                   |        |         |        |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0900  |        |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                                                                            | kg     | 1,0000  |        |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150  |        |
| 170 | CL18A                | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton                                                                                                                                            | kg     |         | 35,340 |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                        | h-om.  | 0,1900  |        |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om.  | 0,0100  |        |
|     | 2775276309886-2      | Pene de panta                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0000  |        |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0100  |        |
| 171 | DI121                | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                         | m2     |         | 5,000  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5640  |        |
|     | 23203226000361       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                           | t      | 0,0045  |        |
|     | 4029050              | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                                                                             | m3     | 0,0075  |        |
|     | 26821122056811       | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                   | t      | 0,0016  |        |
| 172 | AcE06A               | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar cu rama din fonta)                                                                                                            | buc    |         | 2,000  |
|     | 7129090010600        | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,1300  |        |
|     | 2875274203624-1      | Gratar cu rama de fonta                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  |        |
| 173 | TsC03B1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II pentru podet PP SN D400 | 100 m3 |         | 0,364  |
|     | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,0500  |        |
| 174 | AcF03C               | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta    | m3     |         | 2,800  |
|     | 9312040019600        | Sapator                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1700  |        |
|     | 1421102206036        | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm LA30                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250  |        |
| 175 | AcF03A               | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip            | m3     |         | 1,400  |
|     | 9312040019600        | Sapator                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6100  |        |
|     | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3     | 1,0250  |        |
| 176 | AcA08B               | Montarea tevilor din PVC, avind diametrul de 400mm                                                                                                                                                | m      |         | 40,000 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3900  |        |
|     | 2521211001-PP SN 400 | Teava din PP SN de diam.400mm                                                                                                                                                                     | m      | 1,0450  |        |
|     | 2513736601700        | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                   | buc    | 0,1160  |        |
|     | 2952270003306        | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0020  |        |
| 177 | DI123                | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc pentru evacuare apei pluviale TIP100 1 buc                                                                      | m3     |         | 0,520  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 12,1000 |        |
|     | 2666122800562-TIP100 | Bloc pentru evacuare apei pluviale TIP100                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  |        |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,3800  |        |
| 178 | TsD03A1              | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-                                                   | 100 m3 |         | 0,280  |



|     |                      |                                                                                                                                                                                             |        |         |         |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|     |                      | 180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II                                                                                                                                       |        |         |         |
|     | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6500  |         |
| 179 | TsD05A               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |         | 0,280   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  |         |
|     | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 |         |
|     |                      | <b>15. Amenajarea a rigolei dreptunghiulare cu placuta lista 6</b>                                                                                                                          |        |         |         |
| 180 | TsE02B               | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu fund                                                                                                                         | 100m2  |         | 0,492   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,9300  |         |
| 181 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta LA30                                                                                                                                                    | m3     |         | 0,440   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900  |         |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                               | m3     | 1,1500  |         |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000  |         |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200  |         |
| 182 | PB10C                | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru rigolei din beton C30/37 XF4                                                                                                                  | m3     |         | 16,100  |
|     | 71230110200          | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,9000  |         |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6500  |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0080  |         |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000  |         |
|     | 2922140006727        | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0850  |         |
|     | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                    | h-ut   | 0,5440  |         |
| 183 | PD04A                | Montarea armaturilor A500C, A240                                                                                                                                                            | kg     |         | 550,800 |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0900  |         |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0000  |         |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                | kg     | 0,0150  |         |
| 184 | PC02A                | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane                                                                                                              | m2     |         | 136,000 |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9500  |         |
|     | 2010102901167        | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                     | m3     | 0,0018  |         |
|     | 2010102903543        | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                                                                                                                         | m3     | 0,0004  |         |
|     | 2010102907905        | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m                                                                                                                                              | m3     | 0,0013  |         |
|     | 2020112928335        | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm                                                                                                                                                           | m2     | 0,0600  |         |
|     | 2746133803143        | Sirma moale obisnuita D=3 mm                                                                                                                                                                | kg     | 0,0710  |         |
|     | 2875276311528        | Scoabe din otel                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0420  |         |
|     | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,1500  |         |
| 185 | DI124                | Montarea placilor din beton armat la rigole (Placuta din beton armat) (0.02 m3) 120 buc                                                                                                     | m3     |         | 2,500   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,8000  |         |
|     | 4029050              | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                                                                       | m3     | 0,1200  |         |
|     | 2666122800563-placut | Placuta din beton armat (0.02 m3)                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,7400  |         |
| 186 | DI120                | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                   | m2     |         | 100,000 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,1600  |         |
|     | 23203226000361       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                     | t      | 0,0068  |         |

|     |                      |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|     | 402905015            | Mortar de ciment M 20                                                                                                                                                                | m3   | 0,0075 |        |
|     | 2682132601800        | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                | m2   | 2,3400 |        |
| 187 | DC04A                | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura rostul de contractie                                                             | m    |        | 36,000 |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 |        |
|     | 2681116002000        | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                    | buc  | 0,0035 |        |
|     | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                             | m3   | 0,0400 |        |
|     | 2952270004204        | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                 | h-ut | 0,1600 |        |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                        | h-ut | 0,1600 |        |
| 188 | material             | Mastic bituminos                                                                                                                                                                     | kg   |        | 2,700  |
|     | 10119951-1           | Mastic bituminos                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 |        |
| 189 | DA17A                | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat | m2   |        | 3,000  |
|     | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 |        |
|     | 7134030012200        | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 |        |
|     | 2682132601130        | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 |        |
| 190 |                      | Material lemnos                                                                                                                                                                      | m3   |        | 0,100  |
|     | 124654564548476946   | Material lemnos                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0000 |        |
|     |                      | <b>16. Constructia fintinilor de captare cu grila lista 7</b>                                                                                                                        |      |        |        |
| 191 | DI119                | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale                                                                                                                         | m3   |        | 0,200  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1900 |        |
|     | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0200 |        |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                | m3   | 0,0370 |        |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4280 |        |
| 192 | DI119                | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale rigola findului                                                                                             | m3   |        | 0,300  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1900 |        |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0200 |        |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                | m3   | 0,0370 |        |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4280 |        |
| 193 | AcE13A               | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                     | m3   |        | 0,930  |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 9,7100 |        |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 4,1600 |        |
|     | 2663102100957-C16/20 | Beton de ciment clasa C16/20 XO                                                                                                                                                      | m3   | 0,2400 |        |
|     | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 |        |
|     | 2664102101196        | Mortar -ciment M20                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0770 |        |
|     | 1421102200525-1      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm sol nisipos                                                                                                                        | m3   | 0,1600 |        |
|     | 26511221004022       | Ciment                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8000 |        |
|     | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,8900 |        |
| 194 | material             | Inele de tip CT-8-10(1buc=0.327m3)                                                                                                                                                   | buc  |        | 2,000  |
|     | 15546756877271-CT810 | Inele de tip CT-8-10 (1buc=0.327m3)                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 |        |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 195 | material             | Inele de tip CT-8-2.5(1buc=0.063m3)                                                                                                                                                                                 | buc    |         | 1,000  |
|     | 15546756877271-CT825 | Inele de tip CT-8-2.5(1buc=0.063m3)                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  |        |
| 196 | material             | Inele de tip CTP-3-10(1buc=0.09m3)                                                                                                                                                                                  | buc    |         | 2,000  |
|     | 15546756877271-CTP3  | Inele de tip CTP-3-10(1buc=0.09m3)                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  |        |
| 197 | AcE06A               | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Grila din fonta DM2 C-250 )                                                                                                                            | buc    |         | 2,000  |
|     | 7129090010600        | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1300  |        |
|     | 2875274203624        | Gratar cu rama de fonta                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  |        |
| 198 | DI119                | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale                                                                                                                                            | m3     |         | 0,400  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,1900  |        |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0200  |        |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0370  |        |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4280  |        |
| 199 | AcF03A               | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                              | m3     |         | 1,650  |
|     | 9312040019600        | Sapator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6100  |        |
|     | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250  |        |
| 200 | AcF03C               | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                      | m3     |         | 3,290  |
|     | 9312040019600        | Sapator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,1700  |        |
|     | 1421102206036        | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm LA30                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  |        |
| 201 | AcA08B               | Montarea tevilor din PVC, avind diametrul de 400mm                                                                                                                                                                  | m      |         | 47,000 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3900  |        |
|     | 2521216701001-D400   | Teava din PVC de diam.400mm PP SN8                                                                                                                                                                                  | m      | 1,0450  |        |
|     | 2513736601700        | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1160  |        |
|     | 2952270003306        | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0020  |        |
| 202 | TsD03A1              | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II                | 100 m3 |         | 0,300  |
|     | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,6500  |        |
| 203 | TsD05A               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                         | 100 m3 |         | 0,300  |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200  |        |
|     | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,3900 |        |
| 204 | AcF03C               | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta pentru podet TS40.25 | m3     |         | 4,050  |
|     | 9312040019600        | Sapator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,1700  |        |
|     | 1421102206036        | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm LA30                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  |        |

|     |                      |                                                                                                                                                                                             |       |         |         |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 205 | DI122                | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.5 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,4 m ) TS40.25 9 buc. | m3    |         | 2,520   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 8,0000  |         |
|     | 2666122800561-TS40.2 | Tuburi din beton armat de diam 0.4 m TS40.25                                                                                                                                                | m3    | 1,0000  |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,9800  |         |
| 206 | DI121                | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                   | m2    |         | 32,400  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,5640  |         |
|     | 23203226000361       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                     | t     | 0,0045  |         |
|     | 4029050              | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                                                                       | m3    | 0,0075  |         |
|     | 26821122056811       | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                             | t     | 0,0016  |         |
| 207 | DI120                | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                   | m2    |         | 3,360   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1600  |         |
|     | 23203226000361       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                     | t     | 0,0068  |         |
|     | 4029050              | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                                                                       | m3    | 0,0075  |         |
|     | 2682132601800        | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                       | m2    | 2,3400  |         |
| 208 | IzK01A               | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)                                                  | t     |         | 0,006   |
|     | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                           | h-om. | 25,8800 |         |
|     | 87859                | Пакля просмоленая                                                                                                                                                                           | kg    | 29,2500 |         |
| 209 | pretul firmei        | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)                                                                                                                                                    | kg    |         | 6,000   |
|     | 87859                | Пакля просмоленая                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000  |         |
|     |                      | <b>17. Rigola de captare cu grila PC0+46.33 str. 31 August, PC0+97 str. 9 Mai vezi desen</b>                                                                                                |       |         |         |
| 210 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta LA30                                                                                                                                                    | m3    |         | 1,890   |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,9900  |         |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta LA30 SM EN13285                                                                                                                                                               | m3    | 1,1500  |         |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000  |         |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut  | 0,4200  |         |
| 211 | DI119                | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XF4 la edificiile artificiale rigola de receptie                                                                                                     | m3    |         | 8,190   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 3,1900  |         |
|     | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XF4                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0200  |         |
|     | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0370  |         |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4280  |         |
| 212 | PD04A                | Montarea armaturilor A500C                                                                                                                                                                  | kg    |         | 991,560 |
|     | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0900  |         |
|     | 271060200100         | Otel beton A240, A500C                                                                                                                                                                      | kg    | 1,0000  |         |
|     | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                | kg    | 0,0150  |         |
| 213 | CL18A                | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton                                                                                                                                      | kg    |         | 424,080 |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                  | h-om. | 0,1900  |         |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om. | 0,0100  |         |
|     | 2775276309886-2      | Pene de panta                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0000  |         |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0100  |         |
| 214 | DI121                | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi                                                                                                                                          | m2    |         | 49,500  |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                   |        |         |        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|     |                      | pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                            |        |         |        |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5640  |        |
|     | 23203226000361       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                           | t      | 0,0045  |        |
|     | 4029050              | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017                                                                                                                                                             | m3     | 0,0075  |        |
|     | 26821122056811       | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                   | t      | 0,0016  |        |
| 215 | AcE06A               | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Grila cu rama din fonta )                                                                                                            | buc    |         | 15,000 |
|     | 7129090010600        | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,1300  |        |
|     | 2875274203624-1      | Gratar cu rama de fonta                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  |        |
| 216 | TsC03B1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II pentru podet PP SN D400 | 100 m3 |         | 0,124  |
|     | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,0500  |        |
| 217 | AcF03C               | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta    | m3     |         | 2,250  |
|     | 9312040019600        | Sapator                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1700  |        |
|     | 1421102206036        | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm LA30                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250  |        |
| 218 | AcA08B               | Montarea tevilor din PVC, avind diametrul de 400mm                                                                                                                                                | m      |         | 7,000  |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3900  |        |
|     | 2521211001-PP SN 400 | Teava din PP SN de diam.400mm                                                                                                                                                                     | m      | 1,0450  |        |
|     | 2513736601700        | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                   | buc    | 0,1160  |        |
|     | 2952270003306        | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0020  |        |
| 219 | DI123                | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc pentru evacuare apei pluviale TIP100 1 buc                                                                      | m3     |         | 0,520  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 12,1000 |        |
|     | 2666122800562-TIP100 | Bloc pentru evacuare apei pluviale TIP100                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  |        |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,3800  |        |
|     |                      | <b>18. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere lista 10, 11, 12</b>                                                                                                                          |        |         |        |
| 220 | DF18A                | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                    | buc    |         | 28,000 |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3300  |        |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,7600  |        |
|     | 2663102100001-C20/25 | Beton clasa C20/25                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0780  |        |
|     | 2811106301794-143    | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  |        |
| 221 | DF19A                | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700/B1                                                                  | buc    |         | 12,000 |
|     | 7124010010700        | Montator PB                                                                                                                                                                                       | h-om.  | 0,2200  |        |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2200  |        |
|     | 2615107326105-A700   | Indicatoare (A700)                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  |        |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                  | buc    | 4,0000  |        |
|     | 2874115804668        | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                | buc    | 2,0000  |        |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                     | buc    | 4,0000  |        |
|     | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                 | buc    | 2,0000  |        |

|     |                    |                                                                                                                                    |       |        |       |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|     | 2874125881230      | Saiba plata M 8                                                                                                                    | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                      | kg    | 0,0400 |       |
| 222 | DF19A              | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600/B3   | buc   |        | 6,000 |
|     | 7124010010700      | Montator PB                                                                                                                        | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-600  | Indicatoare (B600)                                                                                                                 | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                 | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                                                                                                  | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230      | Saiba plata M 8                                                                                                                    | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                      | kg    | 0,0400 |       |
| 223 | DF19A              | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700/A3   | buc   |        | 2,000 |
|     | 7124010010700      | Montator PB                                                                                                                        | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-A700 | Indicatoare (A700)                                                                                                                 | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                 | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                                                                                                  | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230      | Saiba plata M 8                                                                                                                    | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                      | kg    | 0,0400 |       |
| 224 | DF19A              | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600/C29 | buc   |        | 2,000 |
|     | 7124010010700      | Montator PB                                                                                                                        | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-D600 | Indicatoare D-600                                                                                                                  | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                 | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                                                                                                  | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230      | Saiba plata M 8                                                                                                                    | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                      | kg    | 0,0400 |       |
| 225 | DF19A              | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600/G2   | buc   |        | 8,000 |
|     | 7124010010700      | Montator PB                                                                                                                        | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-B600 | Indicatoare (B600)                                                                                                                 | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                 | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                                                                                                  | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230      | Saiba plata M 8                                                                                                                    | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                      | kg    | 0,0400 |       |
| 226 | DF19A              | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata                                 | buc   |        | 8,000 |

|     |                    |                                                                                                         |       |        |         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
|     |                    | plantat - indicatoare D-600/G1                                                                          |       |        |         |
|     | 7124010010700      | Montator PB                                                                                             | h-om. | 0,2200 |         |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om  | 0,2200 |         |
|     | 2615107326105-D600 | Indicatoare D-600                                                                                       | buc   | 1,0000 |         |
|     | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                        | buc   | 4,0000 |         |
|     | 2874115804668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                      | buc   | 2,0000 |         |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                           | buc   | 4,0000 |         |
|     | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                                                                       | buc   | 2,0000 |         |
|     | 2874125881230      | Saiba plata M 8                                                                                         | kg    | 0,0200 |         |
|     | 2874115883030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                           | kg    | 0,0400 |         |
| 227 | DF17A              | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2    |        | 123,500 |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om  | 0,3800 |         |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                         | h-om. | 0,0900 |         |
|     | 2430126108720      | Email alb ii E.109-5                                                                                    | kg    | 0,7300 |         |
|     | 2430226109418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                     | kg    | 0,3500 |         |
|     | 2940340004200      | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                            | h-ut  | 0,0480 |         |

### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr d/o | Descrierea criteriului/cerinței    | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nivelul minim/obligativitatea |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | DUAЕ                               | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i> | Obligativiu                   |
| 2.     | Oferta cu devizele locale, F. 5, 7 | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativiu                   |
| 3.     | Cererea de participare             | <b>Anexa nr.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativiu                   |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                 | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 4.                                                                                        | Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                        | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | obligatoriu |
| 5.                                                                                        | Grafic de executare a crărilor<br>a) Săptămînal de executare lucrării                                           | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatori  |
| 6.                                                                                        | Garanție bancară 1%                                                                                             | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><b>MD51TRPCDV518410A00852AA</b> | Obligatori  |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 7.                                                                                        | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2022;2023;2024.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 22 mln. lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 22 mln.</i>                                                | obligatoriu |
| 8.                                                                                        | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                              | obligatoriu |
| 9.                                                                                        | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                               | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 10.                                                                                       | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                    | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență                                                                                                                                                                                                   | Obligatori  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> |           |
| 11. | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj) | <p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 4 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare, autogreider).</p> <p><b>Notă:</b> <i>Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finisor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativ |
| 12. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)                                                               | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligativ |
| 13. | Lista subcontractanților și partea/parțile din contract care sunt îndeplinite de                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Anexa nr.16</b></p> <p>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligativ |

|     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | acestea                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |
| 14. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                         | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului     | Obligativ |
| 15. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;               | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului     | Obligativ |
| 16. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                    | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligativ |
| 17. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                          | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligativ |
| 18. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                               | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligativ |
| 19. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                    | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligativ |
| 20. | Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                              | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligativ |
| 21. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                          | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligativ |
| 22. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                  | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligativ |
| 23. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixture asfaltică, pietriș, beton)                                             | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligativ |
| 24. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă. | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligativ |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 25. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.                                                                                                                            | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 26. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că (1) <i>Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i> | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 27. | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                       | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 28. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani<br>* Conform ordinului MF                                                                                                                                     | Semnăt electronic                                                                                 | Obligatori  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           | nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>1.</b> | <b>Notă:</b><br><i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale. Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i> |  |  |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr<br>d/o | Descrierea<br>criteriului/cerinței                                      | Mod de demonstrare a îndeplinirii<br>criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivelul<br>minim/<br>obligativitatea |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29.       | DUAЕ                                                                    | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i> | Obligativ                            |
| 30.       | Oferta cu devizele locale, F. 5, 7                                      | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ                            |
| 31.       | Cererea de participare                                                  | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ                            |
| 32.       | Declarație privind valabilitatea ofertei                                | <b>Anexa 8</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligativ                            |
| 33.       | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare lucrării | <b>Anexa nr.10</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligativ                            |
| 34.       | Garanție bancară 1%                                                     | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b>                                       | Obligativ                            |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                 | <b>MD51TRPCDV518410A00852AA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 35.                                                                                       | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2022;2023;2024.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 22 mln. lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 22 mln.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligatoriu |
| 36.                                                                                       | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | obligatoriu |
| 37.                                                                                       | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 38.                                                                                       | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                    | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:<br>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )<br>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante | Obligativ   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 39. | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj) | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 4 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare, autogreider).<br><b>Notă:</b> <i>Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finisor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.</i> | Obligativ |
| 40. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)                                                               | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până la deschiderea ofertelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativ |
| 41. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea                                                                                                                                                                                             | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligativ |
| 42. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                                                                                 | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligativ |
| 43. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;                                                                                                                       | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligativ |
| 44. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                                                                                            | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obligativ |
| 45. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                                                                                  | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obligativ |
| 46. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public                                                                                                                                                                                                                                | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | obligativ |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | național                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |             |
| 47. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                                                                                       | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 48. | Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                                                                                                                 | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 49. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                                                                                                                             | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 50. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                                                                                                                     | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 51. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixture asfaltică, pietriș, beton)                                                                                                                                                | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 52. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă.                                                                                                    | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 53. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane. | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 54. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că (1) <i>Investitorul este obligat să restituie executantului</i>                                                           | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | <i>construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |             |
| 55. | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                                                                                                     | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | obligatoriu |
| 56. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani<br>* Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                                             | Semnat electronic                                                                                | Obligativ   |
| 2.  | <b>Notă:</b><br><i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale. Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i> |                                                                                                  |             |



CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.  
privind achiziția prin LD

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, **Lucrări de construcție a unor porțiuni de drum (str. Strășenilor și str. 27 august 1989, la fel și un sector de conexiune dintre cele două străzi, în com. Trușeni, mun. Chișinău,** între **Primăria comunei Trușeni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-, mun. Chișinău, comuna Trușeni, str. 27 august, 30, telefon/fax: 022590236, e-mail: primariatruseni@mail.ru, reprezentat prin Primarul interimar al comunei Trușeni d-na Beregoi Viorica, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,

(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_,

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție a unor porțiuni de drum (str. Strășenilor și str. 27 august 1989, la fel și un sector de conexiune dintre cele două străzi, în com. Trușeni, mun. Chișinău,** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de până la 60 de zile, după semnarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, în baza facturilor fiscale în tranșe, care nu pot fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general

de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 %, forma garanției: *rețineri successive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.*

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi

dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.
- f) Declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.
- g) Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.
- h) Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la 31.12.2026.

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**  
Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**BENEFICIARUL**  
Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 1



la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_” \_\_\_\_ 20\_\_\_\_

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Specificarea<br/>tehnică deplină<br/>solicitată de<br/>către autoritatea<br/>contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică<br/>deplină propusă de<br/>către ofertant</b> | <b>Standarde de<br/>referință</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                                                                                  |                                                                       |                                   |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                                                                                  |                                                                       |                                   |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

### **SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 27  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_,” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi "\_\_\_\_", \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, între\_\_\_\_\_,  
în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în  
scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ (denumit în  
continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,  
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

3. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după  
înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**