

**Reparația îmbrăcămintei rutiere a drumului
central din sat. Vînători, cu lungimea de 0.5 km****Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Deviz-ofertă № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfalticuzat, avand latimea tamburului de 2000mm, adincimia de: 5 cm	m2	3 400,00
		2. Sistemul rutier		
2	DI141A	Curatarea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 400,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,6 l/m2)	t	2,04
4	DB16H	(BA 16, conf. CP D. 02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00