## Lucrari de reparatie a drumurilor publice cu beton asfaltic (strat de uzura ,) Tip III amplasate in zona de centru r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 1**

lucrari de executie

Valoarea de deviz 239 377,73 lei

Intocmit in prețuri curente 23.02.2018

No	Simbol norme			Cantitate	Valoarea d	e deviz, lei
crt.	și Cod resurs	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Reparatia unor strazi din satul     Pascani raionul Criuleni				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina			106,21	308,02
		la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	2,900	0,00	0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu			374,00	13 015,16
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	34,800	374,00 25,45 9 727,76	885,52
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de			9 727,76	1 692,63
		beton asfaltic	t	0,174	0,00	0.00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in			146,95	42 616,00
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	290,000	2,67	775,69
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de			9 781,61	851,00
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,087	0,00	0,00
6	DB16H	DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	290,000	135,82	39 387,49
					2,23	646,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia unor strazi din satul Pascani raionul Criuleni				97 870,30
		Inclusiv salariu				2 307,62
		2. Reparatia unor strazi din satul Pascani TIP-III				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie			7,41	34,66
		de prat si mutuarie	100m2	4,680	0,00	0.00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de			9 726,57 0,00 1 413,95 9,36	1 361,72
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.140	0,00	0,00
)	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea			1 413,95	64 476,1
		distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II STB 1033:2008	t	45,600	9,36	426,90
		Total Reparatia unor strazi din satul Pascani TIP-III				65 872,55
	Total	Inclusiv salariu	lei			426,90
		ciala si medicala	22,50 %	er man ( )		163 742.85
	Total	data Si inculcata	100,00 +			615,27
						164 358,12
	Total		100,00 +	app, word son', last, "managements" ji bal magal i sal manas kanas i "halipp", jisak	may taus, disconditions, Plans, and and Problem Study Strategics	164 358,12
	Cheltuieli de r	egie	14,50 %			23 831,92
	Total		100,00 +			188 190,04
	Beneficiu de d	eviz	6,00 %		and the second s	11 291,41
	Total		100,00 +	for advance to the state of		199 481,45
	TVA		20,00 %			39 896,28
	Total deviz					239 377,73 2 734,52
		Intocmit			()	
		Intocmit Verificat	(funcția, semnă	tura)	()	

## Lucrari de reparatie a drumurilor publice cu beton asfaltic (strat de uzura ,) Tip III amplasate in zona de centru r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 1**

### lucrari de executie

Valoarea de deviz 239 377,73 lei

Intocmit in prețuri curente 23.02.2018

No	Simbol norme și Cod resurse	i Cod Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
crt.				conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	20,880	42,41	885,52
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,900	44,58	1 422,10
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,576	44,58	426,90
		Total manopera				2 734,52
		Materiale:				
1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	34.220	1 141,56	39 064,18
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	27,260	1 339,39	36 511,77
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,064	165,50	1 169,09
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	42,421	165,50	7 020,68
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	46,056	1 339,39	61 686,95
6.	23203226000401	Bitum	t	0,413	9 362,11	3 866,55
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	5,220	20,05	104,66
		Total materiale de construcții				149 423,88
		Utilaje de construcții:				
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,120	323,27	38,80
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,228	402,12	895,92
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,451	344,47	1 188,77
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,429	344,47	4 281,42
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,065	156,01	946,20
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,819	156,01	283,78
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,938	761,49	3 760,24
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.639	296,28	189,32

	Total utilaje de construcții	11 584,45
Total:		
Total	lei	163 742,85
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	615,27
Total	100,00 +	164 358,12
Total	100,00 +	164 358.12
Cheltuieli de regie	14.50 %	23 831,92
Total	100,00 +	188 190,04
Beneficiu de deviz	6,00 %	11 291,41
Total	100,00 +	199 481,45
TVA	20,00 %	39 896,28
Total deviz:		239 377,7

Intocmit			()
	A STATE OF THE STA	(funcția, semnătura)	and the second second
Verificat			()
		(functia semnătura)	

### Investitor Object

# Lucrari de reparatie a drumurilor publice cu beton asfaltic (strat de uzura ,) Tip III amplasate in zona de centru r-ul Criuleni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul No. 1

### lucrari de executie

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 23.02.2018

No.	Simbol norme și Cod			Consum de		loare, lei
crt.	resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Reparatia unor strazi din satul     Pascani raionul Criuleni				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			106,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402.12	106,21
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			374,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	42,41	25,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	165,50	33,59
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	165,50	201,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3.01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16.89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	344.47	88,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4.44
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 727,76
	23203226000401	Bitum	1	1,0300	9 362,11	9 631.15
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	323.27	96,61
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			146,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	44,58	2,67
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	1	0,1180	1 141,56	134.70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	344.47	2,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0066	344.47	2.27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	761,49	5,03
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 781,61
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 362,11	9 684.94
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	323.27	96,67
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	44,58	2.23
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 339,39	125.90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	344,47	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	344,47	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	761,49	4.04
		2. Reparatia unor strazi din satul Pascani TIP-III				
7	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7.41
			1	0.0000	201. 20	2.41

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum	τ	1,0300	9 362,11	9 629.57
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	323,27	97,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II STB 1033:2008	t			1 413,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	44,58	9.36
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 339,39	1 352,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	156.01	6.22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	156,01	20,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice eu motor term. 92 cp	lı-ut	0,0326	761,49	24,83

### INTOCMIT Antreprenor

### APROBAT: Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)	 	funcția, semnătura,	numele, prenumel	:)

L.S.

L.S.