

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul LT”G.Meniuc”, mun.Chișinău, str.Albișoara 84

Autoritatea contractantă DETS sectorul Râșcani, str.Kiev 5a

Descrierea generală: Lucrări de reparație generală a birourilor et. II-III, inclusiv și birourile administrației (pereții și tavanele)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrări de reparație generală a birourilor et. II-III, inclusiv și birourile administrației Capitolul 1.1. Pereți | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 1 673,4100 |
| 2 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sîrma | m2 | 1 673,4100 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți interioare | m2 | 1 673,4100 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 1 673,4100 |
| 5 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) K=10,0000 | m2 | 1 673,4100 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv | m2 | 1 673,4100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|----|------------|
| | | stratul de amorsaj | | |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 673,4100 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1 673,4100 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 673,4100 |
| 10 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" - Inclusiv si deschisuri la usi | m2 | 836,7100 |
| 11 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi | m2 | 836,7100 |
| | | Capitolul 1.2. Tavan | | |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 101,9000 |

Documentele obligatorii sînt indicate în Anunțul de participare.