

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria com.Grătiești

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com. Grătiești

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de constructie si montare a pavilioanelor (stații de asteptare 5 noi + 1 buc. reabilitată)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (teava 60*60*2mm)	kg	574,3200
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (teava 60*40*2mm)	kg	2 147,6000
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (teava 40*20*2mm)	kg	254,7000
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Zakladnie)	kg	120,4700
5	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de înaltă rezistență, având secțiune simplă	buc	105,0000
6	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m ²	48,9000
7	CA08E	Betonarea buloanelor la fundații de stâlpi metalici locul având dimensiunile de 400 x 400 x 600 mm	buc	25,0000
8	CK07AM	Scinduri din lemn de rasinoase, geluite pe toate părțile, montate pe barele din oțel (Pentru scaune)	m	135,3000
9	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla de sticlă organică, policarbonat, montate pe pană metalice	m ²	65,4000
10	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilată cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa. (Etalbond)	m ²	92,5000
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	75,0000