

**Капитальный ремонт детского
сада с.Русская Кисилия, АТО
Гагаузия**

(Наименование объекта)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Ремонт пищеблока и водосточной системы детский сад «Солнышко», с.Русская Кисилия.**

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Пищеблок. Общестроительныеработы. Capitolul 1.1. Оконные и дверные проемы.		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка-- демонтаж оконных блоков: пищеблок--7.04м2 и Фасад--14.63 м2)	m2	21,67
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка -- демонтаж старых дверных блоков- -пищеблок -4шт.)	m2	6,93
3	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	21,67

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Устройство ограждения детского сада «Солнышко», с.Русская Кисилия.

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Центральная фасадная часть забора.Длина 90.6м. В том числе ворота--4м и калитка-1.1м.		
1	RpCO56C	Demontari: * гардури *din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка заборов из дерева)	m2	115,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ямки столбов ицокль забора=2.96+8.55=11.51м3)	m3	11,51
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из профильной трубы 60x60x3.5 под столбики заборов--43шт по2.2м.==94.6м х6.04=571.4м.)	kg	571,40