

**Construcția turnului de apa si
rețelelor de alimentare cu apa a
satului Gordinesti, r-nul Edinet.**

Formular Nr.1

Etapa 1 № 05/18-A-2-AEE

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-1

Platforma A. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. ВЛ-0,4 кВ		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,022
	1	Muncitor	h-om	1,435
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,018
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	0,215
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	0,263
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	0,537
		<i>Total</i>		
2	Pret de piata	Кабель СИП-2 3x25мм2	m	25,000
	1012227	Кабель СИП-2 3x25мм2	m	25,000
		<i>Total</i>		
3	Цена поставщи ка	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	4,000
	11589115	Лента из нержав. стали F2007	m	4,000
		<i>Total</i>		
4	Цена поставщи ка	Скрепы для крепления лент А200	buc	4,000

1	2	3	4	5
	115891351	Скрепцы для крепления лент А200	buc	4,000
		<i>Total</i>		
5	Цена поставщи ка	Кронштейн СА1500	buc	2,000
	115891	Кронштейн СА1500	buc	2,000
		<i>Total</i>		
6	Цена поставщи ка	Кабельный ремешок CSB	buc	10,000
	11589131	Кабельный ремешок CSB	buc	10,000
		<i>Total</i>		
7	Цена поставщи ка	Анкерный зажим РА25х100	buc	1,000
	11589124	Анкерный зажим РА25х100	buc	1,000
		<i>Total</i>		
8	Цена поставщи ка	Анкерный зажим РА1500	buc	1,000
	11589214	Анкерный зажим РА1500	buc	1,000
		<i>Total</i>		
9	Цена поставщи ка	Герметические наконечники СРТАУ-16	buc	4,000
	1158915f1	Герметические наконечники СРТАУ-16	buc	4,000
		<i>Total</i>		
10	Цена поставщи ка	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	2,000
	1158915f9	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	2,000
		<i>Total</i>		
11	Цена поставщи ка	Промежуточный зажим ES1500	buc	2,000
	115894	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	2,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
12	Цена поставщика	Ответ. зажим ждля присоединения СИП к голым проводам CDR/CN 1S 95 UK	buc	4,000
	1158914f09	Ответ. зажим ждля присоединения СИП к голым проводам CDR/CN 1S 95 UK	buc	4,000
		<i>Total</i>		
13	Цена поставщика	Ответ. зажим ждля присоединения СИП к голым проводам RDP25/CN	buc	1,000
	11584f09	Ответ. зажим ждля присоединения СИП к голым проводам RDP25/CN	buc	1,000
		<i>Total</i>		
14	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95 - подкос - 1 шт.)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,800
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000
	110-9091	Dibluri	buc	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,780
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,190
		<i>Total</i>		
15	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	7,900
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000
	110-9091	Dibluri	buc	0,000
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	1,860
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,400
		<i>Total</i>		
16	Pretul firmei	Стойка CB-95-2	buc	3,000
	125891	Стойка CB-95-2	buc	3,000
		<i>Total</i>		
17	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	1,320
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,720
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,720
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,720
		<i>Total</i>		
18	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	0,750
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,420

1	2	3	4	5
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,420
		<i>Total</i>		
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,750
		<i>Total</i>		
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,750
		<i>Total</i>		
21	CE09A2	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3)	m2	2,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	2665122700450 1	Placi ondulate tip eternit (Шифер)	m2	2,625
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,735
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate	kg	7,770
	2710403750000	Pazie	buc	0,084
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,400
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut.	0,020
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5x50x50 - 2 м)	kg	7,400
	7136080025001	Montator	h-om	1,554
	2811236309900 23	Confectii metalice (Заклад/дет из уголка)	kg	7,773
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,149
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,075
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,592
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,074
		<i>Total</i>		
Total				
Total ВЛ-0,4 кВ				
		1.2. КЛ-0,4 кВ		
23	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт)	m3	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,178
	7137010011500	Electrician	h-om	0,216
		<i>Total</i>		
24	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	1,300
	7137010011500	Electrician	h-om	2,093
		<i>Total</i>		
25	Цена поставщика	Nisip	m3	0,500
	1158952	Nisip	m3	0,500
		<i>Total</i>		
26	Цена поставщика	Caramida	buc	21,000

1	2	3	4	5
	ка			
	1158951	Caramida	buc	21,000
		<i>Total</i>		
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. ВЛ-0,4 кВ		
27	Цена поставщика	Зажим ответвительный SL11.11	buc	1,000
	55218820	Зажим ответвительный SL11.11	buc	1,000
		<i>Total</i>		
28	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Предохранитель SV19.25)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,130
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020
		<i>Total</i>		
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Шкаф защиты и учета BZUM-TF)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
31	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,340
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		
32	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-400-CS)	set	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,110
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,110
		<i>Total</i>		
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве)	100 m	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,248
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,008
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,060
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,008
		<i>Total</i>		
34	Pret de piata	Кабель ВВГ 3x4 мм2	m	2,000
	888886	Кабель ВВГ 3x4 мм2	m	2,000
		<i>Total</i>		
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,694
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,021
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,436
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,436
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,200
	5009031	Scoabe	10 buc	0,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,200
	5009070	Racordari	10 buc	0,020
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,358
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,089
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
36	Pret de piata	Металлорыкав Д=40мм	m	2,000

1	2	3	4	5
	888839	Металлорукав Д=40мм	m	2,000
		<i>Total</i>		
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щиток КМПИ 2/7 IP55 разм.174x126x75мм)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в щиток)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
39	Цена поставщика	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,000
	1158882	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,000
		<i>Total</i>		
40	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)	100 m	1,000
	1	Muncitor	h-om	21,300
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,900
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200
	1019852	Vopsea	kg	2,400
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,190
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,190
		<i>Total</i>		
41	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник CD-218 на опоре №1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,830
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020
		<i>Total</i>		
42	Цена поставщи ка	Светильник CD 218	buc	1,000
	777712	Светильник CD 218	buc	1,000
		<i>Total</i>		
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	3,410
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,500
	2221112	Кронштейн однорожковый КС-1	buc	1,000

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020
		<i>Total</i>		
44	Pret de piata	Лампа светодиодная LED 50Вт	buc	1,000
	500f9	Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,000
		<i>Total</i>		
45	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
46	Pretul firmei	Хомут X20	buc	4,000
	110-14003	Хомут X20	buc	4,000
		<i>Total</i>		
47	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,622
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,042
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,270
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,017
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,151
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,017
		<i>Total</i>		
Total				
Total БЛ-0,4 κВ				
		2.2. КЛ-0,4 κВ		

1	2	3	4	5
48	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)	100 m	0,060
	1	Muncitor	h-om.	0,822
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,023
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,193
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,193
		<i>Total</i>		
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)	100 m	0,040
	1	Muncitor	h-om	0,496
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,016
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,120
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,016
		<i>Total</i>		
50	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп 3x6,0мм2	m	10,000
	888153	Кабель АПвзБбШп 3x6,0мм2	m	10,000
		<i>Total</i>		
51	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,050

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,332
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,249
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,249
		<i>Total</i>		
52	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,050
	1	Muncitor	h-om.	0,124
		<i>Total</i>		
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om.	0,195
		<i>Total</i>		
54	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om.	0,102
		<i>Total</i>		
55	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	5,480
	5556661	Cap terminal	buc	4,000
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,200
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,720
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,040
		<i>Total</i>		
56	08-02-	Teava din otel pe constructii instalate pe	100 m	0,040

1	2	3	4	5
	407-2	pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная д=40мм)		
	1	Muncitor	h-om	1,660
	1019852	Vopsea	kg	0,027
	5009031	Scoabe	10 buc	0,164
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,339
		<i>Total</i>		
57	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	4,000
	888824	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	4,120
		<i>Total</i>		
Total				
Total КЛ-0,4 кВ				
Total				
Asigurare sociala				
Total				
Cheltueli de transport				
Total				
Celtueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuele de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoare utilajului		
		3.1. ВЛ-0,4 кВ		
58	Цена поставщика	Предохранитель в защитном футляре SV19.25	buc	1,000
	55218821	Предохранитель в защитном футляре SV19.25	buc	1,000
		<i>Total</i>		
59	Цена поставщика	Блок защиты и учета BZUM-TF-01-63	buc	1,000
	1158912211	Шкаф учета BZUM-TF-01-63	buc	1,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
60	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН-32 1P 20А	buc	1,000
	556661	Выключатель нагрузки ВН-32 1P 20А	buc	1,000
		<i>Total</i>		
61	Цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29/1P/20А(С)	buc	1,000
	5564221	Автомат. выключатель ВА47-29/1P/20А(С)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
62	Цена поставщика	Счетчик, 5-60А Е230 ZMR 110 AC/CC	buc	1,000
	1015u52777	Счетчик, 5-60А Е230 ZMR 110 AC/CC	buc	1,000
		<i>Total</i>		
63	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,000
	1159120	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,000
		<i>Total</i>		
64	Цена поставщика	Щиток наружного освещения КМПН 2/7 IP55 разм.174x126x75мм	buc	1,000
	55652116	Щиток наружного освещения КМПН 2/7 IP55 разм.174x126x75мм	buc	1,000
		<i>Total</i>		
65	Цена поставщика	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,000
	556991j3	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total ВЛ-0,4 кВ				
Total				
Cheltuili de semifabricat si				

1	2	3	4	5
depozitie				
Total Valoare utilajului				
Total				
Lucrari de constructie				
Lucrari de montaji				
Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu