

**Reconstructia salii de spectacole si replanificarea unor
incaperi auxiliare, in limitele planimetrice existente, in
vederea organizarii unui foaier la teatrul "Alexei
Mateevici" din str. A. Sciusev, nr. 93, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 0249 0165

Sistem de control si reglare (sistem de ventilare)

Valoarea de deviz 66 396,61 LEI

Intocmit in prețuri curente 10.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (блок управления С 2000-М)	buc	1,00	46,04 44,18	46,04 44,18
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (блок сигнально-пусковой С2000-СП1)	buc	2,00	46,05 44,19	92,09 88,37
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный Сигнал-10)	buc	1,00	2 071,64 2 039,28	2 071,64 2 039,28
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (пульт управления С 2000-ПУ)	buc	1,00	46,04 44,18	46,04 44,18
5	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (шкаф контрольно-пусковой ШКП-10)	buc	2,00	679,25 437,60	1 358,49 875,19
6	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (резервный	buc	1,00	1 049,93 175,04	1 049,93 175,04

		источник питания РИП-24В)				
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор DELTA DT 12В, 7 А/ч)	buc	1,00	244,43 175,04	244,43 175,04
8	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управление, кнопочный пост, переключатель)	buc	4,00	312,27 158,90	1 249,10 635,58
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм2)	100 m	0,10	495,70 476,70	49,57 47,67
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,8 мм2)	100 m	0,05	3 691,60 3 152,40	184,58 157,62
11		Кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм2	m	10,00	34,17 0,00	341,70 0,00
12		Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,8 мм2	m	5,00	21,78 0,00	108,90 0,00
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал 25x25 мм)	m	5,00	38,36 22,09	191,81 110,46
14		Кабель-канал 25x25 мм	m	5,00	14,00 0,00	70,00 0,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба винилпластовая Д=15мм)	100 m	0,05	3 379,60 2 022,20	168,98 101,11
16	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 800x650x250 мм, щит автоматики 600x400x250 мм STB604025	buc	1,00	1 117,41 667,86	1 117,41 667,86

17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)	buc	10,00	46,05 44,18	460,45 441,84
18	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu parus (Присоединение проводов)	100 buc.	0,18	1 045,67 960,17	188,22 172,83
Прямые затраты			LEI		9 039,38	
Asigurarea sociala			24,00 %		1 386,30	
Total			100,00 +		10 425,68	
Transport			7,00 %		206,85	
Total			100,00 +		10 632,53	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			2,00 %		59,10	
Cheltuieli directe			100,00 +		10 691,63	
Cheltuieli de rejie			76,00 %		4 389,95	
Total			100,00 +		15 081,58	
Beneficiu de deviz			6,00 %		904,90	
Total Lucrari de montare					15 986,48	
Incluziv salariu					5 776,25	
		2. Utilaj				
19		Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,00	3 360,58 0,00	3 360,58 0,00
20		Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	buc	2,00	1 266,55 0,00	2 533,10 0,00
21		Прибор приемно-контрольный Сигнал-10	buc	1,00	1 283,43 0,00	1 283,43 0,00
22		Блок индикации С2000 ПУ	buc	1,00	303,13 0,00	303,13 0,00
23		Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10	buc	2,00	18 827,40 0,00	37 654,80 0,00
24		Резервный источник питания РИП 5 А, 24В	buc	1,00	1 502,98 0,00	1 502,98 0,00

25		Аккумулятор DELTA DT 12B, 7 А/ч	buc	1,00	303,80 0,00	303,80 0,00
26		Переключатель ANCLR-22	buc	2,00	97,03 0,00	194,06 0,00
27		Кнопка управления SB-7	buc	1,00	31,18 0,00	31,18 0,00
28		Кнопочный пост КП101	buc	1,00	28,04 0,00	28,04 0,00
29		Щит автоматики STB604025	buc	1,00	2 244,14 0,00	2 244,14 0,00
30		Выключатель нагрузки 16A Terasaki	buc	1,00	60,00 0,00	60,00 0,00
31		Арматура светосигнальная 8LP2TILM	buc	2,00	29,22 0,00	58,44 0,00
32		Зажим наборной WK4E/U Selos Wieland	buc	5,00	42,00 0,00	210,00 0,00
33		Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	1,00	4,70 0,00	4,70 0,00
34		DIN рейка OM35, Scame	m	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
Прямые затраты			LEI		49 812,38	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			1,20 %		597,75	
Total Utilaj Incluziv salariu						50 410,13 0,00

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**66 396,61
5 776,25**

Intocmit	
	(Spac N.)
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(Andrusceac L.)
	(funcția, semnătura)