

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Unit. măs.	Cant.
1	Строительная длина ЛЭП	км	2,661
2	Установка щита учёта типа BZUM-DDE-25	шт	1
3	Установка распределительного щита типа ЩМП-1-3 76 IP54	шт	1
4	Установка распределительного щита типа КМПН2/2	шт	1
5	Монтаж железобетонных опор СВ 95-2	шт	8
6	Монтаж металлической трубостойки 80/80мм, L-6м	шт	1
7	Затягивание кабеля марки АВВГ 3x4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4)	м	102
8	Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2x25	км	2,661
9	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	9
10	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	1,5
12	Монтаж однофазного счётчика	шт	1
13	Монтаж выключателя нагрузки ВН-32, 40А	шт	2
14	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29	шт	6
15	Монтаж цифрового таймера АСН-15	шт	1
16	Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210	шт	1
17	Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В	шт	1
18	Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4)	шт	68
19	Монтаж светильников типа LED-30W	шт	68
20	Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-3м)	шт	136

Заказчик: Primaria s. Crihana.

Название объекта:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana, 4964

Номер объекта: 03-02/ 2020 - АЕЕ/ІЕЕ

Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data	03-02/ 2020 - АЕЕ/ІЕЕ. ВР.		
					Faza	Coala	Coli
					„RONI-PLUS” SRL Chişinău		
ISP		Rotari V.			Ведомость объёмов строительных и монтажных работ		
Elaborat		Rotari V.					