

**Reparatia capitala a unor strazi în or.  
Ocnita (Tîrgului, Florilor, Burebista,  
Turghenev, Voievozilor etc)**

(denumirea obiectivului)

## CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. str. Tîrgului L-76 m b-6,0m</b>		
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm	m2	324,000
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (h-10cm) <small>Коэффициент к машинам=2,00</small>	100m2	5,760
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-10cm	m3	57,600
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,460
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,121 t / m2 )	m2	576,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,173
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 )	m2	576,000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (cu asfalt frezat)	m2	82,000
		<b>2. str. Florilor, L-385m x b-4,0m, L-67mx3,0m</b>		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (h-10cm) <small>Коэффициент к машинам=2,00</small>	100m2	17,800
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	16,000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm S-180 m2	m3	27,000

1	2	3	4	5
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,424
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h-6cm) ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 ) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	1 780,000
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (cu asfalt frezat)	m2	385,000
		<b>3. str. Burebista L-275m x b-6,80m</b>		
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	550,000
16	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	23,000
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	32,200
18	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,650
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	550,000
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 870,000
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	29,900
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	125,000
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,860
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,794
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	45,000
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 )	m2	1 986,000
27	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02		
		<b>4. str. Turghenev L-150m x 6,0-m</b>		
28	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	147,000
29	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	6,150
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,600
31	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,450
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	147,000
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,400
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,376
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,360
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 )	m2	940,000
		<b>5. Curtile blocurilor locative str. I. Creanga39/43 - str. Independentei 78</b>		
38	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	910,000
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	145,600
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (h-10cm) Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,100
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-10cm	m3	91,000

1	2	3	4	5
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,728
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h-6cm) ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 ) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	910,000
		<b>6. Drum de acces spre S.A. Red-Nord L-75 m</b>		
44	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	390,000
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	62,400
46	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (h-10cm) Коэффициент к машинам=2,00	100m2	3,900
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-10cm	m3	39,000
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,310
49	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,121 t / m2 )	m2	390,000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,117
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 )	m2	390,000
		<b>7. str. Voevozilor L-195 m. x 3,5m</b> <b>7.1. Partea carosabila</b>		
52	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	136,500
53	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,360

1	2	3	4	5
54	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	190,400
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,830
56	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,830
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-20cm	m3	136,500
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546
59	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,121 t / m2 )	m2	682,500
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,204
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 )	m2	682,500
		<b>7.2. Amenajarea podetelor la intrarea in curti 6 accese</b>		
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240
63	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000
64	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	48,600
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra fr.16-32	m3	8,700
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 (sub capete podetului)	m3	0,840
67	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat ST9) 12 buc Alte materiale=1,03	m3	15,000

1	2	3	4	5
68	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	66,000
69	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi prefabricate din beton srmat TS 60.20.3.) 12 buc	m3	9,000
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-10cm	m3	11,500
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070
72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (h-6 cm) ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t / m2 ) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	115,000
		<b>7.3. Amenajarea rigolelor L168m.l.</b>		
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830
74	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	116,200
75	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,320
76	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,320
77	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigle necarosabile L 4-8) -56 buc Alte materiale=1,03	m3	14,040

Primar or. Ocnita



Victor Artamaniuc