

**Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și
str. 27 August conform proiectului (083-2021t-6-IEE)**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 4-6-1
Iluminat stradal (083-2021T-6-IEE)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fără adaosuri, cu un singur picior	buc	6,00
2		Stîlp din beton armat CB 95-2	buc	6,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusă din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m	0,68
4	pret furnizor	Cablu autoportant de tip "SIP4" cu secțiunea 2x25 mm ²	m.l.	680,00
5	pret furnizor	Conductor de împamîntare 3Π-2	m.l.	5,00
6		Consola cu clema de ancorare DIN 123	SET	18,00
7		Consola cu clema de suspendare ES 1500E	SET	15,00
8		Clema de ramificație P71	SET	4,00
9		Clema pentru conectarea corpurilor de iluminat P21	SET	11,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stîlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,00
11	pret furnizor	Consola metalică din oțel de tip KC-1, vopsite, cu un brat drept simplu	buc	13,00
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, cu modul LED	buc	13,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la 6 mm ²	100 m	0,25
14	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x1.5 mm ²	m.l.	25,00
		Capitolul 3. Utilaj		
15	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 30W, min. 148Lm/W, 230V	buc	13,00

Verificat: Anaden Nicolae

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.