

## Lista cu cantitățile de lucrări

### Lucrari de reparative a coridoarelor etajul II și etajul III

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.1. Coridor et. II, et.III</b>				
		<b>Capitolul 1.1.1. Podul</b>				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	600,00		
2	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR-STRUCTURAT	m2	600,00		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,00		
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	600,00		
5	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane ARMSTRONG	buc	40,00		
6	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	388,00		
		<b>Capitolul 1.1.2. Peretii</b>				
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	980,00		
8	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: MP-75	m2	980,00		
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=450 mm	m	1,60		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,00		
11	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR-STRUCTURAT	m2	600,00		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	600,00		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	380,00		
14	CK18B	Montarea baghetelor la pereti din polisterol 2.5-3.0 cm	m	380,00		
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2	380,00		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "Plastere de marmura tip KS" la pereti				
16	CN53A	Vopsirea suprafetelor cu lac BRIO	m2	980,00		
17	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor DUBLU de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00		
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,00		
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	380,00		
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	25,00		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,00		

Președintele grupului de lucru

Maria SOLTAN