

**Crearea unei grupe aditionale de
cresa publica la Gradinita nr.1
din or.Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Reparatii interioare

Valoarea de deviz

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Dormitor				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	45,00		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00		
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	45,00		
4	CK18C	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane	m	15,00		
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50		
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	45,00		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00		
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,30		
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc	buc	1,00		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.1.2. Tavan				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,00		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	36,00		
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,00		
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,00		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	36,00		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00		

1	2	3	4	5	6	7
19	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	36,00		
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.1.3. Pardosele				
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	36,00		
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,00		
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		Total Dormitor Inclusiv salariu				
		1.2. Antreu				
		1.2.1. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	50,00		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	50,00		
25	CK18C	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane	m	15,00		
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50		
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00		

1	2	3	4	5	6	7
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	50,00		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00		
31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,35		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2.2. Tavan				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,00		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,00		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,00		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK " grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,00		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,00		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00		
39	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	25,00		

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime				
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.2.3. Pardosele				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	25,00		
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,00		
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		Total Antreu Inclusiv salariu				
		1.3. Sala activitati				
		1.3.1. Pereti				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	46,00		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	46,00		
45	CK18C	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane	m	18,00		
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,40		
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,00		

1	2	3	4	5	6	7
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	46,00		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00		
50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,40		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3.2. Tavan				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la tavane	m2	56,00		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	56,00		
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,00		
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,00		
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,00		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	56,00		
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,00		
59	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	56,00		

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime				
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.3.3. Pardosele				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	56,00		
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	56,00		
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		1.3.4. Timplarii				
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,73		
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		Total Sala activitati Inclusiv salariu				
		1.4. Baia				
		1.4.1. Pereti				
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	52,00		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,00		
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	52,00		
66	CK18C	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferstre si usi plane	m	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,80		
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,00		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	22,00		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,00		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00		
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,) fixate de adeziv (amestec uscat).	m2	30,00		
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc	buc	1,00		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.4.2. Tavan				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,00		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	14,00		
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,00		
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,00		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	14,00		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00		
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,00		
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.4.3. Pardosele				
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2	14,00		
83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,00		
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		1.4.4. Timplarii				
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80		
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		1.4.5. Lucrari sanitare				
85	RpSC17A	Demontarea unui dus	buc	1,00		
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
87	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00		
88	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00		
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00		
90	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	40,00		
91	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00		
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00		
93	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00		
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
95	RpSB26A	Montarea sifonului de pardoseala , avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00		
96	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc	1,00		
97	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
98	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
99	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
100	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		Total Baia Inclusiv salariu				
		1.5. Lucrari diverse				
101	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,00		
102	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi dupa demolari	t	2,00		
103	TsI50C5	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,00		
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social si medical</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)