

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achizitie
3. Obiectul achizitiilor **Pregatirea centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Cahul catre sezonul rece 2025-2026**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie centrala termica cu doua cazane tip. TF-3/95		
1	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	1,00
2	RpID09C	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"	buc	20,00
3	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	5,00
4	RpIA58D	Revizuirea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 3"-4" si electromotor de 1,5-22 kw (Revizuire, reparatie, deservire)	buc	5,00
5	NTSG-01-2005 p 6.3.9	Reparatia utilajului KIP si A (sistem automat de conducere KCYM la cazanul de incalzire tip. TF-3/95)	buc	2,00
6	RpGD09D	Busonarea sau blindarea conductelor avind diametrul de 140x5-159x5.5 mm"	buc	12,00
7	NTSG-01-2005 p.5.10	Reparatia curenta IRG	buc	1,00
8	RpIA33D	Curatarea la exterior - de funingine si zgura - a cazanelor de incalzire centrala din fonta si otel cu suprafata de incalzire peste 68 mp	buc	1,00
9	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	860,00
10	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	5,00
11	RpIC09C	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm	m	5,00
12	RpIzB57E	Desfacerea betonului refractar izolant torcretat, in grosime de cca.130 mm, desfacut cu dalta si ciocanul, inclusiv curatirea cu spacul a restului de torcretat de pe manta si agrafe si evacuarea molozului rezultat in afara zonei de lucru	m3	0,50
13	RpIzB28A	Zidarie refractara la pardoselile cazanelor si cuptoarelor, executata cu caramizi de samota de 64 mm grosime, format normal, cu rosturi de 2 mm grosime	m2	2,00
14	RpCJ11A	Tencuieli speciale, de protectie, cu adaos de APASTOP si PERLIT, interioare driscuite, executate la cuve,	m2	1,00

1	2	3	4	5
		bazine, rezervoare, castele de apa, etc., cu mortar de ciment marca 100-T avind dozarea de 600 kg ciment/mc pentru sprit si 800 kg/mc pentru grund si stratul vizibil, cu adaos de 3% apastop executate in 5 straturi (1x5 mm spritul, 3x5 mm grundul si 1x5 mm stratul vizibil) in grosime medie de 3 cm la pereti		
		2. Lucrari de reparatie la minicentralele termice cu cazane tip. Thermona		
15	NTSG-01-2005 p.8165	Curatarea gaurilor arzatoarelor	buc	9,00
16	RpIA49E	Demontarea elementului cu element la schimbatorul de caldura la cazanul tip Thermona -7 buc, Cazan de podea -tip KC-ГB-20C - 2 buc	buc	9,00
17	RpIA13A	Montarea schimbatorului de caldura la cazanul tip Thermona si Cazan de podea (montarea schimbatorului demontat, revizuit, reparat)	buc	9,00
18	RpIA66A	Revizuirea elementelor de cazan tip. Thermona (ventilator cu turbina)	buc	7,00
		3. Lucrari de reparatie retele termice interioare (Punct termic, bloc chirurgical)		
19	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Dezaerator automat cu robinet d-15 mm)	buc	16,00
20	RpID01E	Montarea teului de reglare cu diametrul 1/2"	buc	16,00
21	RpID13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"	buc	21,00
22	RpID13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 3/4"	buc	5,00
23	RpID15H	Revizuirea robinetilor cu ventil din otel turnat, cu flanse cu diametrul de 150 mm	buc	2,00
		4. Lucrari de reparatie retele termice interioare (Punct termic, bloc maternitate)		
24	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Dezaerator automat cu robinet d-15 mm)	buc	4,00
25	RpID01E	Montarea teului de reglare cu diametrul 1/2"	buc	4,00
26	RpID13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"	buc	4,00
27	RpID15G	Revizuirea robinetilor cu ventil din otel turnat, cu flanse cu diametrul de 80 mm	buc	2,00
		5. Lucrari de reparatie retele termice interioare (Punct termic, bloc terapie)		
28	RpID15G	Revizuirea robinetilor cu ventil din otel turnat, cu flanse cu diametrul de 80 mm	buc	2,00
29	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	7,00
30	RpIC09C	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm	m	7,00