

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție cu costuri mici

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Inspectoratul General de Carabinieri al MAI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Inspectoratul General de Carabinieri al MAI**
3. Obiectul achizițiilor: **Servicii de reparații curente a grupelor sanitare din str. Korolenco,7, mun. Chișinău.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Pereti		
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,600
2	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Общивка венткоробов и прочие с влагостойким гипсокартоном)	m2	4,750
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Coordonarea prealabila cu beneficiarul)	m2	4,750
		1.2. Lucrari sanitare		
4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	12,000
5	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,720
6	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu, mufa, cot, trecere etc)	buc	10,000
7	IC40A	Colier metalice cu garnitura din cauciuc pentru fixarea conductelor de canalizare avand diametrul 110 mm (Hamut)	buc	8,000


1	2	3	4	5
8	IC40E	Colier metalice cu garnitura cu cauciuc pentru fixarea conductelor de canalizare avind diametrul 50 mm (Hamut)	buc	6,000
9	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,600
10	RpSB11B1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
11	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000
12	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (nu se admit aliaje)	buc	5,000
1.3. Apeduct				
13	RpSA01A	Demontarea tevii din PP-R, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	18,020
14	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm grosimea peretelui de la 400mm-600 mm	buc	1,000
15	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PP- RCT dintre care 12.85 m - pentru apa calda si 16.35 m apa rece	m	29,200
16	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (fara cost lavuar)	buc	5,000
1.4. Timplarie				
17	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (se include confectionarea usilor cu accesoriile necesare , latimea tocului 40mm, latimea foii mobile 45 mm, grosimea peretelui 1,2 mm, -1,3 mm grosimea geamului reflat 6 mm, lacat)	m2	29,033

NOTĂ:

1. Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de reurse".

2. Glavsandurile și ușile din profil din aluminiu se vor confecționa conform măsurărilor de facto. (schițele model se anexează).

27.09.2021

Șef al Serviciului dezvoltarea infrastructurii
al Direcției aprovizionare și dotări,
lt.colonel  Tatiana GRACHILO

„COORDONAT”

Șef al Direcției aprovizionare și dotări a IGC,
colonel  Constantin PÎNZARI

Schița model

