

Lista cu cantitățile de lucrări № 001-02/2024 C

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. LCM		
		Capitolul 1.1. Lucrari interioare		
		Capitolul 1.1.1. ET 1		
		Capitolul 1.1.1.1. Cab 1 inclusiv Casa scarii		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Termomost	m2	4,00
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,91
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	136,88
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,88
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	136,88
7	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	136,88
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	136,88
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,88
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50

1	2	3	4	5
11	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	30,90
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	30,90
13	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	30,90
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	30,90
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,90
16	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	22,40
Capitolul 1.1.1.2. Cab 6				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,96
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,96
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,96
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	51,96
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,96
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,96
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
24	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,90
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,90

1	2	3	4	5
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,90
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,90
29	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	18,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	18,90
31	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	18,90
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	18,90
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,90
34	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	17,80
		Capitolul 1.1.1.3. Cab 7		
35	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K- 1,5	m2	8,21
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,21
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,98
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,98
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,98
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	31,98

1	2	3	4	5
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,98
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,98
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
44	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2	7,80
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	7,80
46	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	7,80
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,80
48	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	7,80
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,80
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80
51	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	11,16
		Capitolul 1.1.1.4. Cab 8		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,52
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,52
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,52
55	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	28,52
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,52

1	2	3	4	5
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,52
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
59	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	7,10
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,10
61	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	7,10
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,10
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,10
64	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	10,64
		Capitolul 1.1.1.5. Cab 9		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,08
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,08
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,08
68	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	20,08
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,08
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,08
71	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
72	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	2,70
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	2,70

1	2	3	4	5
74	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	2,70
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	2,70
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,70
77	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	2,70
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,27
79	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,70
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,70
81	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	5,42
		Capitolul 1.1.1.6. Cab 10		
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2	8,21
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,21
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,06
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,06
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,06
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	34,06

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,06
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,06
90	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
91	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2	12,00
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	12,00
93	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	12,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,00
95	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	12,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,00
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00
98	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	14,24
		Capitolul 1.1.1.7. Cab 11		
99	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2	6,67
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,67
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,96

1	2	3	4	5
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,96
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,96
104	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	23,96
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,96
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,96
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
108	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	5,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	5,00
110	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	5,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	5,00
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00
113	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2	5,00
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	5,00
115	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	8,96
		Capitolul 1.1.1.8. Cab 12		
116	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca	m2	6,67

1	2	3	4	5
		M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5		
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,67
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,32
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,32
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,32
121	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	27,32
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,32
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,32
124	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
125	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	7,40
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,40
127	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	7,40
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,40
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,40
130	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2	7,40
131	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	7,40

1	2	3	4	5
132	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	11,04
		Capitolul 1.1.2. ET 2 Capitolul 1.1.2.1. Cab 1		
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pe doua parti	m2	62,58
134	RpCD01C3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d= 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. pe doua parti D=8mm A III, pasul 150x150mm	kg	381,76
135	RpCD01C3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d= 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. pe doua parti D=8mm A III, agrafe+anchere	kg	7,60
136	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00
137	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2	62,58
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,22
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,22
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,16
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,22
142	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2	94,22

1	2	3	4	5
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,22
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,22
145	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
146	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	64,40
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	64,40
148	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	64,40
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	64,40
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,40
151	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2	64,40
152	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	64,40
153	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	34,30
		Capitolul 1.1.2.2. Cab 2		
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,46
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,46
156	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	34,46
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,46
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	34,46

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
160	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	11,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	11,00
162	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	11,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	11,00
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,00
165	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2	11,00
166	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,00
167	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	13,70
		Capitolul 1.1.2.3. Cab 3		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,96
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,96
170	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	18,96
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,96
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,96
173	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50

1	2	3	4	5
174	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	4,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	4,00
176	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	4,00
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	4,00
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
179	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	4,00
180	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,00
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,00
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,00
183	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	5,38
		Capitolul 1.1.2.4. Cab 4		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,24
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,24
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	24,24
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,24
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,24

1	2	3	4	5
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,50
190	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	7,30
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,30
192	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	7,30
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,30
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,30
195	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2	7,30
196	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	7,30
197	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	9,62
		Capitolul 1.1.2.5. Cab 5 inclusiv casa scarii		
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,84
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,84
200	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	66,84
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,84
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,84
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,50
204	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	26,00

1	2	3	4	5
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	26,00
206	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	26,00
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	26,00
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,00
209	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m	16,47
Capitolul 1.1.2.6. Cos de fum				
210	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 2500x1200x12.5	m2	6,00
211	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00
213	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	6,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00
Capitolul 1.2. Lucrari exterioare				
216	RpCI08A	Reparatii la coamele invelitorilor din tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment	m	32,00
217	RpCO47E	Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din placaj furniruit cu inlocuirea soclului si portiunii din tablie	m2	10,00
218	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	31,20
219	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele	m2	21,43

1	2	3	4	5
		(Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade		
		Capitolul 2. Rețele electrice		
220	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip LED 40 W,	buc	30,00

Proiectant Berechelea S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



209		Capitolul 1.1.2.6. Cos de fum		
210	CF20H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu izolatie 2500x1200x12.5	m2	6.00
211	CK18C	Montarea baghetelor la lambouri din aluminiu	m	2.00
212	CN23A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6.00
213	CF23A K=2	Aplicarea mansonii a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetile peretilor, colozelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	6.00
214	CN23A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6.00
215	CN08A	Vopsitori interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.00
Capitolul 1.2. Lucrari exterioare				
216	RpC108A	Reparatii la coamele navelorilor din tigle profilate (cu jghebur) din argila ars sau de ciment	m	32.00
217	RpC047E	Încalzirea lambourilor in tablă prin introducerea lambourilor soclilor sau capusurilor, executate din placaj furnuit cu izolarea soclului si perimetrul din tablă	m2	10.00
218	RpCR17A	Vopsirea dusimelilor cu email, executata pe dusimele vechi, care au mai fost vopsite	m2	31.20
219	CR15A	Schela metalica antiridicari cu 2 castole	m2	21.48