

**Lucrari de reparatie capitala, la  
et.III, a Spitalului Raional Stefan  
Voda**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze MAG4	buc	1,0000
2	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SensoMag S30	buc	30,0000
3	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПP SensoMag MCP150	buc	11,0000
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,5000
5	11-03-001-01	Rezistor MJIT 0,25	buc	2,0000
6	11-03-001-01	Diod КД521А	buc	2,0000
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Fire cable 2x0.5	100 m	1,9000
8	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	1,9000
9	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП-12	buc	1,0000
10	10-08-001-02	Comunicator ARGUS GSM	buc	1,0000
11		Materiale	buc	0,0000
12	117	Cablu Fire cable 2x0.5	m	190,0000
13	3470005	Teava gofro de PV Д15mm	m	190,0000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
14	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone MAG4	buc	1,0000
15	160422	Avertizoare de fum SensoMag S30	buc	30,0000

1	2	3	4	5
16	Pretul firmei	Avertizoare ИИР SensoMag MCP150	buc	11,0000
17	Pretul firmei	Rezistor MJIT 0,25	buc	2,0000
18	Pretul firmei	Diod КД521А	buc	2,0000
19	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1,0000
20	Pretul firmei	Comunicator ARGUS GSM	buc	1,0000

