

**Extinderea iluminatului electric
stradal in or. Floresti de la
PT143**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2

Str. Pavel Beleaev

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Beleaev		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (CIII)	1000 m	0,575
	1	Muncitor	h-om	37,513
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,471
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	5,612
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	6,871
	031002	Autohidroascensor	h-ut	14,036
2		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2	m	575,000
	211022254	Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2	m	575,000
3	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m electrod vertical	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	2,430
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,570
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	1,830
	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	1,830
4		Otel zincat rotund d 16 mm (ele.vertical-Nr.prize x 3m)	m	9,000

1	2	3	4	5
	233658974	Otel zincat rotund d 16 mm (ele.vertical-Nr.prize x 3m)	m	9,000
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltueli de transport				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de montaj		
5	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	13,000
	1	Muncitor	h-om	23,790
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,156
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,130
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,007
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,130
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,260
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,260
6	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	13,000
	1	Muncitor	h-om	14,560
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,260
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,026
7		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	13,000
	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	13,000
8		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	13,000
	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	13,000
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,260

1	2	3	4	5
		pentru conectarea corpurilor de iluminat VVG 3*1.5 mm2		
	1	Muncitor	h-om	3,224
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,130
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,101
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,780
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,780
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,101
10		Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	26,000
	254873	Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	26,000
11		Lenta pentru montaj F2007	m	74,000
	2112007	Lenta pentru montaj F2007	m	74,000
12		Clema (скрепа) A200	buc	74,000
	2112200	Clema (скрепа) A200	buc	74,000
13		Clema de ancorare PA 25-100	buc	35,000
	21124812	Clema de ancorare PA 25-100	buc	35,000
14		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	35,000
	235111-5	Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	35,000
15		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500	buc	4,000
	211547455	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500	buc	4,000
16		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	8,000
	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	8,000
17		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	26,000
	2124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	26,000
18		Clema PS-1-1	buc	18,000
	2112587	Clema PS-1-1	buc	18,000
19		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	39,000
	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	39,000

1	2	3	4	5
20		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	39,000
	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	39,000
21		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	4,000
	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	4,000
22	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm cablu de impamintare ZP1M	100 m	0,135
	1	Muncitor	h-om	2,714
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,122
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,107
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,107
	1019852	Vopsea	kg	0,270
	5009031	Scoabe	10 buc	0,203
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,809
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,015
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,454
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,015
23		Conductor de impamintare ZP1M	buc	9,000
	254548545	Conductor de impamintare ZP1M	buc	9,000
24		Set surub M10, piulita, saiba grover	set	40,000
	254212455	Set surub M10, piulita, saiba grover	set	40,000
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	13,000
	1	Muncitor	h-om	44,330
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,300
	1019852	Vopsea	kg	6,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,260
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,290
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,260
26		Consola prefabricata din metal L=0.5 m	buc	13,000
	330-01012	Consola prefabricata din metal L=0.5 m	buc	13,000

1	2	3	4	5
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,720
	1	Muncitor	h-om	14,472
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,648
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,904
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,904
	1019852	Vopsea	kg	1,440
	5009031	Scoabe	10 buc	1,080
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	9,648
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,079
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,419
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,079
28		Otel zincat rotund d 8 mm	m	72,000
	25454854511	Otel zincat rotund d 8 mm	m	72,000
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltueli de transport				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montaj				
		1.3. Utilaj		
29		Corp de iluminat stradal LED, AC220, 48W, 4000Lm, IP66	buc	13,000
	2545-603112	Corp de iluminat stradal LED, AC220, 48W, 4000Lm, IP66	buc	13,000
Total				
Cheltueli de depozitare				
Total Utilaj				
Total str. Beleaev				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

