

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: „Lucrări de eficiență energetică pentru clădirea Gimnaziului "Ion Vatamanu", s.Pîrlița, r.Ungheni”

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Pîrlița, raionul Ungheni

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Termoizolarea fasadelor cu polisteren expandat de 100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                           | m2                 | 2 669,00 |
| 2      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 2 669,00 |
| 3      | IzF55A                      | *Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS100 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala MW100, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu l=1612,0 m.l.) | m2                 | 2 246,00 |
| 4      | IzF55B                      | **Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS100                                                                                                                              | m2                 | 225,00   |
| 5      | IzF55E                      | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm                                                                                                                | m2                 | 352,00   |
| 6      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                               | m2                 | 2 444,00 |
| 7      | CF30A                       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 2 444,00 |
| 8      | CI21A                       | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2                 | 225,00   |
| 9      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile                                                                                                                                                                                | m2                 | 3 000,00 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |            | (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 10 | RpCI42A    | Demontarea burlane                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 280,00 |
| 11 | CE22A      | Sisteme de burlane existent                                                                                                                                                                                                                             | m  | 270,00 |
| 12 | RpCI42A    | Demontarea glafuri                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 376,00 |
| 13 | CK26B      | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                | m  | 376,00 |
| 14 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                                      | t  | 13,65  |
| 15 | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                   | t  | 13,65  |
|    |            | <b>Capitolul 1.2. Sisteme de jgheaburi si burlane</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 16 | RpCI42A    | Demontarea jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 25,00  |
| 17 | CE20A      | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                          | m  | 25,00  |
| 18 | CE22A      | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                            | m  | 16,00  |
|    |            | <b>Capitolul 1.3. Inlocuire timplariei</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 19 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,03  |
| 20 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                | m2 | 90,47  |
| 21 | CK23A      | ***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                        | m2 | 4,28   |
| 22 | CK23B      | ***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                   | m2 | 7,63   |
| 23 | CK23C      | ***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                    | m2 | 78,06  |
| 24 | CK25A      | ***Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 25,03  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 25 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                         | m  | 56,00  |
| 26 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                            | m  | 56,00  |
| 27 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m  | 210,00 |
| 28 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                     | m2 | 42,00  |
| 29 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 42,00  |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 42,00  |
| 31 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                                                         | m2 | 42,00  |
| 32 | CD71C   | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                           | m3 | 1,00   |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)                                                                                                                                                       | m2 | 5,00   |
| 34 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                     | m2 | 5,00   |
| 35 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 5,00   |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 5,00   |
| 37 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2 | 5,00   |
| 38 | CF50B   | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate                                                                                                                                                                                  | m2 | 5,00   |

| 1 | 2 | 3                                                                                                             | 4 | 5 |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   | manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |   |   |

Autoritatea contractantă

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)