

APROBAT:
Lidia VACARI
Primarul satului Oclanda

CAIET DE SARCINI
pentru concursul ofertelor de pret

1. Denumirea beneficiarului - Primaria satului Oclanda r. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziții - Primaria satului Oclanda r-nul. Soroca
3. Obiectul achiziției - Lucrări de reparații curente la sala sportivă la Centrul pentru Tineret din s. Oclanda, r-nul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație 1.1 Lucrări de demolare		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindură, dulapi, etc	m2	150,45
2	RpCR41B	Curățarea manuală a suprafețelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilică (pereți și tavan)	m2	502,76
3	RpCR14A	Arderea cu lampă de benzină a vopsitoriei vechi de ulei, la pereți și tîmplărie	m ²	40,00
4	RpCO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (usi)	m ²	6,91
5	RpCO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (ferestre)	m ²	35,70
		1.2 Pereți		
6	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	278,70
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a matorului.	m2	278,70

1	2	3	4	5
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	278,70
9	CF57A	Aplicarea manuală a chitului de bază de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	278,70
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	278,70
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicarea în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	278,70
12	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț “betonocontact” într-un strat, la pereți și tavane interioare (Panele)	m2	73,36
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M25-Tpentru sprit și mortar M 10-Tpentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton.	m2	73,36
14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (Panele)	m2	73,36
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Panel)	m2	73,36
16	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (la Panel)	m2	73,36
		1.3. Pardoseli		
17	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	45,13

1	2	3	4	5
18	CA02B3	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusive, prepararea manuală și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	15,045
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	150,45
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate , inclusive pervazurile din PVC, lipit cu prenadez (lenoli sportive)	m2	150,45
		1.4. Tavan		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	150,45
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm răgrosime, executate manual , cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	150,45
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	150,45
24	CF57A	Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos “ Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor.	m2	150,45
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	150,45
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicarea în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,45
		1.5 Diverse		
27	CN23CI	Vopsitorii de calitate obișnuită la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile de radiatoare din fier.	m2	40,0

1	2	3	4	5
28	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastic inclusive armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimeapînă la 35 m inclusive, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusive.	m2	6,91
29	CK23C1	Ferestre din mase plastic cu unl sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi peste 35 m avînd suprafața tocului peste 2,5 mp	m2	35,70
		2.Lucrări de repartie exterior 2.1 Lucrări de demolare		
30	RpCR42B	Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fațade simple , de vopsea de ulei sauperclorvinilică (prispa)	m2	47,71
31	RpCR42B	Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fațade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilică	m2	348,60
32	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș- invelitori din asbociment (foișor)	m2	9,20
33	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș –lemn (foișor)	m2	9,20
		2.2 Lucrări de reparație		
34	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț betonocontact într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	396,31
35	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane, pentru reparaț la tencuieli scliviste.	m2	124,53
36	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	396,31

1	2	3	4	5
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe let existent	m2	396,31
38	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din țiglă, din scânduribruite de rasinoase (24mm) geluite pe o parte, la construcții obișnuite. Schîndura de rasinoasă 0.092m3	m2	9.20
39	CE06A	Învelitori din table profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpă superioară, inclusive executarea doliilor, sorturilor racordurilor la costuri etc.	m2	9.20
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (oliv)	m	11.40
		3.Electricitate		
41	08-02-402-1	Cablu, pe construcții montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, în încăperi cu mediu normal, secțiunea firului până la 10mm2	100m	2.00
42	12345	Cablu VVGng (A)LSLTx3*2,5	m	100.00
43	123456	Cablu VVGng (A) LSLTx3*1,5	m	100.00
44	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 (am adăugat resurse)	100 buc.	0,08