

**Reabilitarea si amenajarea zonei adiacente
blocului 200 str. Alba Iulia mun. Chisinau, cu
revitalizarea spatiilor verzi, teren de joc p/u copii
si identificarea zonelor de parcare**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Plan general (43/20-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	343,100
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,200
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare sol fertil	100 m3	1,107
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (carosabil-gazon)	m	135,000
5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (trotuar)	m	208,100
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace	buc	10,000
7	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100 m3	0,127
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	238,000
		Capitolul 2. Pavaj Tip I (Pietonal)		
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2	3,120

1	2	3	4	5
		compactare cu rulou compresor static autoproplusat, de 10-12 t, in teren coeziv		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=100mm	m3	31,200
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm de culoare alba, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	311,980
		Capitolul 3. Pavaj Tip II (Rutier)		
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autoproplusat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,110
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=160mm	m3	97,760
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm de culoare gri, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm,	m2	611,020
		Capitolul 4. Borduri		
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura RD 100.30.15	m	194,600
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl.B15, de 10x20 cm / Piatra de bordura RD 100.20.8	m	662,700
		Capitolul 5. Spatii verzi		
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,829
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	310,860
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,829

1	2	3	4	5
20	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 828,600
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	18,286
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	18,286
		Capitolul 6. Alte lucrari		
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj orizontal 1.1.1 d)	m2	30,750
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj 1.25 Parcarea pentru persoane cu dizabilitati	m2	9,000
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	14,000
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcarea)	buc	7,000
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	7,000
28	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	10,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)