

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația capitală a clădirii din str. Mihalcea Hîncu, nr.157 or. Hîncești**

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările de reparație vor fi executate la SCT Hîncești, str.Mihalcea Hîncu, nr.157. Toate clarificările referitor la obiectul achiziției vor fi coordonate cu Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace

antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon - în coordonare cu Autoritatea contractantă.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 60 zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți – lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația capitală a clădirii din str. Mihalcea Hîncu, nr.157 or. Hâncești**

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Birou 1. Pardosea		
1.1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	30,0000
1.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,7500
1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,9000
1.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	8,1000
1.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2000
1.2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	30,0000
1.2.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	12,4500
1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000
1.2.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,2000
1.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	30,0000
1.3.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	459,0000
1.3.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,7000
1.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,1200
1.3.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.3.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0200
1.3.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2600
1.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000
1.4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	30,0000
1.4.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	31,5000
1.4.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	31,5000
1.4.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	30,0000
1.4.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.4.5	7132040012700	Parchetar	h-om	41,4000
1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1000
1.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9000
		TOTAL Capitolul 1.1. Birou 1. Pardosea		
		Capitolul 1.2. Birou 1. Pereti		
1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	56,9000
1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,5350
1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8450
1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7070
1.6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	56,9000
1.6.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	22,7600
1.6.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,4140
1.6.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,4500
1.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,8450
1.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1138
1.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,2950
		TOTAL Capitolul 1.2. Birou 1. Pereti		
		Capitolul 1.3. Birou 1. Tavan		
1.7	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	15,0000
1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,9500
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8000
1.8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	15,0000
1.8.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,0000
1.8.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,7500
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
1.8.4	7422010060100	Timplar	h-om	30,7500
1.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2250
		TOTAL Capitolul 1.3. Birou 1. Tavan		
		Capitolul 1.4. Birou 1. Jaluzele		
1.9	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale", inclusiv accesoriile.	m2	7,3000
1.9.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	7,3000

1.9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,1680
1.9.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,6000
1.9.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	7,3000
1.9.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4600
1.9.6	7422010060100	Timplar	h-om	4,3800
		TOTAL Capitolul 1.4. Birou 1. Jaluzele		
		Capitolul 1.5. Birou 1. Lucrari electrice		
1.10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	7,0000
1.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5400
1.11	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.11.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.11.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.11.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.11.4	2952270007602	Tirfor 1,5 ff	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 1.5. Birou 1. Lucrari electrice		
		Capitolul 2.1. Birou 2. Pereti		
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	56,0000
1.12.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,4000
1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8000
1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6800
1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	56,0000
1.13.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	22,4000
1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,3600
1.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,0000
1.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,8000
1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1120
1.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,8000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 2. Pereti		
		Capitolul 2.2. Birou 2. Jaluzele		
1.14	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	7,3000
1.14.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	7,3000
1.14.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,1680
1.14.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,6000
1.14.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	7,3000
1.14.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4600
1.14.6	7422010060100	Timplar	h-om	4,3800
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 2. Jaluzele		
		Capitolul 2.3. Birou 2. Lucrari electrice		
1.15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 2. Lucrari electrice		
		Capitolul 3.1. Birou 3. Pereti		
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	103,7000
1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	15,5550
1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1850
1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1110
1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	103,7000
1.17.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	41,4800
1.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,2220
1.17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	51,8500
1.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,1850
1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2074
1.17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,0350
1.18	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Canal PVC 120x60mm)	m	5,0000
1.18.1	2523156720028	Canal PVC 120x60mm	m	5,1500
1.18.2	1109091	Dibluri	buc	5,0000
1.18.3	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	5,1500
1.18.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8500
		TOTAL Capitolul 3.1. Birou 3. Pereti		
		Capitolul 3.2. Birou 3. Tavan		
1.19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	10,2000
1.19.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,3260
1.19.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2240
1.20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	10,2000
1.20.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,8000

1.20.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,7100
1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5300
1.20.4	7422010060100	Timplar	h-om	20,9100
1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1530
		TOTAL Capitolul 3.2. Birou 3. Tavan		
		Capitolul 3.3. Birou 3. Jaluzele		
1.21	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile.	m2	7,3000
1.21.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	7,3000
1.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,1680
1.21.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	14,6000
1.21.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	7,3000
1.21.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4600
1.21.6	7422010060100	Timplar	h-om	4,3800
		TOTAL Capitolul 3.3. Birou 3. Jaluzele		
		Capitolul 3.4. Birou 3. Lucrari electrice		
1.22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
1.22.1	71370100111520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
1.23	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	2,0000
1.23.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
1.23.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500
1.23.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
1.23.4	2952270007602	Tirfor 1,5 f	h-ut	0,1500
		TOTAL Capitolul 3.4. Birou 3. Lucrari electrice		
		Capitolul 4.1. Birou 4. Pardosea		
1.24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	36,0000
1.24.1	2320166200729	Parchetin	l	0,9000
1.24.2	4100126202818	Apă	m3	1,0800
1.24.3	7132040012700	Parchetar	h-om	9,7200
1.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7200
1.24.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4400
1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	36,0000
1.25.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	14,9400
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8000
1.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,0400
1.26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	36,0000
1.26.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	550,8000
1.26.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,2400
1.26.3	4100126202818	Apă	m3	0,1440
1.26.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.26.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4240
1.26.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5120
1.26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
1.27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	36,0000
1.27.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	37,8000
1.27.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	37,8000
1.27.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	36,0000
1.27.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.27.5	7132040012700	Parchetar	h-om	49,6800
1.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1200
1.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0800
		TOTAL Capitolul 4.1. Birou 4. Pardosea		
		Capitolul 4.2. Birou 4. Pereti		
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	15,0000
1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	2,2500
1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7500
1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
1.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000
1.29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	107,1000
1.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0600
1.29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,3000
1.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1850
1.29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2400
1.30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,0000
1.30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,5000
1.30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,2500
1.30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0045
1.30.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000
1.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	15,0000

		suprafetele peretilor		
1.31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,8235
1.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,0150
1.31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,7500
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	56,9000
1.32.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,5350
1.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8450
1.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7070
1.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	56,9000
1.33.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	22,7600
1.33.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,4140
1.33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,4500
1.33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,8450
1.33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1138
1.33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,2950
		TOTAL Capitolul 4.2. Birou 4. Pereti		
		Capitolul 4.3. Birou 4. Tavan		
1.34	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	18,0000
1.34.1	7422010060100	Timplar	h-om	2,3400
1.34.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1600
1.35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	18,0000
1.35.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,0000
1.35.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,9000
1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000
1.35.4	7422010060100	Timplar	h-om	36,9000
1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2700
		TOTAL Capitolul 4.3. Birou 4. Tavan		
		Capitolul 4.4. Birou 4. Jaluzele		
1.36	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale", inclusiv accesoriile.	m2	10,1000
1.36.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	10,1000
1.36.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,6160
1.36.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	20,2000
1.36.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	10,1000
1.36.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,0200
1.36.6	7422010060100	Timplar	h-om	6,0600
		TOTAL Capitolul 4.4. Birou 4. Jaluzele		
		Capitolul 4.5. Birou 4. Lucrari electrice		
1.37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
1.37.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
1.38	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.38.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.38.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.38.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.38.4	2952270007602	Tirfor 1,5 f	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 4.5. Birou 4. Lucrari electrice		
		Capitolul 5.1. Birou 5. Pardosea		
1.39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	28,9000
1.39.1	2320166200729	Parchetin	l	0,7225
1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,8670
1.39.3	7132040012700	Parchetar	h-om	7,8030
1.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8030
1.39.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1560
1.40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	28,9000
1.40.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	11,9935
1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4450
1.40.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,0460
1.41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	28,9000
1.41.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	442,1700
1.41.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,6010
1.41.3	4100126202818	Apă	m3	0,1156
1.41.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.41.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,7626
1.41.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2138
1.41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2890
1.42	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	28,9000

1.42.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	30,3450
1.42.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	30,3450
1.42.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	28,9000
1.42.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.42.5	7132040012700	Parchetar	h-om	39,8820
1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9130
1.42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8670
		TOTAL Capitolul 5.1. Birou 5. Pardosea		
		Capitolul 5.2. Birou 5. Pereti		
1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	10,0000
1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,5000
1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
1.44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
1.44.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,4000
1.44.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0400
1.44.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2000
1.44.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7900
1.44.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600
1.45	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.45.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,0000
1.45.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5000
1.45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030
1.45.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000
1.46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,0000
1.46.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,5490
1.46.2	4100126202818	Apă	m3	0,0100
1.46.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5000
1.46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
1.46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	50,6000
1.47.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	7,5900
1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
1.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5180
1.48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,6000
1.48.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	20,2400
1.48.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,0360
1.48.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,3000
1.48.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,5300
1.48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1012
1.48.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,8300
		TOTAL Capitolul 5.2. Birou 5. Pereti		
		Capitolul 5.3. Birou 5. Tavan		
1.49	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	14,4000
1.49.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,8720
1.49.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7280
1.50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	14,4000
1.50.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	57,6000
1.50.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,1200
1.50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
1.50.4	7422010060100	Timplar	h-om	29,5200
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2160
		TOTAL Capitolul 5.3. Birou 5. Tavan		
		Capitolul 5.4. Birou 5. Jaluzele		
1.51	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriiile.	m2	7,3000
1.51.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	7,3000
1.51.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,1680
1.51.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	14,6000
1.51.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	7,3000
1.51.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4600
1.51.6	7422010060100	Timplar	h-om	4,3800
		TOTAL Capitolul 5.4. Birou 5. Jaluzele		
		Capitolul 5.5. Birou 5. Lucrari electrice		
1.52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.52.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
1.53	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000

1.53.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.53.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.53.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.53.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 5.5. Birou 5. Lucrari electrice		
		Capitolul 6.1. Birou 6. Pereti		
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	5,0000
1.54.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,7500
1.54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
1.54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
1.55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
1.55.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,7000
1.55.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200
1.55.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,1000
1.55.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3950
1.55.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800
1.56	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,0000
1.56.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5000
1.56.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,7500
1.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015
1.56.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,0000
1.57.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,2745
1.57.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050
1.57.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500
1.57.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
1.57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	34,5000
1.58.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,1750
1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7250
1.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0350
1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	34,5000
1.59.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	13,8000
1.59.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0700
1.59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,2500
1.59.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,7250
1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0690
1.59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,9750
		TOTAL Capitolul 6.1. Birou 6. Pereti		
		Capitolul 6.2. Birou 6. Tavan		
1.60	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	6,0000
1.60.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,7800
1.60.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200
1.61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	6,0000
1.61.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	24,0000
1.61.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,3000
1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
1.61.4	7422010060100	Timplar	h-om	12,3000
1.61.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
		TOTAL Capitolul 6.2. Birou 6. Tavan		
		Capitolul 6.3. Birou 6. Jaluzele		
1.62	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale", inclusiv accesoriile.	m2	3,6000
1.62.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	3,6000
1.62.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5760
1.62.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	7,2000
1.62.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	3,6000
1.62.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200
1.62.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,1600
		TOTAL Capitolul 6.3. Birou 6. Jaluzele		
		Capitolul 6.4. Birou 6. Lucrari electrice		
1.63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.63.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.64	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.64.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.64.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.64.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.64.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750

		TOTAL Capitolul 6.4. Birou 6. Lucrari electrice		
		Capitolul 7.1. Birou 7. Pereti		
1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	5,0000
1.65.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,7500
1.65.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
1.65.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
1.66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
1.66.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,7000
1.66.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200
1.66.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,1000
1.66.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3950
1.66.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800
1.67	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,0000
1.67.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5000
1.67.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,7500
1.67.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015
1.67.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
1.68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,0000
1.68.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,2745
1.68.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050
1.68.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500
1.68.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
1.68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	34,2000
1.69.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,1300
1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7100
1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0260
1.70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	34,2000
1.70.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	13,6800
1.70.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0520
1.70.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,1000
1.70.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,7100
1.70.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0684
1.70.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,8100
		TOTAL Capitolul 7.1. Birou 7. Pereti		
		Capitolul 7.2. Birou 7. Tavan		
1.71	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	5,8000
1.71.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,7540
1.71.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6960
1.72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	5,8000
1.72.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	23,2000
1.72.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,0900
1.72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700
1.72.4	7422010060100	Timplar	h-om	11,8900
1.72.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0870
		TOTAL Capitolul 7.2. Birou 7. Tavan		
		Capitolul 7.3. Birou 7. Jaluzele		
1.73	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	3,6000
1.73.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	3,6000
1.73.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5760
1.73.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,2000
1.73.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	3,6000
1.73.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200
1.73.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,1600
		TOTAL Capitolul 7.3. Birou 7. Jaluzele		
		Capitolul 7.4. Birou 7. Lucrari electrice		
1.74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.74.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.75	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.75.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.75.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.75.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.75.4	2952270007602	Tirfor 1,5 f	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 7.4. Birou 7. Lucrari electrice		
		Capitolul 8.1. Birou 8. Pereti		
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	40,0000

1.76.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	6,0000
1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000
1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000
1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,0000
1.77.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	16,0000
1.77.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,4000
1.77.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,0000
1.77.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,0000
1.77.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0800
1.77.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,0000
		TOTAL Capitolul 8.1. Birou 8. Pereti		
		Capitolul 8.2. Birou 8. Timplarie		
1.78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	1,7000
1.78.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3570
1.78.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3570
1.79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7000
1.79.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,7000
1.79.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,8000
1.79.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8500
1.79.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2975
1.79.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0200
1.79.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7000
1.79.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2410
1.79.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360
1.79.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340
		TOTAL Capitolul 8.2. Birou 8. Timplarie		
		Capitolul 8.3. Birou 8. Lucrari electrice		
1.80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.80.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		TOTAL Capitolul 8.3. Birou 8. Lucrari electrice		
		Capitolul 9.1. Birou 9. Pardosea		
1.81	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	35,1000
1.81.1	2320166200729	Parchetin	l	0,8775
1.81.2	4100126202818	Apă	m3	1,0530
1.81.3	7132040012700	Parchetar	h-om	9,4770
1.81.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4770
1.81.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4040
1.82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	35,1000
1.82.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	14,5665
1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7550
1.82.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9140
1.83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	35,1000
1.83.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	537,0300
1.83.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,1590
1.83.3	4100126202818	Apă	m3	0,1404
1.83.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.83.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,2134
1.83.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4742
1.83.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3510
1.84	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	35,1000
1.84.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	36,8550
1.84.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	36,8550
1.84.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	35,1000
1.84.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.84.5	7132040012700	Parchetar	h-om	48,4380
1.84.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9670
1.84.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0530
		TOTAL Capitolul 9.1. Birou 9. Pardosea		
		Capitolul 9.2. Birou 9. Pereti		
1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	58,1000
1.85.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,7150
1.85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9050
1.85.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7430
1.86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	58,1000
1.86.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	23,2400
1.86.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,4860
1.86.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,0500

1.86.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9050
1.86.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1162
1.86.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,9550
		TOTAL Capitolul 9.2. Birou 9. Pereti		
		Capitolul 9.3. Birou 9. Tavane		
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supratorn" sau analog	m2	55,3000
1.87.1	2416586105303	Amorsa-grund Supratorn	kg	8,2950
1.87.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7650
1.87.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6590
1.88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	55,3000
1.88.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	22,1200
1.88.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	3,3180
1.88.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,6500
1.88.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,7650
1.88.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1106
1.88.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,4150
		TOTAL Capitolul 9.3. Birou 9. Tavane		
		Capitolul 9.4. Birou 9. Timplarie		
1.89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	1,7000
1.89.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3570
1.89.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3570
1.90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7000
1.90.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,7000
1.90.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,8000
1.90.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8500
1.90.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2975
1.90.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0200
1.90.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7000
1.90.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2410
1.90.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360
1.90.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340
1.91	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	6,0000
1.91.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,0000
1.91.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	18,0000
1.91.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2600
1.91.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4380
1.91.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000
1.91.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000
1.91.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,3000
1.91.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
1.91.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
		TOTAL Capitolul 9.4. Birou 9. Timplarie		
		Capitolul 9.5. Birou 9. Lucrari electrice		
1.92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile.	buc	4,0000
1.92.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
1.93	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.93.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.93.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.93.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.93.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 9.5. Birou 9. Lucrari electrice		
		Capitolul 10.1. Birou 10. Pardosea		
1.94	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	21,5000
1.94.1	2320166200729	Parchetin	l	0,5375
1.94.2	4100126202818	Apă	m3	0,6450
1.94.3	7132040012700	Parchetar	h-om	5,8050
1.94.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8050
1.94.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8600
1.95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgupt" sau analog	m2	21,5000
1.95.1	2430226101010	Grund "Betohgupt"	kg	8,9225
1.95.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0750
1.95.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,0100
1.96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	21,5000
1.96.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	328,9500
1.96.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,9350
1.96.3	4100126202818	Apă	m3	0,0860
1.96.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.96.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,0310

1.96.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9030
1.96.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2150
1.97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	21,5000
1.97.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	22,5750
1.97.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	22,5750
1.97.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	21,5000
1.97.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.97.5	7132040012700	Parchetar	h-om	29,6700
1.97.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6550
1.97.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6450
		TOTAL Capitolul 10.1. Birou 10. Pardosea		
		Capitolul 10.2. Birou 10. Pereti		
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	41,0000
1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	6,1500
1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0500
1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2300
1.99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	41,0000
1.99.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	16,4000
1.99.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4600
1.99.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,5000
1.99.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,0500
1.99.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0820
1.99.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,5500
		TOTAL Capitolul 10.2. Birou 10. Pereti		
		Capitolul 10.3. Birou 10. Tavane		
1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	35,8000
1.100.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,3700
1.100.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7900
1.100.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0740
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,8000
1.101.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	14,3200
1.101.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1480
1.101.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,9000
1.101.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,7900
1.101.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0716
1.101.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,6900
		TOTAL Capitolul 10.3. Birou 10. Tavane		
		Capitolul 10.4. Birou 10. Timplarie		
1.102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	1,7000
1.102.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3570
1.102.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3570
1.103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7000
1.103.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,7000
1.103.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,8000
1.103.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8500
1.103.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2975
1.103.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0200
1.103.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7000
1.103.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2410
1.103.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360
1.103.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340
		TOTAL Capitolul 10.4. Birou 10. Timplarie		
		Capitolul 10.5. Birou 10. Lucrari electrice		
1.104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000
1.104.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
1.105	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.105.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.105.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.105.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.105.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 10.5. Birou 10. Lucrari electrice		
		Capitolul 11.1. Birou 11. Timplarie		
1.106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	1,7000
1.106.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3570
1.106.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3570

1.107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7000
1.107.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,7000
1.107.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,8000
1.107.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8500
1.107.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2975
1.107.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0200
1.107.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7000
1.107.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2410
1.107.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360
1.107.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340
		TOTAL Capitolul 11.1. Birou 11. Timplarie		
		Capitolul 11.2. Birou 11. Lucrari electrice		
1.108	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.108.1	71370100111520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		TOTAL Capitolul 11.2. Birou 11. Lucrari electrice		
		Capitolul 12.1. Arhiva (demisol). Pardosea		
1.109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc.	m2	28,7000
1.109.1	4100126202818	Apă	m3	0,8610
1.109.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1570
1.109.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1570
1.109.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8610
1.110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,8700
1.110.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,3005
1.110.2	4100126202818	Apă	m3	0,2870
1.110.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8413
1.110.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6027
1.110.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2054
1.111	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	57,4000
1.111.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	57,9740
1.111.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2870
1.111.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5740
1.111.4	2010237318750	Distantieri	buc	17,2200
1.111.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4350
1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2870
1.111.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0344
1.112	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	2,8700
1.112.1	2663102100000	Beton	m3	2,9274
1.112.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2870
1.112.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
1.112.4	7123010010200	Betonist	h-om	11,0495
1.112.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8655
1.112.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,7175
1.112.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,1480
1.113	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	57,4000
1.113.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	57,9740
1.113.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2870
1.113.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5740
1.113.4	2010237318750	Distantieri	buc	17,2200
1.113.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4350
1.113.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2870
1.113.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0344
1.114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	28,7000
1.114.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	373,1000
1.114.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2054
1.114.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2870
1.114.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,2200
1.114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8700
1.114.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8610
1.114.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3444
1.115	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	28,7000
1.115.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	246,8200
1.115.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8036
1.115.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2296
1.115.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,4800
1.115.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2960
1.115.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3444

1.115.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1722
		TOTAL Capitolul 12.1. Arhiva (demisol). Pardosea		
		Capitolul 12.2. Arhiva (demisol). Pereti		
1.116	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	86,8000
1.116.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,3400
1.116.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,3400
1.116.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,7360
1.116.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,7200
1.116.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3020
1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supratorn" sau analog	m2	86,8000
1.117.1	2416586105303	Amorsa-grund Supratorn	kg	13,0200
1.117.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3400
1.117.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6040
1.118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	86,8000
1.118.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,5653
1.118.2	4100126202818	Apă	m3	0,0868
1.118.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,0600
1.118.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6800
1.118.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0868
1.119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supratorn" sau analog	m2	86,8000
1.119.1	2416586105303	Amorsa-grund Supratorn	kg	13,0200
1.119.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3400
1.119.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6040
1.120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	86,8000
1.120.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	34,7200
1.120.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,2080
1.120.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,4000
1.120.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,3400
1.120.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1736
1.120.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,7400
		TOTAL Capitolul 12.2. Arhiva (demisol). Pereti		
		Capitolul 12.3. Arhiva (demisol). Tavane		
1.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supratorn" sau analog	m2	28,7000
1.121.1	2416586105303	Amorsa-grund Supratorn	kg	4,3050
1.121.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4350
1.121.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8610
1.122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,7000
1.122.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,2756
1.122.2	4100126202818	Apă	m3	0,0287
1.122.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,9150
1.122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8700
1.122.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0287
1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supratorn" sau analog	m2	28,7000
1.123.1	2416586105303	Amorsa-grund Supratorn	kg	4,3050
1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4350
1.123.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8610
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	28,7000
1.124.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	11,4800
1.124.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7220
1.124.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,3500
1.124.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,4350
1.124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0574
1.124.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,7850
		TOTAL Capitolul 12.3. Arhiva (demisol). Tavane		
		Capitolul 12.4. Arhiva (demisol). Rafturi		
1.125	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	75,0000
1.125.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7500
1.125.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	75,0000
1.125.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3750
1.125.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000
1.125.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1250
1.125.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,2500
1.125.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
1.125.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500
1.126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,0750
1.126.1	2430116100000	Email PF-115	kg	0,5850
1.126.2	2430226100814	Grund GF-021	kg	0,2925

1.126.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,0413
1.126.4	2320166200676	White spirit	kg	0,1463
1.126.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0731
1.126.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4830
		TOTAL Capitolul 12.4. Arhiva (demisol). Rafturi		
		Capitolul 12.5. Arhiva (demisol). Lucrari electrice		
1.127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
1.127.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
		TOTAL Capitolul 12.5. Arhiva (demisol). Lucrari electrice		
		Capitolul 13.1. WC (demisol). Pardosea		
1.128	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,3000
1.128.1	4100126202818	Apă	m3	0,1650
1.128.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2870
1.128.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2870
1.128.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1650
1.129	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare "Betohgputh" sau analog	m2	3,3000
1.129.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgputh"	kg	0,4950
1.129.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1650
1.129.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0990
1.130	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	6,6000
1.130.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	6,6660
1.130.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0330
1.130.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0660
1.130.4	2010237318750	Distanțieri	buc	1,9800
1.130.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1650
1.130.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330
1.130.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0040
1.131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	3,3000
1.131.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,9000
1.131.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1386
1.131.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0330
1.131.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9800
1.131.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
1.131.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0990
1.131.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0396
1.132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	3,3000
1.132.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,3990
1.132.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	21,1200
1.132.3	24302261000001	Fuga	kg	1,3530
1.132.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	66,0000
1.132.5	4100126202818	Apă	m3	0,0099
1.132.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.132.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300
1.132.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0059
1.132.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0554
1.132.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2079
		TOTAL Capitolul 13.1. WC (demisol). Pardosea		
		Capitolul 13.2. WC (demisol). Pereti		
1.133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	16,1000
1.133.1	4100126202818	Apă	m3	0,0483
1.133.2	7132010010900	Faiantar	h-om	12,8800
1.133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8800
1.133.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2415
1.134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP.	m3	0,4000
1.134.1	4100126202818	Apă	m3	0,0480
1.134.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800
1.134.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
1.134.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320
1.135	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Betohgputh"	m2	16,1000
1.135.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgputh"	kg	2,4150
1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8050
1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4830
1.136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)	kg	24,2000
1.136.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn3	kg	24,4420
1.136.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1210
1.136.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2420
1.136.4	2010237318750	Distanțieri	buc	7,2600
1.136.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9680
1.136.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1210

1.136.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0145
1.137	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	16,1000
1.137.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,0770
1.137.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4347
1.137.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1127
1.137.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,4130
1.137.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9570
1.137.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1288
1.137.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0644
1.138	RpCJ27B k=2	Diverse lucrări - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	16,1000
1.138.1	4100126202818	Apă	m3	0,0097
1.138.2	2664102100000	Mortar	m3	0,1932
1.138.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofol, cirpe, etc.)	%	2,0000
1.138.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,1860
1.138.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9660
1.138.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0644
1.138.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0322
1.139	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	16,1000
1.139.1	2661112800700	Placi faianta	m2	16,4220
1.139.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	59,5700
1.139.3	24302261000001	Fuga	kg	7,5670
1.139.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	322,0000
1.139.5	4100126202818	Apă	m3	0,0322
1.139.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.139.7	9310060019930	Muncitor	h-om	26,5650
1.139.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1932
1.139.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1610
		TOTAL Capitolul 13.2. WC (demisol). Pereti		
		Capitolul 13.3. WC (demisol). Tavan		
1.140	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2	3,3000
1.140.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,5510
1.140.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5510
1.141	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm)	m2	3,3000
1.141.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	3,4650
1.141.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	3,0327
1.141.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	7,2600
1.141.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	7,7550
1.141.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2,4998
1.141.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,8943
1.141.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2888
1.141.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,4450
1.141.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4270
1.141.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
1.141.11	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3030
1.141.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0152
1.141.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1568
1.142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	3,3000
1.142.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,4950
1.142.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1650
1.142.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0990
1.143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,3000
1.143.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,4812
1.143.2	4100126202818	Apă	m3	0,0033
1.143.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,4850
1.143.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
1.143.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0033
1.144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	3,3000
1.144.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,4950
1.144.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1650
1.144.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0990
1.145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,3000
1.145.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	1,3200
1.145.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1980
1.145.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,6500
1.145.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1650
1.145.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0066
1.145.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8150
		TOTAL Capitolul 13.3. WC (demisol). Tavan		
		Capitolul 13.4. WC (demisol). Timplarie		

1.146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	1,7000
1.146.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3570
1.146.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3570
1.147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7000
1.147.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,7000
1.147.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,8000
1.147.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8500
1.147.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,2975
1.147.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0200
1.147.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7000
1.147.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2410
1.147.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360
1.147.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340
		TOTAL Capitolul 13.4. WC (demisol). Timplarie		
		Capitolul 13.5. WC (demisol). Obiecte sanitare		
1.148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile.	buc	1,0000
1.148.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.149	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,0000
1.149.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
1.150	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,0000
1.150.1	2521216720160	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110	m	3,0900
1.150.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0450
1.150.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
1.150.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600
1.151	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot)	buc	3,0000
1.151.1	2523156721037	Cot PP dn110	buc	3,0000
1.151.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
1.151.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
1.151.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400
1.152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa)	buc	2,0000
1.152.1	2523156721037	Mufa PP dn110	buc	2,0000
1.152.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
1.152.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
1.152.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
1.153	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie)	buc	1,0000
1.153.1	2523156721037	Ramificatie PP dn110	buc	1,0000
1.153.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
1.153.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
1.153.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
1.154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm)	buc	1,0000
1.154.1	2523156721037	Trecere PP 110/50	buc	1,0000
1.154.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
1.154.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
1.154.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
1.155	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	3,0000
1.155.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	3,0900
1.155.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0120
1.155.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
1.155.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
1.156	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot)	buc	3,0000
1.156.1	2523156721037	Cot PP dn50	buc	3,0000
1.156.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300
1.156.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
1.156.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600
1.157	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu)	buc	1,0000
1.157.1	2523156721037	Teu PP 50mm	buc	1,0000
1.157.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
1.157.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
1.157.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
1.158	SB24E	Sifon de pardoseala PP D.110	buc	1,0000
1.158.1	2875114202905	Sifon de pardoseala PP D.110	buc	1,0000
1.158.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200
1.158.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500

1.158.4	222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000
1.158.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
1.159	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm)	m	10,0000
1.159.1	2521216717050	Teava PPR d=20	m	10,2000
1.159.2	2523156719430	Cot PPR d=20	buc	7,0000
1.159.3	2523156719450	Teu PPR d=20	buc	4,5000
1.159.4	2523156719460	Reductie PPR d=20	buc	1,0000
1.159.5	2523156719530	Racord drept M x Fe PPR d=20	buc	10,0000
1.159.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
1.159.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
1.159.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200
1.159.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,3000
1.159.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190
1.160	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	10,0000
1.160.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	10,0000
1.160.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0500
1.160.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,1000
1.160.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0120
1.160.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100
1.160.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9000
1.161	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20)	buc	2,0000
1.161.1	2913124503150	Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20	buc	2,0000
1.161.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.161.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.162	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.	buc	1,0000
1.162.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala	buc	1,0100
1.162.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000
1.162.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000
1.162.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000
1.162.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
1.162.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000
1.162.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000
1.162.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000
1.162.9	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000
1.162.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
1.163	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.163.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.163.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.163.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.163.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.163.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.163.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.163.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.164	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.164.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.164.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.164.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
1.165	SC13A1	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton.	buc	1,0000
1.165.1	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500 x 600 mm	buc	1,0100
1.165.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000
1.165.3	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	3,0000
1.165.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
1.166	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton.	buc	1,0000
1.166.1	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000
1.166.2	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000
1.166.3	1109091	Dibluri	buc	2,0000
1.166.4	222222222992	Material marunt (aracet, holtsuruburi)	%	2,0000
1.166.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
1.167	SC14A	Montare suport p/u hartie igienica executata din otel	buc	1,0000
1.167.1	2875114201120	Suport p/u hartie igienica executata din otel	buc	1,0100
1.167.2	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,0000
1.167.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
1.168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm)	buc	1,0000
1.168.1	2811236306200	Grile din PVC D110mm	buc	1,0000
1.168.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
1.168.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
1.168.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
		TOTAL Capitolul 13.5. WC (demisol). Obiecte sanitare		

		Capitolul 13.6. WC (demisol). Lucrari electrice		
1.169	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
1.169.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		TOTAL Capitolul 13.6. WC (demisol). Lucrari electrice		
		Capitolul 14.1. Coridor (et. 1). Pereti		
1.170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	15,5000
1.170.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	2,3250
1.170.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7750
1.170.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4650
1.171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,5000
1.171.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	6,2000
1.171.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9300
1.171.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,7500
1.171.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,7750
1.171.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0310
1.171.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5250
		TOTAL Capitolul 14.1. Coridor (et. 1). Pereti		
		Capitolul 14.2. Coridor (et. 1). Tavane		
1.172	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	9,6000
1.172.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	38,4000
1.172.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,0800
1.172.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
1.172.4	7422010060100	Timplar	h-om	19,6800
1.172.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1440
		TOTAL Capitolul 14.2. Coridor (et. 1). Tavane		
		Capitolul 14.3. Coridor (et. 1). Timplarie		
1.173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	2,5000
1.173.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,5250
1.173.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5250
1.174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,5000
1.174.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,5000
1.174.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,0000
1.174.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2500
1.174.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4375
1.174.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000
1.174.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000
1.174.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8250
1.174.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
1.174.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
		TOTAL Capitolul 14.3. Coridor (et. 1). Timplarie		
		Capitolul 14.4 Coridor (et. 1).Lucrari electrice		
1.175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000
1.175.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		TOTAL Capitolul 14.4 Coridor (et. 1).Lucrari electrice		
		Capitolul 15. Lucrari diverse		
1.176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	10,0000
1.176.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000
1.176.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9000
1.176.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
1.176.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000
1.177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	10,0000
1.177.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	1,5000
1.177.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
1.177.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
1.178	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	10,0000
1.178.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,3000
1.178.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	64,0000
1.178.3	24302261000001	Fuga	kg	4,1000
1.178.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	200,0000
1.178.5	4100126202818	Apă	m3	0,0300
1.178.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.178.7	7132030012600	Mozăicar	h-om	11,0000
1.178.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180
1.178.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1680
1.178.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6300
		TOTAL Capitolul 15. Lucrari diverse		
		Capitolul 16. Pereu		
1.179	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu)	m3	1,7500

1.179.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0875
1.179.2	7123010010200	Betonist	h-om	7,0000
1.179.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6250
1.179.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6125
1.179.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6125
1.179.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3500
1.180	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	1,7500
1.180.1	9310060019901	Chesonier	h-om	3,9375
1.181	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	7,0000
1.181.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7700
1.182	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,0000
1.182.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7420
1.183	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	0,1750
1.183.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1750
1.183.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5803
1.183.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2450
1.184	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm)	m3	1,7500
1.184.1	1421102200068	Piatra sparta	m3	2,0125
1.184.2	4100126202818	Apă	m3	0,1750
1.184.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7325
1.184.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3675
1.184.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7350
1.185	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	1,7500
1.185.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,7938
1.185.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1750
1.185.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.185.4	7123010010200	Betonist	h-om	7,0000
1.185.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000
1.185.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0500
1.185.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4375
1.186	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	35,0000
1.186.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	35,3500
1.186.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1750
1.186.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3500
1.186.4	2010237318750	Distantieri	buc	10,5000
1.186.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8750
1.186.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1750
1.186.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0210
1.187	DE16A	Montarea rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm	buc	30,0000
1.187.1	2666122800611	Rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm	buc	30,2100
1.187.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,0000
1.188	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm	m	17,5000
1.188.1	2663102100001	Beton	m3	0,9275
1.188.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	72,8000
1.188.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2100
1.188.4	2666122800300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	17,5875
1.188.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1225
1.188.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1500
1.188.7	7129020012800	Pavator	h-om	10,5000
1.189	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea solului fertil)	100m3	0,0100
1.189.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0000
1.189.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0608
1.189.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,1430
1.189.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,0362
1.190	Pret de piata	Sol fertil	m3	1,0000
1.190.1	Material	Sol fertil	m3	1,0000
1.191	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea pamintului fertil)	t	1,6500
1.191.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1749
1.192	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	1,6500
1.192.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6005
1.193	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi	m3	1,0000
1.193.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700

		TOTAL Capitolul 16. Pereu		
		Capitolul 17. Copertina		
1.194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	320,0000
1.194.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,2000
1.194.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	320,0000
1.194.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6000
1.194.4	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5600
1.194.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,8000
1.194.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,8000
1.194.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
1.194.8	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000
1.195	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,3200
1.195.1	2430116100000	Email PF-115	kg	2,4960
1.195.2	2430226100814	Grund GF-021	kg	1,2480
1.195.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,1760
1.195.4	2320166200676	White spirit	kg	0,6240
1.195.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,3120
1.195.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,0608
1.196	CE18A	Invelitoare din placi din policarbonat	m2	6,4000
1.196.1	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	7,6800
1.196.2	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,4080
1.196.3	2874115883711	Saiba plata	buc	64,0000
1.196.4	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	64,0000
1.196.5	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,3200
1.196.6	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0256
1.196.7	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0448
1.196.8	22222222222992	Material marunt (distanțieri de poziție, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)	%	5,0000
1.196.9	7124010010700	Dulgher	h-om	4,4800
1.196.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
1.196.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280
		TOTAL Capitolul 17. Copertina		
		Capitolul 18. Acoperis		
1.197	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	95,6000
1.197.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,6040
1.197.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7800
1.197.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9560
1.198	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis	m2	325,2000
1.198.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	117,0720
1.198.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,0720
1.198.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,5040
1.199	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	0,5000
1.199.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,0800
1.199.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0300
1.199.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,4150
1.199.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,6000
1.199.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,1900
1.199.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,6900
1.199.7	27859	Pastă antiseptică	kg	0,9800
1.199.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	19,0000
1.199.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,8400
1.199.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2050
1.199.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0750
1.199.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,2200
1.200	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=3,65)	m2	325,2000
1.200.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	3,6500
1.200.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	39,0240
1.200.3	7124010010700	Dulgher	h-om	73,1700
1.200.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,7640
1.200.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,7560
1.201	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,6500
1.201.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,9865
1.201.2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4235
1.201.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0037
1.201.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0110
1.202	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,1500
1.202.1	4100126202818	Apă	m3	0,9545
1.202.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,0550
1.202.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	27,8050
1.202.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0498
1.202.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	4,1500

1.202.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,5275
1.202.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0208
1.202.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2490
1.202.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0498
1.203	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Peliculă anticondens)	m2	325,2000
1.203.1	2682132600465	Peliculă anticondens	m2	373,9800
1.203.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 902,4000
1.203.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.203.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	65,0400
1.203.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,2600
1.203.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2520
1.204	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de închidere - coamă-124.4m.l., Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 24.4m.l.)	m2	325,2000
1.204.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	373,9800
1.204.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	162,6000
1.204.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 926,8000
1.204.4	2640122303000	Element de închidere - coama	m	67,8773
1.204.5	2710403740000	Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm	m	13,3136
1.204.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	16,2600
1.204.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000
1.204.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	292,6800
1.204.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,3000
1.204.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,2600
1.205	pret piata	Element de închidere - șorț de streășină	m	72,4000
1.205.1	Material	Element de închidere - șorț de streășină	m	72,4000
1.206	pret piata	Racord de perete	m	5,0000
1.206.1	Material	Racord de perete	m	5,0000
1.207	pret piata	Element de închidere - bordură fronton	m	29,8000
1.207.1	Material	Element de închidere - bordură fronton	m	29,8000
1.208	pret piata	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc	62,0000
1.208.1	Material	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc	62,0000
1.209	pret piata	Elemente inchidere- dolie	m	37,8000
1.209.1	Material	Elemente inchidere- dolie	m	37,8000
1.210	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn125	m	67,5000
1.210.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dn125	m	70,8750
1.210.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi dn125	buc	94,5000
1.210.3	2666122800555	Element de inchidere dn125	buc	13,5000
1.210.4	2875274000050	Elemente de legatura dn125	buc	6,7500
1.210.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan dn125	buc	13,5000
1.210.6	2875274000501	Cot de jgheab dn125	buc	13,5000
1.210.7	2874115837745	Suruburi	buc	675,0000
1.210.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.210.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,2500
1.210.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3500
1.211	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100	m	27,4000
1.211.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dn100	m	28,7700
1.211.2	2875274000502	Cot burlan dn100	buc	13,7000
1.211.3	2875274110001	Piesa de legatura dn100	buc	6,8500
1.211.4	2413217300010	Cleme dn100	buc	13,7000
1.211.5	2874115830000	Pilnii de curatire dn100	buc	6,8500
1.211.6	2875274000503	Cot de capat dn100	buc	6,8500
1.211.7	2875274000050	Elemente de legatura dn100	buc	6,8500
1.211.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000
1.211.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,5900
1.211.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4110
		TOTAL Capitolul 18. Acoperis		
		Capitolul 19. Evacuarea gunoiului		
1.212	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	32,7000
1.212.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,7920
1.213	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	32,7000
1.213.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,2970
1.214	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	32,7000
1.214.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,4366
		TOTAL Capitolul 19. Evacuarea gunoiului		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5

		Capitolul 1. Birou 1.		
2.1	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0700
2.1.1	1	Muncitor	h-om	11,8300
2.2	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	7,0000
2.2.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	7,0000
2.3	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.3.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.3.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.3.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.3.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.3.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.3.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.3.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.3.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.3.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.3.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.3.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.3.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.3.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.3.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 1. Birou 1.		
		Capitolul 2. Birou 2.		
2.4	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400
2.4.1	1	Muncitor	h-om	6,7600
2.5	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
2.5.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2. Birou 2.		
		Capitolul 3. Birou 3.		
2.6	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600
2.6.1	1	Muncitor	h-om	10,1400
2.7	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	6,0000
2.7.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	6,0000
2.8	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	2,0000
2.8.1	2019251	Console	kg	10,0000
2.8.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,0000
2.8.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,0000
2.8.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	20,0000
2.8.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	30,0000
2.8.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,0000
2.8.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,0000
2.8.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,3520
2.8.9	2411117322835	Freon	kg	1,8000
2.8.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.8.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0000
2.8.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7000
2.8.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1600
2.8.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,2800
		TOTAL Capitolul 3. Birou 3.		
		Capitolul 4. Birou 4.		
2.9	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600
2.9.1	1	Muncitor	h-om	10,1400
2.10	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	6,0000
2.10.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	6,0000
2.11	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.11.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.11.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.11.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.11.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.11.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.11.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.11.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.11.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.11.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.11.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.11.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.11.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500

2.11.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.11.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 4. Birou 4.		
		Capitolul 5. Birou 5.		
2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400
2.12.1	1	Muncitor	h-om	6,7600
2.13	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
2.13.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
2.14	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.14.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.14.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.14.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.14.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.14.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.14.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.14.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.14.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.14.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.14.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.14.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.14.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.14.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.14.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 5. Birou 5.		
		Capitolul 6. Birou 6.		
2.15	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.15.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.16	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.16.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.17	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.17.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.17.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.17.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.17.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.17.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.17.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.17.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.17.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.17.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.17.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.17.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.17.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.17.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.17.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 6. Birou 6.		
		Capitolul 7. Birou 7.		
2.18	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.18.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.19	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.19.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.20	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.20.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.20.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.20.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.20.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.20.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.20.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.20.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.20.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.20.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.20.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.20.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.20.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.20.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.20.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 7. Birou 7.		
		Capitolul 8. Birou 8.		

2.21	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,0200
2.21.1	1	Muncitor	h-om	1,7600
2.22	Preț de piață	Corp de iluminat T20	buc	2,0000
2.22.1	Material	Corp de iluminat T20	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 8. Birou 8.		
		Capitolul 9. Birou 9.		
2.23	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400
2.23.1	1	Muncitor	h-om	6,7600
2.24	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	4,0000
2.24.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	4,0000
2.25	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.25.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.25.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.25.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.25.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.25.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.25.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.25.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.25.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.25.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.25.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.25.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.25.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.25.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.25.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 9. Birou 9.		
		Capitolul 10. Birou 10.		
2.26	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300
2.26.1	1	Muncitor	h-om	5,0700
2.27	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	3,0000
2.27.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	3,0000
2.28	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.28.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.28.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.28.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.28.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.28.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.28.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.28.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.28.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.28.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.28.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.28.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.28.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.28.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.28.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 10. Birou 10.		
		Capitolul 11. Birou 11.		
2.29	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.29.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.30	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.30.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.31		Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	set	1,0000
		TOTAL Capitolul 11. Birou 11.		
		Capitolul 12. Arhiva (demisol).		
2.32	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600
2.32.1	1	Muncitor	h-om	10,1400
2.33	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	6,0000
2.33.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 12. Arhiva (demisol).		
		Capitolul 13. WC (demisol).		
2.34	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,0100
2.34.1	1	Muncitor	h-om	0,8800
2.35	Preț de piață	Corp de iluminat LED	buc	1,0000
2.35.1	Material	Corp de iluminat LED	buc	1,0000

		TOTAL Capitolul 13. WC (demisol).		
		Capitolul 14. Coridor (et. 1).		
2.36	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300
2.36.1	1	Muncitor	h-om	5,0700
2.37	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	3,0000
2.37.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 14. Coridor (et. 1).		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou 1.		
3.1	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
3.1.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Birou 1.		
		Capitolul 3. Birou 3.		
3.2	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	2,0000
3.2.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3. Birou 3.		
		Capitolul 4. Birou 4.		
3.3	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
3.3.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4. Birou 4.		
		Capitolul 5. Birou 5.		
3.4	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
3.4.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 5. Birou 5.		
		Capitolul 6. Birou 6.		
3.5	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
3.5.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 6. Birou 6.		
		Capitolul 7. Birou 7.		
3.6	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
3.6.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 7. Birou 7.		
		Capitolul 9. Birou 9.		
3.7	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
3.7.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 9. Birou 9.		
		Capitolul 10. Birou 10.		
3.8	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
3.8.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 10. Birou 10.		
		Capitolul 11. Birou 11.		
3.9	Pret de piață	Mobilier pentru bucatarie 3m	buc	1,0000
3.9.1	Material	Mobilier pentru bucatarie 3m	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 11. Birou 11.		

Șef adjunct a Direcției administrative _____ **Andrei ȚABUR**

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții _____ **Radu CHILARU**