

## CAIET DE SARCINI

### Prntru Cererea ofertei de preț.

1. **Autoritatea contractantă:** IMSP Spitalul Raional Leova.
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** IMSP Spitalul Raional Leova.
3. **Obiectul achizițiilor:** Reparația sălii de operație nr.1 al IMSP SR Leova
4. **Cod CPV:** 45261900-3

Intocmit in prețuri curente 12.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1.1. Incaperea 1</b>		
		<b>1.1.1. Pardosele</b>		
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,400
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,400
3	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete - 10 cm	m2	14,740
		<b>1.2. Incaperea 2</b>		
		<b>1.2.1. Pardosele</b>		
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,760
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,760
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete - 10 cm	m2	20,640
		<b>1.2.2. Pereti</b>		

7	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,960
		<b>1.2.3. Tavan</b>		
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,760
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,760
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,760
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	18,760
12	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	18,340
		<b>1.3. Incaperea 3</b>		
		<b>1.3.1. Pardosele</b>		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,340
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	46,340
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete - 10 cm	m2	50,970
		<b>1.3.2. Tavan</b>		
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,340

17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,340
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,340
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	46,340
20	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	27,840
		<b>1.4. Incalzirea</b>		
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000
22	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	36,000
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	36,000
24	IB07A apl	Radiatoare din tuburi de otel pentru sala de operatie (calorifer tubular 0.5 x 1.2)	buc	6,000
		<b>1.5. Ventilarea</b> <b>1.5.1. Lucrari tehnico sanitare</b>		
25	RCsU05I1 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000

26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)	buc	4,000
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 300x100)	buc	2,000
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 300x150)	buc	2,000
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 400x200)	buc	2,000
30	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2	18,000
31	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie(piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2	4,000
32	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Izover cu Al)	m2	3,000
33	VD06C	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (racord flexibil DT RFL d-2150mm)	buc	2,000
34	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta de sens DT CS250)	buc	1,000

35	VB23A1	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Element finit DT PTM250)	buc	2,000
36	pret furnizor	Spuma poliuretan	buc	1,000
37	pret furnizor	Scoci aluminiu	buc	1,000
38	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,000
		<b>1.6. Semnalizare antiincendiu</b>		
		<b>1.6.1. Lucrari constructie</b>		
39	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	3,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Ventilarea</b>		
40	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,000
41	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (K250M Sileo)	buc	2,000
42	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc	1,000
43	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000
44	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000
45	11-05-001-01	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (Servomotor)	buc	1,000

46	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (senzor, regulator de viteza)	buc	2,000
47	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (montarea setului de automatizare)	buc	1,000
48	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,000
49	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Filtru si caseta)	buc	1,000
50	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de inchidere)	buc	1,000
		<b>2.2. Semnalizarea antiincendiu</b>		
		<b>2.2.1. Lucrari de montare</b>		
51	10-08-001-05	Aparate receptoare: Panou de control 8 zone	buc	1,000
52	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete IESIRE	buc	1,000
53	10-08-001-05	Aparate receptoare: GSM Semnalizare	buc	1,000
54	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum+baza	buc	10,000
55	10-01-039-06	Piese diverse: Buton manual de apel	buc	5,000
56	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena interna	buc	1,000
57	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat in invelis de protectie sau cablu ПБСНГ 3*1,5	100 m	1,000
58	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip:12A 7ha	buc	1,000
59	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	12,000

		<b>3. Utilaje</b>		
		<b>3.1. Utilaj ventilare</b>		
60	pret furnizor	Conditioner mural Haier BSWI- 12N Inverter	buc	2,000
61	pret furnizor	Ventilator de canal K250M sileo	buc	2,000
62	pret furnizor	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,000
63	pret furnizor	Atenuator de zgomot DT AZC d=250-1030mm	buc	2,000
64	pret furnizor	Calorifer electric CB 250-6.0	buc	1,000
65	pret furnizor	Servomotor Belimo TF 230	buc	1,000
66	pret	Senzor de conducta TG-K 330 0-	buc	1,000
	furnizor	30*C		
67	pret furnizor	Automatizarea instalatiei de refulare a aerului	buc	1,000
68	pret furnizor	Regulator de viteze REE 2	buc	1,000
69	pret furnizor	Caseta filtru DT CFRC 300x300 d=250mm	buc	2,000
70	pret furnizor	Filtru gofrat DT FPO 300x300 d=250mm	buc	2,000
71	pret furnizor	Clapeta de inchidere DT CDI d=250mm	buc	1,000
		<b>3.2. Utilaj semnalizare antiincendiu</b>		
72	pret furnizor	Panou de receptie control FP9000 8 zone	buc	1,000
73	pret furnizor	Corp de iluminat IESIRE	buc	1,000
74	pret furnizor	GSM modul OKO-S2	buc	1,000
75	pret furnizor	Detector de fum + Baza D9000DR + B9000	buc	10,000
76	pret furnizor	Buton manual de apel D9000	buc	5,000
77	pret furnizor	Sirena interna S9000	buc	1,000

78	pret furnizor	Acumulator 12V 7Ah UL7-12V	buc	1,000
79	pret furnizor	Cablu ignifug 1*2*0,8mm JE - HH...Bd FE 180/PH120 - HFFR	m	300,000
80	pret furnizor	Elemente de fixare	set	10,000
81	pret furnizor	Materiale pentru conexiune	set	10,000