

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Suri
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Suri
3. Obiectul achizițiilor Scena de vara in satul Suri r-l Drochia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de terasament si consolidari</b>		
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5,41
2	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor (A III) 16-12 mm inclusiv in fundatii izolate Conform proiectului	kg	109,32
3	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor A (I) 6 mm inclusiv in fundatii izolate Conform proiectului	kg	76,31
4	TsD15B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere intema < 10 CP	m3	5,00
5	CB01 A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru tumarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,00
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12/15	m3	5,77
7	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Detalii Inglobate Conform proiectului	kg	351,07
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(40x40x3 (Carcasei cota 0,00) Conform proiectului	kg	535,09
		<b>2. Construetii metalice.Elemente portante din metal stilpi,grinzi legaturi Contravintuiri.</b>		
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(40x40x3mm) (60x60x3} Coloane Conform proiectului	kg	855,56
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(40x40x3)(40x60x3} (Ferne) Conform proiectului	kg	1 292,08
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(40x25x2) (Asteriale acoperis} Conform proiectului	kg	133,55
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(40x25x2) (Asteriale pe pereti} Conform proiectului	kg	132,44
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton{50x50x3}.(40x40x4mm){ Profil U100} Scara Conform proiectului	kg	224,13

14	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-uri strat de grund si uri strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,524
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	48,00
16	E07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (LK LS ) pentru invelitorile acoperisurilor inclusiv coamele metalice Acoperis	m2	69,15
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (LK LS ) pentru invelitorile acoperisurilor inclusiv coamele metalice Pereti si soclu	m2	95,19
18	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu ,uri ririd de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, h- 60mm Conform proiectului	m2	49,16
19	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,comporientele a,b,c, aplicata pe lemn Antiseptic	m2	49,16
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	49,16
<b>3. Amenajarea</b>				
21	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte dc infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	24,80
22	TsC03F1	Sapamra mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. 11	100 m3	0,35
23	TsD10A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 2 treceri	100 m3	0,35
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,35
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	56,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,77
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20	m	42,90
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	147,69
29	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,80
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri , inglobate total sau partial in beton { Tevi pentpu iluminare 6buc L=6m buc D-100mm}	kg	263,52
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Detalii Inglobate Conform proiectului	kg	2 1,00
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20

33	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-uri strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,26
----	-------	--	---	------

Primar



*Petru Turculeț*

Petru TURCULEȚ