

**Caiet de sarcini
Pentru Licitație deschisă**

- 1. Autoritatea contractantă:** Procuratura Generală a Republicii Moldova
- 2. Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
- 3. IDNO:** 1006601003865
- 4. Tip procedură achiziție:** Licitație deschisă
- 5. Obiectul achiziției:** Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Căușeni ✓

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie curenta		
		1.1. Acoperis		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	32,00
2	CE05A	Invelitori din materiale recuperabile (folosite), fara costul materialului.	m2	32,00
3	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	32,00
		1.2. Tavane		
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual	m2	515,29
		1.3. Pereti		
5	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane - corob	m2	9,00
6	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,80
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,00

1	2	3	4	5
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,00
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului	m2	6,00
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	6,00
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - o singura tonalitate.	m2	1 213,74
17	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	108,35
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	108,35
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	108,35
20	CK18A	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 20*2 cm, pentru protectia peretilor	m	48,00
1.4. Pardoseli				
21	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,10
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare	m2	48,10

1	2	3	4	5
		de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.		
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu	m2	2,00
24	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp - inclusiv montarea coltarelor etc.	m	12,00
		1.5. Usi		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,68
26	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului - fara costul blocului de usa	m2	1,68
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	1,68
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00
29	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	8,00
30	RpSC42A	Inlocuirea rezrervorului de apa pentru WC din material plastic,etc	buc	1,00
		1.6. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati		
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,40
32	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	55,00
34	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3	2,60

1	2	3	4	5
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)		
35	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12 mm si 2 bare de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).	m	12,00
36	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	26,00
		1.7. Evacuarea deseurilor		
37	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	0,20
38	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	0,20
39	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	0,20
		2. Electricitatea		
		2.1. Lucrari de montaj		
40	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,00
41	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	4,00
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat - LED	buc	6,00
		3. Semnalizarea antiincendiu		
		3.1. Lucrari de montaj		
43	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00
44	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00

1	2	3	4	5
45	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	42,00
46	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00
47	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1кабель COR 6x0.22mm в трубе и канале	1 km	0,16
48	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton	m	160,00
		3.2. Utilaj		
49	pret de piata	контрольная панель на 8 зон PC5010	buc	1,00
50	pret de piata	клавиатура для PC5010	buc	1,00
51	pret de piata	резервный источник питания РИП-126 12В2А	buc	1,00
52	pret de piata	радиопередатчик ATS-100	buc	1,00
53	pret de piata	Acumulator 12В. 7Ач	buc	1,00

COORDONAT:

1. Marcel Dimitraș

2. Sergiu Russu

3. Veaceslav Soltan

4. Victor Ababii

5. Irina Vîrlan

6. Nadejda Ciobu

7. Marian Tomic

8. Igor Vavrin

9. Irina Popovici

președintele grupului de lucru

vicepreședinte al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

secretar al grupului de lucru