

**CAIET DE SARCINI
 PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia gardului Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu din mun. Hincesti.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Baza gardului				
1	CO04A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea Imprejmuirilor din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm. inaltimea gardului fiind de 2 m	m	110.000
2	RpCA01A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1.5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6.880
3	CA03C2 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 0.2*0.9*102(95.2m -0.8*0.2. 6.8m-0.4*0.4*0.8)	m3	3.720
2. Gard forjat				
4	CD54A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zidarie din caramida silicata (culoarea se va coordona cu beneficiarul)format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea pina la 4 m.17 stilpi 0.4*0.4*2.2m zidarie curata cu rusturi prelucrate.	m3	5.980
5	CO07A1 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Imprejmuiri metalice din otel profilat forjat , model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Sectiile galvanizate si vopsite in soba la temperatura inalta. Hecetiilor H=2.4m. 25sectii-2700mm.13 sectii-2500mm.1sec de 1500mm si 1sect. de 3000.0mm	kg	4 080.000
6	CL57B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea si fixarea stilpilor inglobati in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg.Stilpi 100*100*4 -3.0m-26 buc.	kg	940.500
7	CL17A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectii metalice diverse, montate aparent:Elemente decorative montate pe stilpi.	kg	28.000
8	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate.		

	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma Elemente tip Radial pe stilpi.	buc	17.000
9	CK14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie Poarta centrala si portita 2.0m+2.0m+1.0m	m2	10.000
10	CK14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie Poarta secundara.	m2	8.000
11	CN26A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual Stilpii	t	0.941

Director



M. Gjoearu