

**Amenajarea parcului din s. Cîșla
r-ul Telenеști**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de rplanificari vertical
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,240		
2	TsC22C 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	6,240		
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,240		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	873,600		
5	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,810		
6	TsC22D 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,810		
7	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,030		
8	TsC22D 1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	5,080		
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,950		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	331,500		
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,940		

Total:

Total

lei

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Amenajarea parcului din s.Cîșla
r-ul Telenеști**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1
Deviz-oferta № 2-2-1

Spatii verzi

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de amenajare				
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	65,000		
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	65,000		
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	65,000		
4	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,650		
5	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	60,000		
6	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	60,000		
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	60,000		
8	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	179,000		
9	TsH26A	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind	m	50,000		
10	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	1,500		
11	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	37,500		
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	37,500		
13	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	37,500		
14	TsH50C	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor plante perene	m2	50,000		
15	TsH134A	Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis	100 buc	12,500		
16	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,500		

Total:

Total

lei

CASP

24,00 %

Transportarea materialelor

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Amenajarea parcului din s.Cîșla
r-ul Telenеști**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1
Deviz-oferta № 2-3-1

Imprejmuiri

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări construcții				
1	RpCS20 F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înălțime	m	100,000		
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sîrmă cu panouri de gard din rama de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,8 m, (firma GARDLINE)	m	250,000		
3	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren tare	m3	14,580		
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat (1.8x0.8m-3 buc	m2	4,440		

Total:

Total

lei

CASP

24,00 %

Transportarea materialelor

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

TVA

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Amenajarea parcului din s. Cîșla
r-ul Telenеști**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-1
Deviz-oferta № 2-4-1

Forme arhitecturale mici
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari constructii				
1	TsH91A	Instalarea banci cu speteaza tip 4104 Mobilier Novator	buc	13,000		
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare nr.4103 Mobilier Novator	buc	35,000		
3	TsH91B	Instalarea container p/u gunoi "Artmet"	buc	3,000		
4	TsH91A	Установка горка для скатывания виде спирале	buc	1,000		
5	TsH91A	Установка качели -индивидуального изготовления	buc	4,000		
6	TsH91A	Установка качалка балансировочная-индивидуального изготовления	buc	1,000		
7	TsH91A	Установка лиана для лазанья -индивидуального изготовления	buc	1,000		
Total			lei			
CASP			24,00 %			
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu						
		Capitolul 2. Costul Utilaj				
8	Prtet de piata	Banci cu speteaza nr.4104 Mobilier Novator	buc	13,000		
9	Prtet de piata	Banci pe 2 picioare nr.4103 Mobilier Novator	buc	35,000		
10	Prtet de piata	Container p/u gunoi 640m3 "Artmet"	buc	3,000		
11	Prtet de piata	Горка для скатывания "Спираль"	buc	1,000		
12	Prtet de piata	Качели -индивидуального изготовления	buc	4,000		
13	Prtet de piata	Качалка балансировочная-индивидуального изготовления	buc	1,000		
14	Prtet de	Лиана для лазанья -индивидуального изготовления	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata					
Total			lei			
Cheltuieli depozitare si aprovizionare						

Total:

TVA

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

Amenajarea parcului din s. Cislă r-ul Telenesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 3-1 Deviz-oferta №

Lucrari de constructii WC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari constructii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,640		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	108,800		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,640		
4	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	25,000		
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150...	m3	10,800		
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	37,800		
7	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,400		
8	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 2ПБ26-4	buc	3,000		
9	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 2ПБ13-1	buc	2,000		
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,050		
11	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la grurile de	m2	6,500		

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului-0.06m3				
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,040		
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	7,600		
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,340		
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,720		
16	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,350		
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.M150	m3	0,300		
18	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,100		
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,100		
20	CR03A	Крышка люка	m3	0,020		
21	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	3,200		
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,000		
23	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	40,000		
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,400		
25	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	14,000		
26	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	11,700		
27	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
28	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	1,270		
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500		
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,060		
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,060		

Total:

Total

lei

CASP

24,00 %

Transportarea materialelor

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

TVA

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Amenajarea parcului din s. Cîșla r-ul Telenеști N07/17 EEF/IEI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1

Deviz-oferta № 4-1

Retele electrice exterioare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Lucrari electrotehnice				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Panou de distributie 24 module ІІPH-24-IP31 (1PDI)	buc	1,000		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau cоmutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1,000		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B6A	buc	3,000		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 3P B10A	buc	1,000		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32С/2Р/10А/10МА	buc	2,000		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32С/16А/30МА	buc	2,000		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In=5A	buc	1,000		
8	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПП01-2x36 IP54	100 buc	0,120		
9	507-0107	Lampa LB-36	buc	24,000		
10	507-01204	Starter 36-C-220	buc	24,000		
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1x25W IP44 с экономной лампой	100 buc	0,040		
12	50222	Cutie отъ pentru cablu	buc	15,000		
13	507-022221 2	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	12,000		
14	08-03-591-1 0	Priza de fisa semietansata si etansata (розетка с 3 -3К б/з с крышкой IP44) Legrand	100 buc	0,040		
15	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa IP44	100 buc	0,030		
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie	100 buc	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa IP44				
17	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	1,800		
18	335000392	Cablu VVGng -Ls-5x6	m	30,000		
19	335000392	Cablu VVGng -Ls-3x2,5	m	30,000		
20	335000392	Cablu VVGng -Ls-3x1,5	m	120,00 0		
21	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, 40x25x2	100 m	0,900		
22	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m 100x60	100 m	0,120		
23	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m 60x60x4	100 m	0,300		
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000		
		Capitolul 1.2. Materiale si utilaj SIP				
25	136	Banda F2007	buc	20,000		
26	137	Screpa A200	buc	20,000		
27	137	Clema ES 1500	buc	6,000		
28	139	Clema de perforare P2x95	buc	12,000		
29	140	Clema de perforare P25x100	buc	8,000		
30	141	Curau CSB	buc	36,000		
31	142	Consola CA 1500	buc	4,000		
32	144	Clema PA1500	buc	1,000		
33	1623	Соединитель HEL6893 YAK	buc	4,000		
34	1624	Teava WCSM 43/12-150/S	buc	4,000		
35	1625	Teava CGPT 18/6-0	buc	4,000		
36	1626	Termoperciatca 502K016/S	buc	3,000		
37	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Profil PVC de montare GPC 60x60 L 2750)	100 m	0,110		
38	144	Clema PA1500	buc	4,000		
39	141	Curau CSL 350	buc	8,000		
40	1623	Соединитель HEL6893 YAK	m	4,000		
41	1624	Teava WCSM 33/8	buc	4,000		
42	1625	Teava CGPT 18/6-0	buc	4,000		
43	1626	Termoperciatca 502K016/S	buc	1,000		
44	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m	0,180		

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm				
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,640		
Total			lei			
CAS			24,00 %			
Transportarea materialelor						
Chiltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Lucrari de constructii				
46	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105-5	buc	4,000		
47	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95-3	buc	6,000		
48	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000		
49	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	10,000		
50	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV СИП 2А-1*35+1*50mm2	1000 m	0,220		
51	335000392	Cablu СИП 2А-1*35+1*50mm2	m	220,00 0		
52	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JKU15-150-105	buc	10,000		
53	510-125	Lampa PANLIGHT-150	buc	10,000		
54	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 48 mm	m	10,000		
55		Cornier 40x40x4mm L=0.5m	buc	10,000		
56	335000392	Conductor АПВ 2.5mm	m	40,000		
57	335000392	Кембрик ПВХ d=12mm	m	20,000		
58	137	Screpa COT -36	buc	20,000		
59	1326	Banda COT -37	buc	20,000		
60	137	Cirlig SOT 15.9	buc	20,000		
61	590-12.7	Clema SO 140	buc	20,000		
62	144	Clema SLIW 11.1	buc	20,000		
63	144	Clema SLIW 22.12	buc	20,000		
64	144	Дистанционный бандаж PER -15	buc	20,000		
65	144	Проводник ЗП-6	m	20,000		
66	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru	m3	13,300		

1	2	3	4	5	6	7
		cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare(pentru inpamintare)				
67	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare(pentru imapantare)	m3	13,300		
Total			lei			
CASP			24,00 %			
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Beneficie de deviz						
		Capitolul 3. Utilaj				
68	Pret de piata	Dulap ЩРН-24-IP31 (1PDI)	buc	1,000		
69	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1,000		
70	12	Сумеречный выключатель фотореле 5А	buc	1,000		
71	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B6A	buc	3,000		
72	Pret de piata	Automat BA47-29 3P B10A	buc	1,000		
73	Pret de piata	Automat АВДТ-32С/2Р/10/10mA	buc	2,000		
74	Pret de piata	Automat АВДТ-32С/2Р16А/30mA	buc	2,000		
75		Separator de sarcina BH32-1P/40A	buc	1,000		
76	510-165	Proector KU15-150-105	buc	10,000		
Total			lei			
Cheltuieli de achizitionare si depozitar						

Total:

TVA

Total deviz:

L.S.
Proiectant

Ofertant

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

Amenajarea parcului din s.Cîșla r-I Telenеști

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1

Deviz-oferta № 7-1

Lucrari de pavare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pavare				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	92,000		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore15cm	m3	69,000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum0,8lit/m2)	t	0,368		
4	DB16Hk =1.6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	460,000		
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	210,000		
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 20cm	m3	305,000		
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 525,00 0		
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	870,000		
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 24cm	m3	48,000		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	34,000		
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	88,000		
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta,	m3	60,000		

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 15cm				
13	TsH34A прим	Amenajarea pistelor de atletism din doua straturi, sistem A: stratul 1 de 10 cm, din zgura neagra grosiera; stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina si 20% pamint lutos	m2	400,000		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	165,000		
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	140,000		
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire 15cm	m3	105,000		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum0,8lit/m2)	t	0,560		
18	DB16Hk =1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000		
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	260,000		

Total:

Total lei

CASP 24,00 %

Transportarea materialelor

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

TVA

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor