

Reabilitarea căilor pietonale din strada Ștefan cel Mare, către sediile instituțiilor publice Școala de Arte, Biblioteca publică raională „Petre Ștefănuță”, Galeria colecțiilor Petru Costin, Cimitirul vechi din or. Ialoveni, Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” și grădinița „Lăstărel”, asigurând acces sigur al persoanelor cu dizabilități către aceste instituții.

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Etapa I. Lucrari de reconstruirea

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari pregatitoare				
		Capitolul 1.1. Demolarea trotuarului (placi din beton)				
1	DE16Bk =0.8	(Demolarea trotuarului (placi din beton;1.0*1.0*0.1(h) =18.8m ³); inclusiv incarcarea in auto) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	188,000		
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (in locul de acumulare)	t	45,120		
3	TRI1AA 09D1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din vagon, categoria 1, pe rampa	t	45,120		
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m ³	0,188		
		Capitolul 1.2. Reamenajarea fintinilor (apeduct)				
5	PJ05B	(Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m ³	0,400		
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m ³	1,800		
7	DE16B	(Ridicarea fintinilor la cota imbracamintei cu KII 0,1)Montarea la	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv				
8	DI119	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale	m3	0,200		
9	AcE07C	(gr.95kg) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5,000		
		Capitolul 2. Lucrari de consolidare Capitolul 2.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm				
10	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,999		
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	119,880		
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,999		
13	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I	100 m3	0,999		
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,660		
15	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	6,660		
		Capitolul 3. Drumuri laterale,accese Capitolul 3.1. Amenajarea trotuarului				
16	TsC03F1	(caseta ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,760		
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,400		
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,760		
19	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	1,760		
20	DI111	(LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm)Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 768,00 0		
21	DI112k=2	Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	- 1 768,00		

1	2	3	4	5	6	7
				0		
22	DE18A	(h=4cm)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/A-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 768,00 0		
23	DE11A	(BP100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm	m	1 557,00 0		
		Capitolul 3.2. Amenajarea trotuarului pavaj tactil)				
24	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,000		
25	TRI1AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,200		
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,200		
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080		
28	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	0,080		
29	DI111	(LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm)Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	62,000		
30	DI112k= 2	Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-62,000		
31	DE18A	(h=6)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/A-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	62,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala	
Total cheltuieli directe	
Cheltuieli de regie	

Total
Beneficiu de deviz

Total deviz: