

Finisarea reparatii et. 3 a Baza auto a Cancelariei de Stat

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet nr.1 (forma circulara)				
		1.1.1. Podele				
1	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0826		
	2653102100828 -1	Amestec "Nivelir-Universal"	kg	136,8508		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8050		
	4100126202818	Apa	m3	0,0358		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3738		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0890		
		<i>Total</i>				
2	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	20,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6700		
	2670112204051	Placi din laminat - Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	18,8769		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,8769		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	16,1802		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5340		

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Podele				
		1.1.2. Tavan		
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6700
	7422010060100	Timplar	h-om	36,4900
	2874136313300	Diblu din metal	buc	71,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate - rezistenta sporita la umezeala	m2	18,6900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2670
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.1.3. Tamplarie		
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1344
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,7200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2940
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0080
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Tamplarie				
		1.1.4. Finisarea glafurilor (usi)		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	2,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0220
		Total		
6	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6995
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6435
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0072
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0443
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0113
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0077
		Total		
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	10,280
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6728
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	10,7940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0103
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	61,6800
		Total		
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	2,200

1	2	3	4	5
		de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2692
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,6600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	32,1420
	4100126202818	Apa	m3	0,0246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1738
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0651
		<i>Total</i>		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,3208
	4100126202818	Apa	m3	0,0022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0022
		<i>Total</i>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0660
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1100
		<i>Total</i>		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,8800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1320
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0044
		<i>Total</i>		
<i>Total</i>				
Total Finisarea glafurilor (usi)				
<i>Total</i>				